

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2015

| P.č. | Pomenovanie poruchy | Číslo cesty | Staničenie a miestopis úseku | Dĺžka (m) | Plocha (m ²) | Predpokladané náklady v Eur | Popis opravy a technologický postup riešenia | Okres |
|-------|--|-------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 1 | Prepadnuté okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/04916 | Mostišťe spojka km 0,000 - 0,500 | 500 | 3 000 | 57 000 | spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápch,vyrovnanie prepado v, zrezanie krajnice, prehĺbenie priekopy | PU |
| 2 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/04915 | Zbora spojka km 0,600 - 1,800 | 1 400 | 8 400 | 150 000 | spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm, 2 x zápch,vyrovnanie prepado v, zrezanie krajnice, prehĺbenie priekopy | PU |
| 3 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad, mrazové trhliny. | III/06149 | Stará Turá -Paprad' 9,678 - 11,278 | 1 400 | 8 400 | 170 000 | 8x zápch, spojovací postrek, vyrovnanie nerovnosti, zrezanie krajnice, prehĺbenie priekop, pokládka ACo11/2 hr. 5cm | NM |
| 4 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/06172 | Predhorie spojka 0,450-0,950 | 500 | 3 000 | 46 000 | 2xzápch,vyrovnanie prepado v,spoj.postrek,pokládka ACo11/2hr5cm, VDZ | PB |
| 5 | Výtlky, sieťový rozpad | III/50744 | Lednické rovné(RONA) 0,200-0,500 | 300 | 2 100 | 45 000 | Frézovanie hr 4cm, spojovací postrek,pokládka ACo11/2 hr.5cm, vyrovnanie poklopov 4ks, výšková úprava vpusť odvodňovacích 6ks | PU |
| 6 | Rozpadnutý kryt,sieťový rozpad | III/50742 | Horovce - Lednica 2,300-4,300 | 1 300 | 7 800 | 172 000 | 4x zápch , vyrovnanie prepado v , spojovací postrek, zrezanie krajnic 2kxm2, prehĺbenie priekop 2kxm2, pokládka ACo11/2 hr.5cm | PU |
| 7 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/50736 | Tuchyňa - červený kameň hr SR-ČR 12,200-15,200 | 1 200 | 7 200 | 163 000 | 6x zápch, vyrovnanie prepado v, zrezanie krajnic 3kxm2, prehĺbenie priekop 3kxm2, spojovací postrek, pokládka ACo11/2 hr 5cm, VDZ | IL |
| 8 | Rozpadnutý kryt vozovky,sieťový rozpad, vysoké krajnice, zanesené priekopy | III/50739 | Pruské - Vršatecké Podhradie 4,800-6,000 | 2 200 | 13 200 | 223 000 | Zrezanie krajnice 2,4km, hĺbenie priekop2,4 km, spojovací postrek, pokládka ACo11/2 hr.5cm, VDZ | BN |
| 9 | Rozpadnutý kryt vozovky, sieťový rozpad, vysoké krajnice, zanesené priekopy | III/050036 | Prusy - Dubníčka 2,500-4,500 | 1 000 | 6 000 | 115 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek pokládka,ACo11/2 hr 5cm, zaliatie pracovných špár, VDZ, zrezanie krajnice 2km, hĺbenie priekop 2km | BN |
| 10 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/064049 | Bošany - Klátová Nová Ves 0,000-0,360 | 360 | 2 380 | 38 000 | 2x zapich, vyrovnávka prepado v, spojovací postrek , pokládka ACO 11 hr 5cm | PE |
| 11 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/511001 | Veľké Uherce - Kolačno 0,000-1,300 | 1 300 | 7 200 | 135 000 | 2x zapich, vyrovnávka prepado v, spojovací postrek , pokládka ACO 11 hr 5cm , zrezanie krajnic 2,6 km | PE |
| 12 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/050071 | Ráztocno - Morovno 1,200-1,430 | 230 | 1 450 | 27 000 | 2x zapich, vyrovnávka prepado v, spojovací postrek , pokládka ACO 11 hr 5cm , zrezanie krajnic0,46 km, prehĺbenie priekopy 0,46 km | PE |
| 13 | Výtlky, sieťový rozpad | III/050266 | Veľká Čausa 0,000-1,000 | 1 000 | 6 000 | 103 000 | 2xzápch,vyrovnanie prepado v,spoj.postrek,pokládka ACo11/2hr5cm, VDZ | PD |
| 14 | Výtlky, sieťový rozpad | III/050062 | Prievidza 0,250-0,750 | 500 | 4 000 | 99 000 | frézovanie 5cm, spojovací postrek, pokládka ACo11/2 hr5cm, úprava poklopov 9 ks, VDZ | PD |
| 15 | Prepadnuté okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/050062 | Bojnice - Camping 4,900-5,400 | 500 | 3 000 | 55 000 | 2x zapich, vyrovnávka prepado v, spojovací postrek , pokládka ACO 11 hr 5cm ,VDZ | PD |
| 16 | Prepady vozovky , priečne a pozdĺžny rozpad | III/5161 | Trenčianske Teplice 0,700-1,800 | 1 100 | 7 200 | 140 000 | frézovanie 5cm, spojovací postrek, pokládka ACo11/2 hr.5cm, zaliatie prac.škáry, VDZ | TN |
| 17 | prepady vozovky, pozdĺžne a priečne trhliny, sieťový rozpad, zanesené priekopy, vysoké krajnice | III/05026 | Dubodiel 5,900-7,100 | 1 200 | 6 500 | 131 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 2400m, hĺbenie priekop 2400m, VDZ, zaliatie prac. škáry | TN |
| 18 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/5164 | Motešice - Krásna Ves 0,000-1,300 | 1 300 | 7 800 | 145 000 | frézovanie 5cm, spojovací postrek, pokládka ACo11/2 hr5cm, úprava poklopov 9 ks, VDZ, zaliatie prac. škáry | TN |
| 19 | Výtlky, sieťový rozpad | III/49926 | Krajné 8,800-9,600 | 800 | 5 500 | 117 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 1600m, hĺbenie priekop 1600m, VDZ, zaliatie prac. škáry | MY |
| 20 | Rozpadnutý kryt,sieťový rozpad | III/06124 | Nová Bošáca 14,300-15,300 | 1 000 | 6 500 | 120 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 2000m, hĺbenie priekop 2000m, VDZ, zaliatie prac. škáry | NM |
| 21 | Prepadnuté a polámané okraje vozovky, priečne a pozdĺžne trhliny, sieťový rozpad. | III/49932 | Priepasné - Minárčiny 0,000-1,850 | 1 800 | 10 800 | 168 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic3600m, hĺbenie priekop 3600m, VDZ, zaliatie prac. škáry | MY |
| 22 | Rozpadnutý kryt vozovky,sieťový rozpad, vysoké krajnice, zanesené priekopy | III/064049 | Ješkova Ves - Skýcov 10,500-11,900 | 1 400 | 9 000 | 162 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 2800m, hĺbenie priekop 2800m, VDZ, zaliatie prac. škáry | PE |
| 23 | Prepadnuté okraje cesty, vysoké krajnice, sieťový rozpad | III/65033 | Remata 6,299 -7,799 | 1 500 | 7 500 | 145 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 3000m, hĺbenie priekop 3000m, VDZ, zaliatie prac. škáry | PD |
| 24 | Rozpadnutý kryt vozovky,sieťový rozpad, vysoké krajnice, zanesené priekopy | III/5171 | Milochov 3620 - 5100 | 1 480 | 8 880 | 157 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, zrezávanie krajnic 2800m, hĺbenie priekop 2800m, VDZ, zaliatie prac. škáry | PB |
| 25 | Rozpadnutý kryt vozovky,sieťový rozpad, | III/06164 | Nová Dubnica 0,300 - 0,460 | 160 | 481 | 17 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, VDZ, zaliatie prac. škáry | IL |
| 26 | Rozpadnutý kryt vozovky,sieťový rozpad, | III/06137 | Kolačín 2,390 - 3,890 | 1 500 | 4 490 | 100 000 | 2x zápch, vyrovnanie prepado v, spojovací postrek, pokládka ACO11/2 hr.5cm, VDZ, zaliatie prac. škáry | IL |
| SPOLU | | | | 26 930 | 157 781 | 3 000 000 | | |