

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

č. TS – 001/041 - 2011

uzavretej podľa § - u 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

Zastúpený:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
- vo veciach technických: Ing. Jaroslav Raninec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEĽ:

Združenie:

HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Zástupca združenia:

HANT BA DS, a.s.

Sídlo: Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 36 834 921

DIČ: 2022447053

IČ DPH: SK2022447053

Zastúpený:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Jarábek
- Ing. Miroslav Pavelka

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.10.2011 Zmluvu o dielo č. TS – 001/041 – 2011, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.11.2011 (ďalej len „**Zmluva**“) a predmetom ktorej je zhotovenie diela „Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu“, pričom dielo je financované z Regionálneho operačného programu – výzva ROP-3.1a-2009/01.
- 2.2 Počas realizácie projektu nastali zmeny týkajúce sa harmonogramu a rozpočtu projektu (vykonávania diela), pričom uvedené zmeny podliehajú súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „**Ministerstvo**“) ako Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program. Ministerstvo udelilo Objednávateľovi súhlas so zmenou harmonogramu realizácie aktivít projektu ako aj súhlas so zmenou rozpočtu dňa 10.02.2014.
- 2.3 Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Článok IV. Čas plnenia Zmluvy sa v bode 4.1 mení na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v celom rozsahu sa nahrádza novým znením nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v dohodnutom rozsahu dokončí a odovzdá objednávatel'ovi bez zjavných väd a nedorobkov spolu s porealizačnou dokumentáciou /dokumentácia skutočného vyhotovenia diela/, revíznymi správami, záručnými listami a atestmi

v 3 vyhotoveniach v termíne do 30. novembra 2013. Zhotoviteľ diela sa podrobne oboznámil s výstavbou diela podľa čl. III. a prehlasuje, že sú mu známe všetky všeobecne technické požiadavky výstavby diela podľa zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky 532/2002 Z.z. a ostatných doplňujúcich predpisov.“

IV. CENA

- 4.1 Článok V. Cena Zmluvy sa v bode 5.2 mení na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v celom rozsahu sa nahrádza novým znením nasledovne:

„5.2 Cena za zhotovenie diela je :

- cena diela bez DPH:	2 018 990,52 Eur
- odpočet prác	130 506,72 Eur
- prípočet prác	130 506,72 Eur
	2 018 990,52 Eur
- DPH:	403 798,10 Eur
- cena celková / s DPH /:	2 422 788,62 Eur“

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je :
Príloha č. 1 – Rozpočet
- 5.3 Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si tri ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku rozumeli, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, nebol podpísaný v tiesni, čo zmluvné strany potvrdzujú podpisom.

V TRENČINE dňa

V TRENČINE dňa 17.03.2014

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : 1

HANT BA DS, a.s., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ :

HANT BA DS, a. s.

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

IČO : 36 834 921

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sa, vložka č. 10438/R

Zastúpená : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA – predseda predstavenstva

(ďalej len ako „Splnomocniteľ“)

Splnomocnenec :

Ing. Miroslav Pavelka

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Na základe ustanovenia § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov Splnomocniteľ týmto udeľuje Splnomocnencovi plnú moc na zastupovanie Splnomocniteľa, a to spoločnosti HANT BA DS, a. s. so sídlom Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica, IČO : 36 834 921, zapísanej v OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sa, vložka č. 10438/R. Plná moc sa udeľuje na vykonanie všetkých právnych úkonov v mene Splnomocniteľa v plnom rozsahu bez obmedzenia (generálne) vo veciach týkajúcich sa zastupovania Splnomocniteľa ako vedúceho účastníka združenia s názvom „Združenie HANT & INGSTEEL & Hydrotranzit“ vo veciach uzatvorenej Zmluvy o dielo č. TS-001/041-2011 s Objednávateľom diela : Trenčiansky samosprávny kraj na realizáciu projektu : „Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu“ Splnomocnenec je oprávnený v mene Splnomocniteľa vykonať všetky právne úkony vrátane podpisovania zmlúv, dodatkov k zmlúvam a pod.

Plná moc je udelená aj pre prípady, ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Plná moc sa udeľuje na dobu neurčitú.

V Prešove, dňa : 14.3.2014

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva

HANT BA DS, a.s.
017 04 Považská Bystrica

Plnomocnenstvo v celom rozsahu bez výhrad prijímam :

Ing. Miroslav Pavelka
podpredseda predstavenstva

HANT BA DS, a.s.
Považské Podhradie 77
017 04 Považská Bystrica

IČO: 36 834 921
tel.: +421 42 434 04 59

IČDPH: SK2022447053
fax.: +421 42 44 66 33 6
e-mail: hant-bads@hant-bads.sk

Zapísaný v OR: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10438/R

Obecný úřad v Borči, dne 14. 3. 2014

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Trenčín
k dátumu 14.01.2014

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10438/R

I. OBCHODNÉ MENO

HANT BA DS, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Považské Podhradie 77

Názov obce: Považská Bystrica

PSČ: 017 04

III. IČO: 36 834 921

IV. DEŇ ZÁPISU: 19.09.2007

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. výkon činnosti stavbyvedúceho
4. prípravné práce pre stavbu - demolácie, búracie a zemné výkopové práce
5. výroba kovových konštrukcií a ich častí
6. výroba kovových prefabrikátov pre stavby
7. prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
8. sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
9. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. manipulácia s nákladom - prekladanie bremien
11. skladovanie a uskladňovanie
12. maliarske, natieračské a sklenárske práce
13. práce v lesnom hospodárstve - čistenie lesa po ťažbe, výsadba stromčekov, výsek nežiadúcich drevín, mechanické ošetrovanie a ochrana porastov
14. kladenie zámkovej dlažby
15. montáž sadrokartónu
16. výroba transportného betónu
17. betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov)
18. montáž okien a dverí nemurárskou technológiou
19. pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva
20. maloobchod v rozsahu voľných živností
21. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
22. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
23. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
24. výkon činnosti autorizovaného architekta

25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
26. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom
27. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
28. projektová činnosť
29. projektová činnosť pozemných stavieb



VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Jarábek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.05.2012

podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Pavelka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.05.2012

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šebej-Koval'

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Písmnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktýkoľvek iný člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.


VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Helena Jacková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Košice



PSČ: 040 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Hajdu

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2013

Meno a priezvisko: Roman Hladoník

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:

PSČ:

Štát:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2013

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 100

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Výpis zo dňa 14.01.2014



Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z infomačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 19/2014.

Hlohovec dňa 14.12.2014 11:26:48

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu

Objednávatel: TREŇANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Dátum:

Kód	Popis	ZoD		Opravné výdavky		Neprávné výdavky		Odpočty		Prípočty		Celkom	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
SO 201	Architektonický - stavebné riešenie (717002)	1 917 576,48	2 301 091,78	1 917 576,48	2 301 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 394,32	2 309 273,19
	1.1 Stavebné riešenie	1 701 729,50	2 042 075,40	1 701 729,50	2 042 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 133,48	2 125 560,18
	1.7 Umele osvetlenie a vnútorné silnoprákové rozvody	137 599,60	165 119,52	137 599,60	165 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 013,46	88 816,15
	1.8 Ústredné a vnútorné slaboprákové rozvody	62 829,45	75 395,34	62 829,45	75 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 829,45	75 395,34
	Vzduchotechnické zariadenia	15 417,93	18 501,52	15 417,93	18 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,93	18 501,52
SO 301	Vodovodná prípojka (717001)	2 120,34	2 544,41	2 120,34	2 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,34	2 378,80
SO 302	Prípojka kanalizácie (717001)	21 842,57	26 211,09	21 842,57	26 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,74	18 195,29
SO 304	Prípojka NN (717001)	1 170,00	1 404,00	1 170,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 404,00
SO 305	Prípojka slaboprád (717001)	3 291,40	3 949,68	3 291,40	3 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,40	3 949,68
SO 306	Spevnené plochy (717001)	29 345,72	35 214,87	26 499,57	31 799,48	2 846,16	3 415,39	2 846,16	3 415,39	0,00	0,00	29 345,72	35 214,87
	Spolu SO 301 - SO 306	57 770,04	69 324,04	54 923,88	65 908,66	2 846,16	3 415,39	2 846,16	3 415,39	0,00	0,00	50 952,20	61 142,64
	Vnútorné zariadenie a IKT	43 644,00	52 372,80	32 522,00	39 026,40	11 122,00	13 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	52 372,80
	Celkom	2 018 990,52	2 422 788,62	2 005 022,36	2 406 026,84	13 968,16	16 761,79	130 506,72	156 608,06	130 506,72	156 608,06	2 018 990,52	2 422 788,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu	JKSO	
Názov objektu	SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární	EČO	
Názov časti	Architektonicko-stavebné riešenie	Miesto	
Objednávateľ	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 433,72	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	960 688,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	352 456,05	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	325 191,22	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	162 204,77				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	110 602,02				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 917 576,48	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 917 576,48
24	20 % 1 917 576,48 DPH	383 515,30
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 301 091,78

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie ±-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie
JKSO:

Objednávateľ: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	967 122,424
1	Zemné práce	14 658,768
2	Zakladanie	258 861,134
2.1	Zvláštne zakladanie a zvláštne stav. práce	408 843,642
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	16 878,500
4	Vodorovné konštrukcie	116 808,898
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	75 406,957
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	75 664,525
D2	Práce a dodávky PSV	677 647,269
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 874,146
713	Izolácie tepelné	32 553,971
D3	Izolácie tepelné-zti	745,760
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 619,868
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 452,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	6 904,611
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	109 835,585
762	Konštrukcie tesárske- Strecha	74 015,771
D4	Konštrukcie tesárske	58 176,793
763	Konštrukcie - drevostavby	21 256,412
764	Konštrukcie klampiarske	59 460,400
766	Konštrukcie stolárske	61 724,699
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 276,047
D5	Konštrukcie doplnkové kovové - zti	4 573,279
771	Podlahy z dlaždíc	57 937,260
781	Dokončovacie práce a obklady	6 539,409
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	140 309,652
783	Dokončovacie práce - nátery	12 680,556
784	Dokončovacie práce - maľby	573,417
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	137,633
D6	Práce a dodávky M	215 846,980
21-M	Elektromontáže	137 599,600
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	62 829,450
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	15 417,930
D7	Ostatné	56 959,811
	<u>Celkom</u>	<u>1 917 576,484</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie
JKSO:

Objednávateľ: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
 Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT
 Dátum:

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo odpočtu	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D		D1	Práce a dodávky HSV				967 122,424			0,000
	D		1	Zemné práce				14 658,768			0,000
1	K	PK	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	59,880	32,250	1 931,130	0,000	32,250	0,000
2	K	PK	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	134,115	11,250	1 508,794	0,000	11,250	0,000
3	K	PK	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	44,793	22,550	1 010,082	0,000	22,550	0,000
4	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	335,922	6,440	2 163,338	0,000	6,440	0,000
5	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	85,000	5,820	494,700	0,000	5,820	0,000
6	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	335,922	0,820	275,456	0,000	0,820	0,000
7	K	PK	174101102	Zásyp štrkopieskom v uzavretých priestoroch s urovnánim povrchu zásypu	m3	241,259	9,080	2 190,632	0,000	9,080	0,000
8	M	MAT	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	t	402,903	12,620	5 084,636	0,000	12,620	0,000
	D		2	Zakladanie				258 861,134			0,000
9	K	PK	224311212	Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-C 20/25 s pažiacou suspenziou	m3	12,134	148,520	1 802,142	0,000	148,520	0,000
10	K	PK	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	t	2,277	1 690,000	3 848,130	0,000	1 690,000	0,000
11	K	PK	224383110	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilót nad 245 do	m	200,000	24,210	4 842,000	0,000	24,210	0,000
12	K	PK	229991111	Ochranný plášť pilot betonových z fólie z plastických hmôt	m2	166,420	5,690	946,930	0,000	5,690	0,000
13	K	PK	264321111	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	200,000	105,380	21 076,000	0,000	105,380	0,000
14	K	PK	274321411.	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	23,515	141,500	3 327,373	0,000	141,500	0,000
15	K	PK	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	117,576	10,840	1 274,524	0,000	10,840	0,000
16	K	PK	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	117,576	2,850	335,092	0,000	2,850	0,000
17	K	PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,212	1 690,000	3 738,280	0,000	1 690,000	0,000
18	K	PK	275321411.	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	39,114	141,500	5 534,631	0,000	141,500	0,000
19	K	PK	275351217	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	70,117	12,860	901,705	0,000	12,860	0,000
20	K	PK	275351218	Debnenie základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	70,117	3,450	241,904	0,000	3,450	0,000
21	K	PK	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	4,407	1 690,000	7 447,830	0,000	1 690,000	0,000
22	K	PK	275362021	Výstuž základových páteiek zo zvar. sietí KARI	t	0,183	1 750,000	320,250	0,000	1 750,000	0,000
23	K	PK	289211111.	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kamenom nakupovan.	m3	228,224	890,460	203 224,343	0,000	890,460	0,000
	D		2.1	Zvláštné zakladanie a zvláštné stav. práce				408 843,642			0,000
24	K	PK	229940	Mikropilóty TITAN 40/20,priemer korunky 90 mm	m	300,000	132,540	39 762,000	0,000	132,540	0,000
25	K	PK	282600	Plošná injektáž múrov dvojložkovou injekčnou živcou CarboPur WF	m3	223,500	697,900	155 980,650	0,000	697,900	0,000
26	K	PK	282601	Plošná armovaná injektáž (armovanie sklolaminátovým kruhovým profilom D 10 mm) múrov dvojložkovou injekčnou živcou CarboPur WF	m3	268,200	794,560	213 100,992	0,000	794,560	0,000
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				16 878,500			0,000
27	K	PK	311231488	Murivo z tehál pálených hr.300mm	m3	5,759	147,520	849,568	0,000	147,520	0,000
28	K	PK	330321410.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	18,190	158,570	2 884,388	0,000	158,570	0,000
29	K	PK	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	m2	158,000	16,570	2 618,060	0,000	16,570	0,000
30	K	PK	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	m2	158,000	3,520	556,160	0,000	3,520	0,000
31	K	PK	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	2,491	1 690,000	4 209,790	0,000	1 690,000	0,000
32	K	PK	332351103	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) zhotovenie-tradičné	m2	6,029	25,410	153,197	0,000	25,410	0,000
33	K	PK	332351104	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) odstránenie-tradičné	m2	6,029	3,360	20,257	0,000	3,360	0,000
34	K	PK	342242000	Priečky hr.11, 50 cm	m2	247,874	22,540	5 587,080	0,000	22,540	0,000
	D		4	Vodorovné konštrukcie				116 808,898			0,000
35	K	PK	411321414.	Betón stropov trámových, železový tr.C 20/25	m3	167,420	141,500	23 689,930	0,000	141,500	0,000
36	K	PK	411351109	Debnenie stropov trámových zhotovenie-tradičné	m2	1 244,662	9,430	11 737,163	0,000	9,430	0,000
37	K	PK	411351110	Debnenie stropov trámových odstránenie-tradičné	m2	1 244,662	2,840	3 534,840	0,000	2,840	0,000
38	K	PK	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	820,000	6,840	5 608,800	0,000	6,840	0,000
39	K	PK	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	820,000	1,750	1 435,000	0,000	1,750	0,000
40	K	PK	411361821	Výstuž stropov 10505	t	29,591	1 690,000	50 008,790	0,000	1 690,000	0,000
41	K	PK	411321414.3	Betón prievlakov, železový tr.C 20/25	m3	40,753	141,500	5 766,550	0,000	141,500	0,000
42	K	PK	411361821.3	Výstuž nosníkov a trámov, 10505	t	3,483	1 690,000	5 886,270	0,000	1 690,000	0,000
43	K	PK	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	214,310	10,500	2 250,255	0,000	10,500	0,000
44	K	PK	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	214,310	2,300	492,913	0,000	2,300	0,000
45	K	PK	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	60,826	17,400	1 058,372	0,000	17,400	0,000
46	K	PK	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	60,826	4,550	276,758	0,000	4,550	0,000
47	K	PK	430321414.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 20/25	m3	7,473	141,500	1 057,430	0,000	141,500	0,000
48	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,185	1 690,000	2 002,650	0,000	1 690,000	0,000
49	K	PK	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	8,784	25,310	222,323	0,000	25,310	0,000
50	K	PK	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	8,784	4,100	36,014	0,000	4,100	0,000
51	K	PK	433351135	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	41,370	30,250	1 251,443	0,000	30,250	0,000
52	K	PK	433351136	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	41,370	4,250	175,823	0,000	4,250	0,000
53	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,840	9,840	254,266	0,000	9,840	0,000
54	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,840	2,450	63,308	0,000	2,450	0,000
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				75 406,957			0,000
55	K	PK	612451121	Vnútna omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká - pod obklady	m2	119,868	7,420	889,421	0,000	7,420	0,000
56	K	PK	612461111	Vnútna omietka stien	m2	395,460	11,928	4 717,047	0,000	11,928	0,000
57	K	PK	622903111	Očist., muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	1 079,040	4,560	4 920,422	0,000	4,560	0,000
58	K	PK	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	1 079,040	26,830	28 950,643	0,000	26,830	0,000
59	K	PK	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	65,600	124,895	8 193,112	0,000	124,895	0,000
60	K	PK	631315711.	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	81,000	141,500	11 461,500	0,000	141,500	0,000
61	K	PK	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	81,000	2,202	178,362	0,000	2,202	0,000
62	K	PK	631361722	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,380	1 690,000	642,200	0,000	1 690,000	0,000
63	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	8,831	1 750,000	15 454,250	0,000	1 750,000	0,000
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				75 664,525			0,000
64	K	PK	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	2 221,484	1,840	4 087,531	0,000	1,840	0,000
65	K	PK	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia nad 105	m2	664,452	1,000	6 664,452	0,000	1,000	0,000

HANT & INGSTEEL, a.s.

66	K	PK	941941852	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	2 221,484	1,000	2 221,484	0,000	1,000	0,000
67	K	PK	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	88,000	7,300	642,400	0,000	7,300	0,000
68	M	MAT	5539571000.1	Platnička upevňovacia PL1	ks	20,000	18,500	370,000	0,000	18,500	0,000
69	M	MAT	5539571000.2	Platnička upevňovacia PL2	ks	68,000	8,400	571,200	0,000	8,400	0,000
70	M	MAT	5539570000.3	Týč závitový M 12 mm	ks	88,000	4,635	407,880	0,000	4,635	0,000
71	K	PK	973022261	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkovo 450 mm -0,062 t-T	ks	148,000	14,240	2 107,520	0,000	14,240	0,000
72	K	PK	973022361.2	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy nad 0, 25 m2, hĺbkovo do 450 mm -0,154 t-PR 207-209 a PR 107-109	ks	6,000	25,950	155,700	0,000	25,950	0,000
73	K	PK	974029185	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm -0,091 t -dosky	m	285,000	15,820	4 508,700	0,000	15,820	0,000
74	K	PK	974029188	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 400 mm a š. do 400 mm -0,240 t - stĺpy	m	19,200	47,604	913,997	0,000	47,604	0,000
75	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2 222,795	23,850	53 013,661	0,000	23,850	0,000
	D	D2		Práce a dodávky PSV				677 647,269			57 958,830
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				7 874,146			0,000
76	K	PK	7111111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	829,000	0,450	373,050	0,000	0,450	0,000
77	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,249	1 365,000	339,885	0,000	1 365,000	0,000
78	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	414,500	2,650	1 098,425	0,000	2,650	0,000
79	M	MAT	6283228500	Pásky ťažké asfaltované	m2	476,675	8,430	4 018,370	0,000	8,430	0,000
80	K	PK	711471053	Izolácia proti vode vodorovne fóliou z fahčného polyetylénu	m2	81,800	3,350	274,030	0,000	3,350	0,000
81	M	MAT	2833000160	FATRAFOL 810 fólia	m2	91,616	10,560	967,465	0,000	10,560	0,000
82	K	PK	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z fahčného polyetylénu položenou voľne	m2	21,000	5,076	106,596	0,000	5,076	0,000
83	M	MAT	6288000630	Fondaline Plus novová fólia proti vlhkosti	m2	24,150	2,440	58,926	0,000	2,440	0,000
84	K	PK	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	81,800	1,293	105,767	0,000	1,293	0,000
85	K	PK	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	81,800	1,402	114,684	0,000	1,402	0,000
86	M	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové	m2	176,688	1,634	288,708	0,000	1,634	0,000
87	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	45,800	128,240	0,000	45,800	0,000
	D	713		Izolácie tepelné				32 553,971			0,000
88	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	405,000	0,633	256,365	0,000	0,633	0,000
89	M	MAT	6314150780	Tepelná izolácia hrúbky 100 mm,	m2	413,100	31,840	13 153,104	0,000	31,840	0,000
90	K	PK	713141111	Montáž tepelnej izolácie striech,	m2	790,000	2,666	2 106,140	0,000	2,666	0,000
91	M	MAT	6314150270	tepelná izolácia hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	73,500	10,030	737,205	0,000	10,030	0,000
92	M	MAT	6314150300	tepelná izolácia hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	829,500	14,060	11 662,770	0,000	14,060	0,000
93	K	PK	713141151	Montáž tepelnej izolácie polozenie parozábrany y PE folie	m2	720,000	1,850	1 332,000	0,000	1,850	0,000
94	M	MAT	2832000200	Difúzne fólie paropriepustné	m2	792,000	2,560	2 027,520	0,000	2,560	0,000
95	K	PK	713191120	Izolácie tepelné podláh, položením PE folia	m2	405,000	0,666	269,730	0,000	0,666	0,000
96	M	MAT	2832B0201	fólia PE	m2	445,500	1,164	518,562	0,000	1,164	0,000
97	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	316,500	490,575	0,000	316,500	0,000
	D	D3		Izolácie tepelné-zti				745,760			0,000
98	K	PK	713482305	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	131,000	2,011	263,441	0,000	2,011	0,000
99	M	MAT	2837710300	Mirelon izolácia 22/9"+spony	m	108,000	1,250	135,000	0,000	1,250	0,000
100	M	MAT	2837710600	Mirelon izolácia 28/9"+spony	m	14,000	1,280	17,920	0,000	1,280	0,000
101	M	MAT	2837710900	Mirelon izolácia 35/9"+spony	m	7,000	1,350	9,450	0,000	1,350	0,000
102	M	MAT	2837711100	Mirelon izolácia 42/9"+spony	m	2,000	1,430	2,860	0,000	1,430	0,000
103	K	PK	713482306	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	2,000	2,124	4,248	0,000	2,124	0,000
104	M	MAT	2837711300	Mirelon izolácia 52/9"+spony	m	2,000	1,744	3,488	0,000	1,744	0,000
105	K	PK	713482307	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 65 mm	m	55,000	2,213	121,715	0,000	2,213	0,000
106	M	MAT	2837711500	Mirelon izolácia 65/9"+spony	m	55,000	1,856	102,080	0,000	1,856	0,000
107	K	PK	713482309	Montáž trubic MIRELON hr.15 mm, vnút.priemer 92 mm	m	13,000	2,589	33,657	0,000	2,589	0,000
108	M	MAT	2837711900	Mirelon izolácia 89/13"+spona	m	13,000	3,204	41,652	0,000	3,204	0,000
109	K	PK	998713203.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	6,612	10,249	0,000	6,612	0,000
	D	721		Zdravotecné vnútorná kanalizácia				7 619,886			402,861
110	K	PK	721171106.0	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x1,8	m	56,000	12,840	719,040	0,000	12,840	0,000
111	K	PK	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	52,000	13,260	689,520	0,000	13,260	0,000
112	K	PK	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x3,1	m	24,000	14,940	358,560	0,000	14,940	0,000
113	K	PK	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	31,000	16,030	496,930	0,000	16,030	0,000
114	K	PK	721171502	Potrúbie z rúr PE Pluvia 40/3 odpadné prípojné	m	1,200	18,578	22,294	0,000	18,578	0,000
115	K	PK	721171503	Potrúbie z rúr PE Pluvia 50/3 odpadné prípojné	m	0,600	21,420	12,852	0,000	21,420	0,000
116	K	PK	721171504	Potrúbie z rúr PE Pluvia 56/3 odpadné prípojné	m	29,400	22,350	657,090	0,000	22,350	0,000
117	K	PK	721171505	Potrúbie z rúr PE Pluvia 63/3 odpadné prípojné	m	24,400	22,940	559,736	0,000	22,940	0,000
118	K	PK	721171506	Potrúbie z rúr PE Pluvia 75/3 odpadné prípojné	m	12,800	23,460	300,288	0,000	23,460	0,000
119	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	1,840	27,600	0,000	1,840	0,000
120	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	2,480	24,800	0,000	2,480	0,000
121	K	PK	721212-R	Montáž pluvia vtoku	ks	24,000	4,666	111,984	0,000	4,666	27,996
122	M	MAT	5524428-1	Vtok strešný pluvia	ks	4,000	82,410	329,640	1,000	82,410	82,410
123	M	MAT	5524428-2	Pluvia základný vnok	ks	4,000	71,640	286,560	1,000	71,640	71,640
124	M	MAT	5524428-3	Pluvia príruha pre parozábranu	ks	4,000	36,312	145,248	1,000	36,312	36,312
125	M	MAT	5524428-4	Ohrev 24 V	ks	4,000	84,250	337,000	1,000	84,250	84,250
126	M	MAT	5524428-5	Fólia PVC-Sikaplast	ks	4,000	39,460	157,840	1,000	39,460	39,460
127	M	MAT	5524428-6	Pluvia upevnenie vtoku	ks	4,000	56,410	225,640	1,000	56,410	56,410
128	K	PK	721223407	Montáž Zápachovej uzávierka podomietková HL405 DN40/50	ks	15,000	15,512	232,680	0,000	15,512	0,000
129	M	MAT	5516284000	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 405 D 40/50 mm	ks	15,000	57,775	866,625	0,000	57,775	0,000
130	K	PK	721274103	Ventilačné hlavice súprava HL810, DN 110	ks	18,000	36,672	660,096	0,000	36,672	0,000
131	K	PK	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	230,000	0,680	156,400	0,000	0,680	0,000
132	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	230,000	0,720	165,600	0,000	0,720	0,000
133	K	PK	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	68,950	75,845	1,100	3,985	4,335
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 452,000			0,000
134	K	PK	722130211	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	24,000	10,176	244,224	0,000	10,176	0,000
135	K	PK	722130212	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	84,000	10,268	862,512	0,000	10,268	0,000
136	K	PK	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	14,000	16,035	224,490	0,000	16,035	0,000
137	K	PK	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	7,000	17,149	120,043	0,000	17,149	0,000
138	K	PK	722171214	Potrúbie z plastických hmôt z HDPE rúrok D 40/4, 3	m	40,000	12,417	496,680	0,000	12,417	0,000
139	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	38,000	6,401	243,238	0,000	6,401	0,000
140	K	PK	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	32,000	6,401	204,832	0,000	6,401	0,000
141	K	PK	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	6,000	6,401	38,406	0,000	6,401	0,000
142	K	PK	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	4,000	8,446	33,784	0,000	8,446	0,000
143	K	PK	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého 1/2					0,000	2,280	0,000

144	M	MAT	5518100279	Armatury závitové - voda	Guľový uzáver voda 1/2"	ks	10,000	6,720	67,200	0,000	6,720	0,000
145	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4		ks	4,000	2,412	9,648	0,000	2,412	0,000
146	M	MAT	5518100280	Armatury závitové - voda	Guľový uzáver voda 3/4"	ks	4,000	9,430	37,720	0,000	9,430	0,000
147	K	PK	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1		ks	3,000	2,560	7,680	0,000	2,560	0,000
148	M	MAT	5518100281	Armatury závitové - voda	Guľový uzáver voda 1"	ks	3,000	15,370	46,110	0,000	15,370	0,000
149	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4		ks	2,000	3,111	6,222	0,000	3,111	0,000
150	M	MAT	5518100282	Armatury závitové - voda	Guľový uzáver voda 5/4" IVAR 5.5125150114	ks	2,000	27,840	55,680	0,000	27,840	0,000
151	K	PK	722254114.01	Hadičový navijak PH s hadicou 25 (konopná hadica)		súb	3,000	126,340	379,020	0,000	126,340	0,000
152	K	PK	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)		ks	1,000	14,593	14,593	0,000	14,593	0,000
153	M	MAT	388V1	Vodomer Senzus 420 G1		ks	1,000	35,240	35,240	0,000	35,240	0,000
154	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	169,000	1,000	169,000	0,000	1,000	0,000
155	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	169,000	0,600	101,400	0,000	0,600	0,000
156	K	PK	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	0,750	41,970	31,478	0,000	41,970	0,000
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					6 904,611			0,000
157	K	PK	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT		súb	8,000	25,560	204,480	0,000	25,560	0,000
158	M	MAT	6420135930	Sanitárna keramika závesné WC		ks	8,000	125,344	1 002,752	0,000	125,344	0,000
159	M	MAT	5514700070	Výtokové armatury Geberit DUOFIX -montážny prvok WC		ks	8,000	291,540	2 332,320	0,000	291,540	0,000
160	K	PK	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatury z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou		súb	11,000	26,650	293,150	0,000	26,650	0,000
161	M	MAT	6420140610	Sanitárna keramika JIKA umývadlo 60cm biele so sifonom		ks	11,000	98,760	1 086,360	0,000	98,760	0,000
162	K	PK	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepádového s batériou G 1/2		súb	5,000	13,240	66,200	0,000	13,240	0,000
163	M	MAT	4843886600.1	Ohrievač vody elektrický priestorový Haki-Mk2		ks	4,000	236,220	944,880	0,000	236,220	0,000
164	M	MAT	4843885500.2	Ohrievač vody elektrický priestorový HAKL-MK 1		ks	1,000	207,228	207,228	0,000	207,228	0,000
165	K	PK	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu		ks	11,000	7,055	77,605	0,000	7,055	0,000
166	M	MAT	5514660420	Výtokové armatury stojanková umývadlová batéria		ks	11,000	60,540	665,940	0,000	60,540	0,000
167	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	0,350	67,704	23,696	0,000	67,704	0,000
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					109 835,585			0,000
168	K	PK	73531.01	Podlahové kúrenie DEVI	m2	1 133,240	75,480	85 536,955	0,000	75,480	0,000	
169	M	MAT	3411205300	Deviflex DTIP-18 2775W 155M	ks	34,000	365,740	12 435,160	0,000	365,740	0,000	
170	M	MAT	3411205600	Deviflex DTIP-18 680W 37M	ks	2,000	134,125	268,250	0,000	134,125	0,000	
171	M	MAT	3411205500	Deviflex DTIP-18 530W 29M	ks	3,000	129,560	388,680	0,000	129,560	0,000	
172	M	MAT	3411204600	Deviflex DTIP-18 1075W 59M	ks	4,000	196,470	785,880	0,000	196,470	0,000	
173	M	MAT	3411203200.1	DEVILINK radiacia jednotka centrálné ovládanie	ks	1,000	650,000	650,000	0,000	650,000	0,000	
174	M	MAT	3411202700	Priestorový snímač RS pre DEVILINK	ks	3,000	82,110	246,330	0,000	82,110	0,000	
175	M	MAT	3411202700.2	Podlahový snímač FT pre devilink	ks	12,000	425,000	5 100,000	0,000	425,000	0,000	
176	M	MAT	3411200200	Devi-Devifast 25 M	ks	108,000	37,460	4 045,680	0,000	37,460	0,000	
177	K	PK	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	0,055	950,000	52,250	0,000	950,000	0,000
178	K	PK	HZS-001	Skúšky zariadenia, vyregulovanie sústavy, preplach potrubia, napustenie systému, uvedenie do prevádzky	hod	24,000	13,600	326,400	0,000	13,600	0,000	
	D		782	Konštrukcie tesárske- Strecha					74 015,771			8 142,834
179	K	PK	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	366,570	5,240	1 920,827	0,000	5,240	0,000	
180	M	MAT	6051313000	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' A 60-100x125-190	m3	3,960	193,650	766,854	0,000	193,650	0,000	
181	K	PK	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	535,040	6,300	3 370,752	0,000	6,300	0,000	
182	M	MAT	6053279500	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x100x180	m3	7,214	275,640	1 988,467	0,000	275,640	0,000	
183	M	MAT	6053279700	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x120x180-180	m3	2,160	275,640	595,382	0,000	275,640	0,000	
184	M	MAT	6053280300	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x140x140-200	m3	0,741	275,640	204,249	0,000	275,640	0,000	
185	K	PK	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	1 032,230	9,400	9 702,962	0,000	9,400	0,000	
186	M	MAT	6053279700.1	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x120x120-200	m3	27,251	275,640	7 511,466	0,000	275,640	0,000	
187	K	PK	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	524,750	10,059	5 278,460	0,000	10,059	0,000	
188	M	MAT	6053280301	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x140x140-240	m3	2,632	275,640	725,484	0,000	275,640	0,000	
189	M	MAT	6053280500.1	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x160x160-260	m3	14,367	275,640	3 960,120	0,000	275,640	0,000	
190	M	MAT	6053281100	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x180x180-250	m3	0,853	275,640	235,121	0,000	275,640	0,000	
191	M	MAT	6053281100.1	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x200x200	m3	2,850	275,640	785,574	0,000	275,640	0,000	
192	K	PK	762333140.2	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 550-650 cm2	m	140,230	14,059	1 971,494	0,000	14,059	0,000	
193	M	MAT	6053281	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x200x300	m3	9,255	275,640	2 551,048	0,000	275,640	0,000	
194	K	PK	762333140.3	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 650-900 cm2	m	18,110	16,320	295,555	0,000	16,320	0,000	
195	M	MAT	6053282	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x300x300	m3	1,793	326,310	585,074	0,000	326,310	0,000	
196	K	PK	762333140.4	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 900-1500 cm2	m	23,410	27,928	653,794	0,000	27,928	0,000	
197	M	MAT	6053283	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x300x500	m3	3,863	356,980	1 379,014	0,000	356,980	0,000	
198	K	PK	762333140.5	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy nsd1500 do 3000 cm2	m	23,560	50,640	1 193,078	0,000	50,640	0,000	
199	M	MAT	6053284	Hranoly SM/JD akost' A 460x650	m3	7,749	398,540	3 088,286	0,000	398,540	0,000	
200	K	PK	762333140.6	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 6400 cm2	m	19,200	95,900	1 841,280	19,200	95,900	1 841,280	
201	M	MAT	6053285	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x800x800	m3	13,517	460,950	6 230,661	13,517	460,950	6 230,661	
202	K	PK	7623331401	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 450 do 550 cm2	m	242,830	11,796	2 864,423	0,000	11,796	0,000	
203	M	MAT	6053281100	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x180x180-260	m3	5,191	275,640	1 430,847	0,000	275,640	0,000	
204	M	MAT	6053280	Hranoly SM/JD akost' A 400-650x200x260	m3	8,122	275,640	2 238,748	0,000	275,640	0,000	
205	K	PK	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	720,000	1,250	900,000	0,000	1,250	0,000	
206	M	MAT	6053340500	Laty neopracované SM/JD akost' I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	3,977	260,540	1 036,168	0,000	260,540	0,000	
207	K	PK	762342210	Montáž - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	720,000	1,150	828,000	0,000	1,150	0,000	
208	M	MAT	6053340500	Laty neopracované SM/JD akost' I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm -kontralaty	m3	2,764	260,540	720,133	0,000	260,540	0,000	
209	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky	m3	118,259	32,470	3 839,870	0,000	32,470	0,000	
210	K	PK	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	706,932	3 322,580	0,100	706,932	70,694	
	D		D4	Konštrukcie tesárske					58 176,793			21 178,012
211	K	PK	762210	Montáž dreveného schodiska galérie vrát. zábradlia š.1400mm, dl. 5770mm	ks	1,000	475,210	475,210	0,000	475,210	0,000	
212	M	MAT	612001	Drevené schodisko galérie vrátane zábradlia a povrch. úpravy	ks	1,000	1 795,650	1 795,650	0,000	1 795,650	0,000	
213	K	PK	762211	Montáž dreveného schodiska galérie vrátane zá								

224	M	MAT	6051275200	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 38-50x250-300	m3	0,605	193,650	117,158	0,000	193,650	0,000
225	K	PK	762812510.1	Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo listami - vonkajší ohoz	m2	70,000	2,930	205,100	0,000	2,930	0,000
226	M	MAT	6051275200.2	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 38-50x250-300	m3	3,780	193,650	731,997	0,000	193,650	0,000
227	K	PK	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	4,385	4,980	21,837	0,000	4,980	0,000
228	K	PK	998762203.1	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	555,652	2 611,566	4,700	202,273	950,684
	D		763	Konštrukcie - drevozastavy				21 256,412			21 256,412
229	K	PK	763138117	Podklad SDK 1x12, 5-DK, strecha, drevené trámy, upevnenie priame	m2	790,000	25,650	20 263,500	790,000	25,650	20 263,500
230	K	PK	998763202	Presun hmôt pre drevozastavy v objektoch výšky do 16 m	%	4,900	202,635	992,912	4,900	202,635	992,912
	D		764	Konštrukcie klampiarske				59 460,400			0,000
231	K	PK	764211203	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl vrátane nárožia a hrebeňov	m2	716,500	81,400	58 323,100	0,000	81,400	0,000
232	K	PK	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	583,231	1 137,300	0,000	0,000	0,000
	D		766	Konštrukcie stolárske				61 724,699			0,000
233	K	PK	766114100	Montáž drevenej steny nekompletizovanej záchodovej s dvierkami	ks	10,000	8,480	84,800	0,000	8,480	0,000
234	M	MAT	614001R	WC stena s dverami 1550x2100	ks	2,000	852,000	1 704,000	0,000	852,000	0,000
235	M	MAT	614002R	WC stena s dverami 1050x2100	ks	6,000	668,000	4 008,000	0,000	668,000	0,000
236	M	MAT	614003R	WC stena 1500x2100	ks	4,000	684,870	2 739,480	0,000	684,870	0,000
237	M	MAT	614004R	WC stena s dverami 1600x2100	ks	2,000	866,540	1 733,080	0,000	866,540	0,000
238	K	PK	766628622.	Montáž okien do muriva	ks	28,000	58,480	1 637,440	0,000	58,480	0,000
239	M	MAT	61105	Drevené okno dub 500x250	ks	5,000	86,500	432,500	0,000	86,500	0,000
240	M	MAT	611-03	Drevené okno 965x1140	ks	10,000	562,000	5 620,000	0,000	562,000	0,000
241	M	MAT	611-01	Drevené okno 1070x1460	ks	6,000	809,200	4 855,200	0,000	809,200	0,000
242	M	MAT	611-02	Drevené okno 1900x1990	ks	7,000	1 534,000	10 738,000	0,000	1 534,000	0,000
243	K	PK	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	24,000	58,480	1 403,520	0,000	58,480	0,000
244	M	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové piné 60x197 cm - d12	ks	8,000	449,000	3 592,000	0,000	449,000	0,000
245	M	MAT	6116173100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové piné 80x197 cm - d11	ks	11,000	520,800	5 728,800	0,000	520,800	0,000
246	M	MAT	6116174100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové piné 90x197 cm - d13	ks	5,000	556,900	2 784,500	0,000	556,900	0,000
247	K	PK	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	4,000	65,500	262,000	0,000	65,500	0,000
248	M	MAT	611D7	Dvere 145/200 cm drevo, s prahovou časťou	ks	1,000	1 728,900	1 728,900	0,000	1 728,900	0,000
249	M	MAT	611D7.1	Dvere 110/205 cm drevo, s prahovou časťou	ks	3,000	1 244,500	3 733,500	0,000	1 244,500	0,000
250	K	PK	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkridlové	ks	2,000	105,500	211,000	0,000	105,500	0,000
251	M	MAT	611D7.2	Dvere 146/205 cm drevo, s prahovou časťou	ks	1,000	1 785,600	1 785,600	0,000	1 785,600	0,000
252	M	MAT	611D9	Dvere 183,5/205 cm drevo, s prahovou časťou	ks	1,000	2 068,900	2 068,900	0,000	2 068,900	0,000
253	K	PK	766662331.6	Montáž brány vstupnej z dreva	ks	1,000	252,000	252,000	0,000	252,000	0,000
254	M	MAT	611D6	Dvere vstupná brána masív dub 280x297,5 cm	ks	1,000	4 131,600	4 131,600	0,000	4 131,600	0,000
255	K	PK	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	612,348	489,879	0,000	0,000	0,000
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 276,047			0,000
256	K	PK	767136-R5	Závesný systém J-max Security vrátane inštalácie a dodávky	m	174,000	52,690	9 168,060	0,000	52,690	0,000
257	K	PK	767222120	Montáž zábradlí schodiskových do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	31,000	9,540	295,740	0,000	9,540	0,000
258	M	MAT	553Z1	Zábradlie schodiskové	ks	2,000	467,800	935,600	0,000	467,800	0,000
259	M	MAT	553Z2	Zábradlie schodiskové	ks	2,000	376,980	753,960	0,000	376,980	0,000
260	K	PK	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	111,534	122,687	0,000	0,000	0,000
	D		D5	Konštrukcie doplnkové kovové - zti				4 573,279			0,000
261	K	PK	76799510.	Typové uloženie jednoduché	kg	290,000	4,548	1 318,920	0,000	4,548	0,000
262	M	MAT	553955-1	Objímky LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl.100cm	ks	120,000	4,050	486,000	0,000	4,050	0,000
263	M	MAT	553955-2	Objímky LARF L32-35, kotvy a závesná tyč dl.100cm	ks	50,000	4,760	238,000	0,000	4,760	0,000
264	M	MAT	553955-3	Objímky LARF L40-43, kotvy a závesná tyč dl.100cm	ks	18,000	5,380	96,840	0,000	5,380	0,000
265	M	MAT	553955-4	Objímky LARF L44-49, kotvy a závesná tyč dl.100cm	ks	47,000	6,080	285,760	0,000	6,080	0,000
266	M	MAT	553955-5	Objímky LARF L54-59, kotvy a závesná tyč dl.100cm	ks	55,000	6,550	360,250	0,000	6,550	0,000
267	K	PK	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	350,000	4,965	1 737,750	0,000	4,965	0,000
268	K	PK	998767203.1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	45,235	49,759	0,000	0,000	0,000
	D		771	Podlahy z dlaždíc				57 937,260			0,000
269	K	PK	771445011	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100x100 mm	m	378,600	2,960	1 120,656	0,000	2,960	0,000
270	M	MAT	5976382-R1	Dlaždice keramické	m2	38,617	30,500	1 177,819	0,000	30,500	0,000
271	K	PK	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 100x100 mm	m2	47,040	20,500	964,320	0,000	20,500	0,000
272	K	PK	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 200x200 mm - D2	m2	113,090	10,950	1 238,336	0,000	10,950	0,000
273	M	MAT	5976498030.	Dlažba Keramika 200x200	m2	163,333	30,500	4 981,657	0,000	30,500	0,000
274	K	PK	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm-D1	m2	1 050,640	11,520	12 103,373	0,000	11,520	0,000
275	M	MAT	5976412-01	Dlažba keramika 300x300	m2	1 071,653	31,500	33 757,070	0,000	31,500	0,000
276	K	PK	771589795	Príplatek k cene za škárovanie bielym cementom	m2	1 248,630	0,250	312,158	0,000	0,250	0,000
277	K	PK	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	556,554	2 281,871	0,000	0,000	0,000
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				6 539,409			0,000
278	K	PK	781445011	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,	m2	119,868	21,313	2 554,747	0,000	21,313	0,000
279	M	MAT	5976389-R	Dlaždice keramické	m2	122,285	30,500	3 729,083	0,000	30,500	0,000
280	K	PK	781449704	Príplatek za škárovanie	m2	119,868	0,350	41,954	0,000	0,350	0,000
281	K	PK	781491111.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	100,000	0,666	66,600	0,000	0,666	0,000
282	K	PK	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	63,924	147,025	0,000	0,000	0,000
	D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				140 309,652			6 978,911
283	K	PK	782511323.1	Montáž obkladu zvislých ostiení doskami z mäkkých kameňov,	ks	23,000	703,650	16 183,950	2,000	703,650	1 407,300
284	M	MAT	583807-O2	Kamenné profily okna 1900x1990	ks	7,000	2 290,000	16 030,000	2,000	2 290,000	4 580,000
285	M	MAT	583807-O1	Dlažba keramika 1070x1460	ks	6,000	2 150,000	12 900,000	0,000	2 150,000	0,000
286	M	MAT	583807-O3	Kamenné profily okna 965x1140	ks	10,000	2 090,000	20 900,000	0,000	2 090,000	0,000
287	K	PK	782530	Montáž obkladu stĺpov z prírodných kameňov	m2	85,029	112,540	9 569,164	1,000	112,540	112,540
288	M	MAT	59229003.R	jemnozrnný pieskovec	m2	85,029	649,590	55 233,988	1,000	649,590	649,590
289	K	PK	782611	Montáž vstupného portálu	ks	1,000	1 028,000	1 028,000	0,000	1 028,000	0,000
290	M	MAT	583807-D6	Kamenné profily brány	ks	1,000	3 850,886	3 850,886	0,000	3 850,886	0,000
291	K	PK	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,400	1 356,960	4 613,664	3,400	67,494	229,451
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				12 680,556			0,000
292	K	PK	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	m2	2 327,190	5,082	11 826,778	0,000	5,082	0,000
293	K	PK	783784303.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	m2	168,000	5,082	853,776	0,000	5,082	0,000
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				573,417			0,000
294	K	PK	784423271	Maľby	m2	395,460	1,450	573,417	0,000	1,450	0,000
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				137,833			0,000
295	K	PK	787110350.	Zasklievanie stien a priečok - samostatné dvojsklo	ks	6,000	22,500	135,000	0,000	22,500	0,000
296	K	PK	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	1,950	1,350	2,633	0,000	1,350	0,000
	D		D6	Práce a dodávky M				215 846,980			0,000
	D		21-M	Elektromontáže				137 509,600			0,000
297	K	PK	211-01	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody	1.000	25 890,620	25 890,620	111 708,980	0,000	25 890,620	0,000
298	M	MAT	28301	1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody - dodávka	1.000	111 708,980	111 708,980	111 708,980	0,000	111 708,980	0,000
	D		22-M	Montáže oznam, a zabezp. zariadení				62 629,450			0,000

Rozpočet

Stavba: REKONŠTRUKCIA HRADNÝCH KASÁRNI
1.7 Umelé osvetlenie a v nútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Por.č.	Položka ceníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka		Materiál		Montáž		Odpočet	
							Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu	množstvo	suma
1.	Elektromerový rozvádzač: Elektromerový rozvádzač RE1		ks	1	1170,00	880,00	880,00		290,00	290,00	0,00	0,00
	SPOLU				1170,00							0,00
2.	Podružný zásuvkovo svetelný rozvádzač RS1 (I.NP)		ks	1								
3.	Rozvodnica OCEP pod omietku 96 modulová, IP30/20		ks	1								
4.	Istič PLHT-B125/3		ks	1								
5.	Poistkový odpojovač VLC22 3P		ks	3								
6.	Poistky C22-100A,gG		ks	4								
7.	Zvodič prepätia SLP275 V, 20kA 1,2kV		ks	5								
8.	Istič PL7-B10/3		ks	3								
9.	Istič PL7-B10/1		ks	1								
10.	Istič PL7-B6/1		ks	21								
11.	Istič PL7-B16/1		ks	5								
12.	Inšalačný stykač Z-SCH230/25-40		ks	21								
13.	Inšalačné relé Z-R230/S		ks	7								
	Prúdový chránič PFL7-16/1N/B/003		ks									
	SPOLU				2759,00	2439,00	2439,00		320,00	320,00		0,00
14.	Podružný zásuvkovo svetelný rozvádzač RS2 (II.NP)		ks	1								
15.	Rozvodnica OCEP pod omietku 96 modulová, IP30/20		ks	1								
16.	Istič PLHT-B125/3		ks	1								
17.	Poistkový odpojovač VLC22 3P		ks	3								
18.	Poistky C22-100A,gG		ks	4								
19.	Zvodič prepätia SLP275 V, 20kA 1,2kV		ks	5								
20.	Istič PL7-B10/3		ks	3								
21.	Istič PL7-B10/1		ks	1								
22.	Istič PL7-B6/1		ks	20								
23.	Istič PL7-B16/1		ks	5								
24.	Inšalačný stykač Z-SCH230/25-40		ks	20								
25.	Inšalačné relé Z-R230/S		ks	4								
	Prúdový chránič PFL7-16/1N/B/003		ks									
	SPOLU				2458,00	2168,00	2168,00		290,00	290,00		0,00
26.	Podružný zásuvkovo svetelný rozvádzač RS3 (III.NP)		ks	1								
27.	Rozvodnica OCEP pod omietku 96 modulová, IP30/20		ks	1								
28.	Istič PLHT-B125/3		ks	1								
29.	Poistkový odpojovač VLC22 3P		ks	1								
30.	Poistky C22-100A,gG		ks	3								
	Zvodič prepätia SLP275 V, 20kA 1,2kV		ks	4								

Rozpočet

Stavba: REKONŠTRUKCIA HRADNÝCH KASÁRNI
1.7 Umelé osvetlenie a v ňutorné silnoprúdové rozvody

Por. č.	Položka ceník	Typ materiálu	Mer. j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž		Odpočet	
						Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu	množstvo	suma
31.	Istič PL7-B10/3		ks	5							
32.	Istič PL7-B10/1		ks	3							
33.	Istič PL7-B6/1		ks	1							
34.	Istič PL7-B16/1		ks	17							
35.	Inštalčný stykač Z-SCH230/25-40		ks	5							
36.	Inštalčné relé Z-R230/S		ks	17							
37.	Prúdový chránič PFL7-16/1N/B/003		ks	3							
	SPOLU				2329,00	2054,00	2054,00	275,00	275,00		0,00
38.	Podružný zásuvkovo svetelný rozvádzač RS4 (IV.NP)		ks	1							
39.	Rozvodnica OCEP pod omietku 96 modulová, IP30/20		ks	1							
40.	Istič PLHT-B125/3		ks	1							
41.	Poistkový odpojovač VLC22 3P		ks	1							
42.	Poistky C22-100A,gG		ks	3							
	Zvodíč prepätia SLP275 V, 20kA 1,2kV		ks	4							
	SPOLU				1499,80	1354,80	1354,80	145,00	145,00		0,00
43.	Elektromontážny materiál a montáž		ks	197	65,60	48,10	9475,70	17,50	3447,50	126	8265,60
44.	Žiarivkové svetidlo Simple TS T8 1x58W, F, 230V/AC		ks	193	296,54	281,56	54341,08	14,98	2891,14	139	41219,06
45.	Stropný reflektor VIVO-S D150 1/70W HIT G8,5 FL-S SRM.F, 230V/AC		ks	8	290,82	275,84	2206,72	14,98	119,84	8	2326,56
46.	Stropný reflektor VIVO-S D150 1/70W HIT G8,5 FL-S.F, 230V/AC		ks	64	158,77	146,21	9357,44	12,56	803,84	64	10161,28
47.	Podlahový reflektor URAN 20, HIT 70W, ES-SYSTEM		ks	28	62,37	44,87	1256,36	17,50	490,00	0	0,00
48.	Žiarovkové osvetlenie 1x100W, IP20, F, 230V/AC		ks	13	117,70	98,70	1283,10	19,00	247,00	0	0,00
49.	Žiarovkové osvetlenie vonkajšie nástenné 1x60, F, IP44		ks	29	76,84	59,34	1720,86	17,50	507,50	21	1613,64
50.	Núdzové svetidlo, 11W, 1hod. IP20		ks	34	18,70	16,20	550,80	2,50	85,00	0	0,00
51.	Jednopolový spínač pod omietku rad.1, IP30, 10A, 250V/AC		ks	10	19,45	16,95	169,50	2,50	25,00	0	0,00
52.	Striedavý prepínač pod omietku rad.6, IP30, 10A, 250V/AC		ks	44	17,53	14,23	626,12	3,30	145,20	0	0,00
53.	Jednofázová dvojzásuvka pod omietku, IP30, 16A, 250V/AC		ks	104	5,35	1,65	171,60	3,70	384,80	0	0,00
54.	Rozvodná krabica pod omietku vrátane svoriek		ks	88	3,20	0,85	74,80	2,35	206,80	0	0,00
55.	Priestrojová krabica po omietku		m	100	17,87	15,97	1597,00	1,90	190,00	0	0,00
56.	Kábel CYKY-J 4x35+25		m	370	2,15	1,20	444,00	0,95	351,50	0	0,00
57.	Kábel CYKY-O 2x1,5		m	450	2,30	1,35	607,50	0,95	427,50	0	0,00
58.	Kábel CYKY-J 3x1,5		m	750	2,30	1,35	1012,50	0,95	712,50	0	0,00
59.	Kábel CYKY-J 3x2,5		m	3380	3,17	1,92	6489,60	1,25	4225,00	0	0,00
60.	Kábel CYKY-J 5x1,5		m	4200	3,26	2,01	8442,00	1,25	5250,00	0	0,00
61.	Vodič CY 6 žl./zel.		m	200	3,82	2,57	514,00	1,25	250,00	0	0,00
62.	Vodič CY 16 žl./zel.		m	150	3,70	2,83	424,50	0,87	130,50	0	0,00
63.	Sádra		kg	800	7,16	2,56	2048,00	4,60	3680,00	0	0,00
	SPOLU				127 383,80		102 813,18		24 570,62		63 586,14
Celkom za 1.7 Umelé osvetlenie a silnoprúd					HAUT BA DS, 437 599,60		111 708,98		25 890,62		63 586,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
 Názov objektu: SO 301 Vodovodná prípojka
 Názov časti: 2.1 Inžinierske objekty

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	191,44	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	1 928,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		2 120,34	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 120,34
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 120,34 DPH	424,07
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 544,41

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu

Objekt: SO 301 Vodovodná prípojka

Časť: 2.1 Inžinierske objekty

JKSO:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	2 120,339
1	Zemné práce	1 139,366
4	Vodorovné konštrukcie	16,608
5	Komunikácie	126,454
8	Rúrové vedenie	386,994
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	245,985
D2	Ostatné	204,932
	<u>Celkom</u>	<u>2 120,339</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 301 Vodovodná prípojka
Časť: 2.1 inžinierske objekty
JKSO:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D		D1		Práce a dodávky HSV				2 120,339				138,004
D		1		Zemné práce				1 139,366				11,550
1	K	PK	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	4,200	2,750	11,550	20,0	4,200	2,750	11,550
2	K	PK	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,365	10,650	35,837	20,0	0,000	10,650	0,000
3	K	PK	132501101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.6	m3	6,730	115,620	778,123	20,0	0,000	115,620	0,000
4	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,400	3,980	89,152	20,0	0,000	3,980	0,000
5	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,400	1,980	37,856	20,0	0,000	1,980	0,000
6	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,730	6,860	46,168	20,0	0,000	6,860	0,000
7	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,730	1,080	7,268	20,0	0,000	1,080	0,000
8	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,879	3,210	15,662	20,0	0,000	3,210	0,000
9	M	MAT	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	m3	4,879	15,010	73,234	20,0	0,000	15,010	0,000
10	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,430	11,480	16,416	20,0	0,000	11,480	0,000
11	M	MAT	5833312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	m3	1,430	19,650	28,100	20,0	0,000	19,650	0,000
D		4		Vodorovné konštrukcie				16,608				0,000
12	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,421	39,450	16,608	20,0	0,000	39,450	0,000
D		5		Komunikácie				126,454				126,454
13	K	PK	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	4,200	13,380	56,196	20,0	4,200	13,380	56,196
14	M	MAT	5922911700	Premac HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	4,284	16,400	70,258	20,0	4,284	16,400	70,258
D		8		Rúrové vedenie				386,994				0,000
15	K	PK	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 40 mm	m	7,000	0,250	1,750	20,0	0,000	0,250	0,000
16	M	MAT	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm nav	m	7,140	2,120	15,137	20,0	0,000	2,120	0,000
17	K	PK	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,000	2,500	17,500	20,0	0,000	2,500	0,000
18	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,650	4,550	20,0	0,000	0,650	0,000
19	K	PK	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	169,850	339,700	20,0	0,000	169,850	0,000
20	K	PK	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovým alebo betónovým	ks	1,000	3,650	3,650	20,0	0,000	3,650	0,000
21	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	1,010	4,660	4,707	20,0	0,000	4,660	0,000
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				245,985				0,000
22	K	PK	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,580	20,760	12,041	20,0	0,000	20,760	0,000
23	K	PK	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,160	2,400	2,784	20,0	0,000	2,400	0,000
24	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	0,580	20,850	12,093	20,0	0,000	20,850	0,000
25	K	PK	979087214	Uloženie na skládku	t	0,580	29,000	16,820	20,0	0,000	29,000	0,000
26	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklomalin. v otvorenom výkope	t	8,948,949	22,600	202,247	20,0	0,000	22,600	0,000
D		D2		Ostatné				204,932				0,000
27	K	PK	999990	Mimoriadne sťažené dopr. podm.-použitie menších dopr. prostir.,prekládka HANT BA DS, a. s. sklon prístupovej komunikácie ku stavbe			22,900	204,932	20,0	0,000	22,900	0,000
Celkom									2 120,339			138,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu	JKSO	
Názov objektu	SO 302 Prípojka kanalizácie	EČO	
Názov časti	Prípojka kanalizácie	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 875,81	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	14 473,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	293,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	2 200,32	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 842,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	21 842,57
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 21 842,57 DPH	4 368,51
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	26 211,08
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 302 Prípojka kanalizácie
Časť: Prípojka kanalizácie
JKSO:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	19 348,967
1	Zemné práce	8 007,203
1.1	Zemné práce - odstránenie krytu	813,570
2	Zakladanie	233,653
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	990,402
4	Vodorovné konštrukcie	623,709
5	Komunikácie	967,293
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	108,195
8	Rúrové vedenie	4 213,018
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	996,959
99	Presun hmôt HSV	2 394,965
PSV	Práce a dodávky PSV	674,544
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	674,544
OST	Ostatné	1 819,062
OST	Ostatné	1 819,062
	<u>Celkom</u>	<u>21 842,573</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 302 Pripojka kanalizácie
Časť: Pripojka kanalizácie
JKSO:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT
Dátum:

ODPOČTY												
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D			HSV	Práce a dodávky HSV				19 348,967				5 693,547
D		1		Zemné práce				8 007,203				0,000
1	K	PK	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,500	13,660	34,150	20,0	0,000	13,660	0,000
2	K	PK	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	10,000	8,310	83,100	20,0	0,000	8,310	0,000
3	K	PK	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne - dokopávky	m3	5,600	38,420	215,152	20,0	0,000	38,420	0,000
4	K	PK	131501201	Výkop zapáženej jamy v hromine 6, do 100 m3	m3	24,576	58,540	1 438,679	20,0	0,000	58,540	0,000
5	K	PK	132501201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	59,817	66,540	3 980,223	20,0	0,000	66,540	0,000
6	K	PK	138501201	Dolamovanie rýhy a šachty hr. do 500 mm horn. 6	m3	2,879	120,250	346,200	20,0	0,000	120,250	0,000
7	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,282	3,890	292,847	20,0	0,000	3,890	0,000
8	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,282	1,520	114,429	20,0	0,000	1,520	0,000
9	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	22,728	8,180	185,915	20,0	0,000	8,180	0,000
10	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	22,728	1,680	38,183	20,0	0,000	1,680	0,000
11	K	PK	174101000	Zásyp štrkopieskom so zhutnením do 100 m3	m3	20,128	3,280	66,020	20,0	0,000	3,280	0,000
12	M	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	33,614	11,940	401,351	20,0	0,000	11,940	0,000
13	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkoppkách do 100 m3	m3	15,496	1,690	26,188	20,0	0,000	1,690	0,000
14	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,395	8,490	181,644	20,0	0,000	8,490	0,000
15	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	35,730	16,880	603,122	20,0	0,000	16,880	0,000
16	K	PK	113106611	Zemné práce - odstránenie krytu	m2	23,570	2,750	64,818	20,0	23,570	2,750	64,818
17	K	PK	113107121	Rozoberanie zámkovej dlažby do 20 m2 0,154 t	m2	14,498	6,860	99,456	20,0	0,000	6,860	0,000
18	K	PK	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	10,417	35,680	371,679	20,0	0,000	35,680	0,000
19	K	PK	171209000	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	t	9,573	29,000	277,617	20,0	0,000	29,000	0,000
20	K	PK	273313611	Poplatok za skladovanie - betónový kryt, dlažba	m3	1,458	141,500	206,307	20,0	0,000	141,500	0,000
21	K	PK	272351217	Zakladanie	m2	2,160	9,380	20,261	20,0	0,000	9,380	0,000
22	K	PK	272351218	Debenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,160	3,280	7,085	20,0	0,000	3,280	0,000
23	K	PK	310271301	Debenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m3	3,800	196,590	747,042	20,0	3,800	196,590	747,042
24	K	PK	345361821	Zvislé a kompletne konštrukcie	t	0,144	1 690,000	243,360	20,0	0,144	1 690,000	243,360
25	K	PK	411321414	Murovo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,094	149,390	163,433	20,0	1,094	149,390	163,433
26	K	PK	411351101	Výstuž múrov z betónárskej ocele 10505	m2	7,270	10,650	77,426	20,0	7,270	10,650	77,426
27	K	PK	411354171	Vodorovné konštrukcie	m2	5,290	6,550	34,650	20,0	5,290	6,550	34,650
28	K	PK	411354172	Belón stropov doskových zhotovenie-dielec	m2	5,290	2,230	11,797	20,0	5,290	2,230	11,797
29	K	PK	411361821	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	0,092	1 690,000	155,480	20,0	0,092	1 690,000	155,480
30	K	PK	451572111	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie		4,844	37,350	180,923	20,020,0	0,000	37,350	0,000
31	K	PK	581132111	Výstuž potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope ťaženého 0-4 mm		10,417	24,510	967,293	20,0	10,417	24,510	967,293
				Komunikácie				255,321				255,321
				Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II, hr 20								

32	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	23,570	13,530	318,902	20,0	23,570	13,530	318,902
33	M	MAT	5922912000	Premac HAKA hnedá, červená hrúbky 6 cm	m2	24,041	16,350	393,070	20,0	24,041	16,350	393,070
34	K	PK	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				108,195				0,000
34	K	PK	81313411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,841	128,650	108,195	20,0	0,000	128,650	0,000
35	K	PK	8	Rúrové vedenie				4 213,018				2 793,033
35	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	10,490	7,650	80,249	20,0	0,000	7,650	0,000
36	M	MAT	2861100300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x2000mm	ks	5,450	9,690	52,811	20,0	4,363	9,690	42,248
37	M	MAT	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	1,090	6,940	7,565	20,0	1,090	6,940	7,565
38	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	28,410	8,620	244,894	20,0	0,000	8,620	0,000
39	M	MAT	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	15,302	23,090	353,323	20,0	0,000	23,090	0,000
40	M	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	1,093	14,260	15,586	20,0	0,000	14,260	0,000
41	K	PK	892311000	Skuška tesnosti kanalizácie D 150	m	10,490	1,130	11,854	20,0	0,000	1,130	0,000
42	K	PK	892351000	Skuška tesnosti kanalizácie D 200	m	28,410	1,430	40,626	20,0	0,000	1,430	0,000
43	K	PK	894.100	Montáž šachty z betónových dielcov	ks	5,000	68,000	340,000	20,0	4,000	68,000	272,000
44	M	MAT	5922439001	Prefabrikovaná betónová šachta - VODEKO	ks	5,050	589,000	2 974,450	20,0	4,049	589,000	2 379,351
45	K	PK	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,130	17,130	20,0	1,000	17,130	17,130
46	M	MAT	5534020500	Poklop oceľový 60x60	ks	1,000	74,530	74,530	20,0	1,000	74,530	74,530
47	K	PK	919735124	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				996,959				0,000
47	K	PK	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	18,940	32,150	608,921	20,0	0,000	32,150	0,000
48	K	PK	971042451	Vybúranie otvoru v betónových stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 450 mm -0,247 t	ks	1,000	32,500	32,500	20,0	0,000	32,500	0,000
49	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiňy so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,970	2,760	30,277	20,0	0,000	2,760	0,000
50	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	153,580	1,650	253,407	20,0	0,000	1,650	0,000
51	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiňy	t	10,970	6,550	71,854	20,0	0,000	6,550	0,000
52	K	PK	998276101	Presun hmôt HSV	t	79,435	30,150	2 394,965	20,0	14,435	30,150	435,215
53	K	PK	711471051	Práce a dodávky PSV				674,544				655,723
54	K	PK	711472051	Izolácie proti vode a vlhkosti				674,544				655,723
55	K	PK	711748088.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	5,290	4,300	22,747	20,0	5,290	4,300	22,747
56	M	MAT	2833000100	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	15,640	6,650	104,006	20,0	15,640	6,650	104,006
57	K	PK	711491171	Kotviace prestupy pre potrubie DN100, DN 200, detaily napojenia	ks	2,000	5,150	10,300	20,0	2,000	5,150	10,300
58	K	PK	711491175	FATRAFOL 804 fólia 2.0 mm šeda	m2	24,279	10,190	247,403	20,0	24,279	10,190	247,403
59	K	PK	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	5,290	1,980	10,474	20,0	5,290	1,980	10,474
60	M	MAT	6936651300	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	15,640	2,680	41,915	20,0	15,640	2,680	41,915
61	K	PK	998711201	Geotextilie neľhané polypropylénové Tatrarex pp 300	m2	22,604	2,030	45,886	20,0	22,604	2,030	45,886
62	K	PK	999990	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,933	6,553	19,221	20,0	0,061	6,553	0,400
	D	OST	OST	Ostatné				1 819,062				330,562
	D	OST	OST	Ostatné				1 819,062				330,562
	K	PK	999990	Minoriadne sťažené dopravné podmienky,použitie menších dopravných prostriedkov,prekládka a sklon prístup komunikácie ku stavbe	t	79,435	22,900	1 819,062	20,0	14,435	22,900	330,562
				Celkom				21 842,573				6 679,832

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - oprávnené výdavky

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu	JKSO	
Názov objektu	SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární	EČO	
Názov časti	Injektáže	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		
Projektant	Akad. Arch. Strieženec Marián		
Zhotoviteľ	HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Majan Pavol		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00											
2		Montáž	130 506,72	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava			0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné			0,00											
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (r. 1-6)		130 506,72	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00											

Objednávateľ			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	130 506,72
Pečiatka			24	20 % 130 506,72 DPH	26 101,34
Stavebný dozor			25	20 % DPH	0,00
Ing. Miroslav Gašparík			26	Cena s DPH (r. 23-25)	156 608,06
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa	0,00
Pavol Majan			28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu

Objekt: SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

P.Č.	Názov rozpočtu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2	3	4	5
1	Injektáže	130 506,716	26 101,343	156 608,060
SPOLU :		130 506,716	26 101,343	156 608,060

ROZPOČET - oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu
Objekt: SO 201 Rekonštrukcia hradných kasární

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	282600	Plošná inekcia múrov dvojzložkovou injekčnou živcou CarboPur WF	m3	74,000	697,900	51 644,596	11,901
2	282601	Plošná armovaná inekcia (armovanie sklaminátovým kruhovým profilom D 10 mm) múrov dvojzložkovou injekčnou živcou CarboPur WF	m3	98,826	794,560	78 523,450	7,879
3	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,200	23,850	338,670	0,000
Zakladanie						130 506,716	19,780
Celkom						130 506,716	20,005 06,716