

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2007

SC TSK Stredisko údržby Pov. Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Hodnota prác (tis. Sk)	Stav vozovky	Intentita dopravy	Popis opravy	Okres
1.	II/507	161,700-162,100 odbočka Dúlov	400	2 600	1 600	4	2735	frézovanie, inf. Postrek, ABS 80 mm	IL
2.	II/574	5,200-5,600 Ilava	400	2 800	1 300	4	4140	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
3.	III/5742	0,000-0,500 Horná Poruba	500	3 000	1 350	5	*	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
4.	II/507	167,800-168,200 Lednické Rovne	400	2 800	1 300	4	3629	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	PU
5.	III/04918	0,100-0,600 Nosice	500	3 000	1 400	4	*	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
6.	III/14914	1,300-1,700 Vydrná	400	2 400	1 100	5	*	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
7.	III/06149	9,200-9,700 Mojtín	500	3 000	1 400	5	740	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
8.	III/06150	5,350 - 6,100 Čelková Lehota	750	4 500	2 000	4		fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	PB
9.	II/517	16.700-17,200 Malé Lednice	500	3 700	1 700	4	1810	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
10.	III/06150	12,350 - 13,100 Pružina	750	4 500	2 000	4	*	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
11.	III/50748	15,600-15,950 Horná Mariková	350	2 200	1 000	5	595	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
12.	III/5172	0,250-0,750 Podmanín	500	3 500	1 600	5	*	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
13.	III/5171	0,900-1,400 Milochov	500	2 800	1 300	5	7486	fréz., inf. Postr., ABS 50 mm, vysprav.	
		Spolu:	6 450	40 800	19 050				

Poznámka: * Označenie miesta, kde nebolo vykonávané sčítanie dopravy