



Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Prepokladané náklady za okres v Eur
1.	III/50723	Hrabovka km 1,195 - 1,487	292	1 700	22 100	4	Vyrovnanie, spoj.postrek, fréz.na moste ACo 11/2 hr.5 cm, zdvih vpustí 3 ks	TN	349 100,00
		Hrabovka km 2,149 - 5,487	3 137	19 800	320 000	4	Frézovanie 1/3 plochy, vyrovnanie 2/3 pl., spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
		Hrabovka km 4,850 - 5,250	400		7 000		Zriadenie betón. rigola		
2.	III/49924	Košariská - Podkylava km 3,370 - 8,857	5 487	29 700	501 960	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	MY	501 960,00
3.	III/49942	Myjava km 0,570 - 1,075	1 075	5 375	93 385	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	MY	180 607,00
4.	III/5811	Myjava km 6,215 - 6,895	680	4 080	70 890	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
5.	II/499	Myjava km 29,800 - 29,945	145	940	16 332	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
Spolu:			11 216	61 595	1 031 667,00				1 031 667,00

