

SC TSK-Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III.triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Predpok. Cena bez DPH v €	Predpok. Cena s DPH v €	Popis opravy	Okres
1	III/1862	Trenčianske Mitice 0,520-1,520	1 000	7 200	174 240	209 088	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom 12 uličných vpustí, 10 šupátok	TN
2	III/1225	Chocholná Velčice 9,500-10,300	800	6 010	145 442	174 530	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1600m	TN
			1 800	13 210	319 682	383 618		
3	III/507	Hrádok- Hôrka 105,600-107,100	1500	9 800	231 280	277 536	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc	NM
4	III/1231	Podolie - Kopanice 0,000-1,500	1 500	8 200	196 800	236 160	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1600m	NM
5	III/1241	Moravské Lieskové 2,600-3,600	1 000	3 600	85 680	102 816	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výškova uprava IS	NM
6	III/1220	Moravské Lieskové 6,300-8,300	1 800	8 200	195 160	234 192	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výškova uprava IS	NM
			5 800	29 800	708 920	850 704		
7	III/1202	Brezová pod Bradlom 0,000-0,920	920	8280	197064	236477	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výškova úpr. všetkých IS.	MY
			920	8 280	197 064	236 477		

8	III/1967	Záskalie 3,950 - 4,450	500	3 450	83 490	100 188	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
9	III/1967	Kostolec 5,130 - 5,730	600	4 100	99 220	119 064	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výšková úprava všetkých IS	PB
10	III/1947	Pružina - Bristenné 9,600-10,200	600	4 200	102 480	122 976	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výšková úprava všetkých IS	PB
11	II/507	Podvažie 194,300 - 194,660	360	3 350	87 770	105 324	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc ,prečistenie priekop ,	PB
			2 060	15 100	372 960	447 552		
12	III/1919	Krivoklát 3,600-3,850	250	1 500	39 000	46 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
13	III/1922	Č.Kameň-Hranica CZ 12,500-13,500	1000	7 000	172 200	206 640	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1400 m, prečistenie priekop 700m, osadenie smerové koly 28ks	IL
			1 250	8 500	211 200	253 440		
14	III/1946	Beluša - Mojtín 5,600-7,500 7,600-7,900	1 900 300	13 300 1 900	329 840 47 120	395 808 56 544	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečistenie priekop 4000 m, osadenie smerové koly	PU
			2 200	15 200	376 960	452 352		

15	III/1772	Križ. I/9 - Nitrianske Sučany 0,00 - 1,15	1 150	8 100	204 120	244 944	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic, precistenie priekop, Vyskova uprava IS	PD
16	III/1775	Bojnice časť Dubnica 0,935 - 1,400	465	3 800	90 440	108 528	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, Vyskova uprava IS	PD
			1 615	11 900	294 560	353 472		
17	III/1753	Malé Hoste-Zlatníky 18,800-19,200	400	2800	66 321	79 585	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 250 m, prečistenie priekop 100 m osadenie smerové koly	BnB
18	III/1820	Zlatníky-Cimenná 4,680-4,810	130	800	19 840	23 808	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop	BnB
19	III/1838	Pravotice - Rybany 3,000-4,000	1 000	6 200	147 560	177 072	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic osadenie smerové koly	BnB
			1530	9 800	233 721	280 465		
20	II/593	Partizánske - Brodzany 41,000-39,800	1200	8400	201 600	241 920	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop	PE
			1 200	8 400	201 600	241 920		
Spolu SC TSK			18 375	120 190	2 916 667	3 500 000		

