

Návrh súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020

Por.č.	Číslo cesty	Miesto realizácie	Dĺžka v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady cena bez DPH v Eur	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	507	Zamarovce-Skalka 138,200-139,580 137,750-138,200	1 380 450	8 970 1 575	132 935,40 23 341,50	159 522,48 28 009,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečist. priekop 1400 m,	TN
2	1893	Omišenie-Dolná Poruba 6,375-7,675	1 300	9 260	155 568,00	186 681,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 500 m, prečist. priekop 224 m,	TN
3	1882	Skalka-Dolná Súča 2,200-3,350	1 150	7 590	108 233,40	129 880,08	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop	TN
4	1884	Nemšová-Trenčianska Závada 1,300-2,400	1 100	6 380	103 611,20	124 333,44	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1800 m, prečist. priekop 2000 m, osadenie smerové koly 40 ks	TN
5	1882	Horná Súča-Trnávka 13,000-13,270	270	1 400	19 964,00	23 956,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečist. priekop 1100 m,	TN
Okres Trenčín			5 650	35 175	543 653,50	652 384,20		
6	1238	Vaďovce - Stará Turá 1,100-2,100	1 000	6 000	90 960,00	109 152,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 1000m, zrezanie krajníc 2000m osadenie smerové koly 40 ks	NM
7	1220	Nové Mesto n.V.- Dolné Srnie 0.800 - 2.400	1 600	9 600	142 848,00	171 417,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 1000m, zrezanie krajníc 2000m	NM
8	1230	Nové Mesto n.V.-Bzinská 0.450-2.122	1 672	11 704	166 899,04	200 278,85	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 1000m, zrezanie krajníc 2000m	NM
9	1239	Lubina-Hrnčiarové 3.900-5.800	1 900	11 400	184 908,00	221 889,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 2000m, zrezanie krajnice 3800m	NM
Okres Nové Mesto na Váhom			6 172	38 704	585 615,04	702 738,05		

10	1209	Myjava- Sovinec 0,000-1,400	1 400	9 970	158 323,60	189 988,32	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 2000m, zrezanie krajnice 1800m osadenie smerové koly 60 ks	MY
11	1204	Myjava-Stará Myjava 1,400-2,400/3,100-4,100	2 000	14 000	208 320,00	249 984,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY
12	1211	Poriadie-Myjava 1,200-2,200	1 000	6 500	101 920,00	122 304,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY
13	1163	Chodúri-Kút 7,590-6,590	1 000	6 000	89 280,00	107 136,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY
14	1193	Jandíci 0,350-1,350	1 000	6 000	91 320,00	109 584,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop v celej dĺžke, osadenie smerové koly	MY
		Okres Myjava	6 400	42 470	649 163,60	778 996,32		

15	1985	Zemiansky Kvašov 0,292 - 1,392	1 100	6 850	96 722,00	116 066,40	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 500m, zrezávanie krajníc 200m,	PB
16	1989	Zemianska Závada 2,200-2,850	650	4 000	61 120,00	73 344,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 500m, zrezávanie krajníc 1600m, sm. stĺpy 20ks	PB
17	1990	Malé Lednice 0,684-0,954	270	1 640	24 468,80	29 362,56	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezávanie krajníc 600m, vpuste 5ks	PB
18	1976	Dolná Mariková (dolný koniec) 5,240-5,900	660	4 100	60 106,00	72 127,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, sm. stĺpy 10ks, zrezávanie krajníc 500m,	PB
19	1978	Stupné 4,540-5,100	560	4 200	62 496,00	74 995,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, sm. stĺpy 10ks, zrezávanie krajníc 500m,	PB
20	1947	Domaniža-Sádočné 17,840-18,960	1 120	7 200	109 872,00	131 846,40	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 750m, zrezávanie krajníc 1 500m,	PB
21	1976	Horná Mariková 9,820-10,350	530	3 350	50 116,00	60 139,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 500m, zrezávanie krajníc 2200m, úprava IS poklopy 4 ks	PB
Okres Považská Bystrica			4 890	31 340	464 900,80	557 880,96		
22	574	Ilava-Homôlka 6,600-6,000 15,100-16,100	600 1 000	4 300 7 100	63 124,00 104 086,00	75 748,80 124 903,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečist. priekop 2000 m,	IL
23	1922	Mikušovce-Č.Kameň 6,300-7,000 8,000-8,900	700 900	4 600 5 900	67 252,00 86 494,00	80 702,40 103 792,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečist. priekop 1200m, zrezanie krajníc 1800m	IL
Okres Ilava			3 200	21 900	320 956,00	385 147,20		

24	1944	Hloža-Podhorie 1,760-2,360	600	4 200	59 892,00	71 870,40	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečist. priekop 700 m,	PU
25	1951	Led. Rovne- Dolná Breznica 0,700 - 2,000	1 300	7 800	116 688,00	140 025,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prel. spoja bit. pásom, uprava IS 26 ks šupat.,3 ks poklopy zrezanie krajníc 1400 m, prečist. priekop 700 m,	PU
26	1946	Beluša-Belušské Slatiny 0,600 - 1,150 1/2 profil 2,700-3,900	550 1 200	2 000 8 400	30 520,00 119 784,00	36 624,00 143 740,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1200 m,uprava IS 6 ks poklopy	PU
27	1936	Lažy pod Makytou 10,030 - 10,830	800	4 800	73 056,00	87 667,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1600m, prečist. priekop 800 m,	PU
28	1953	Dolná Breznica-Lednica 1,100 - 2,500	1 400	9 800	145 628,00	174 753,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov podklad 2700m2, frézovanie hr. 30-50 mm, 2700m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečistenie priekop 1200m dosyp krajníc výfrézkami, vytýčenie sietí	PU
29	1951	Horn Breznica-Zubák 6,070-7,070	1 000	6 600	98 472,00	118 166,40	2x zápich, vyrovnanie prepádov podklad 2700m2, frézovanie hr. 30-50 mm, 2700m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, prečistenie priekop 1200m dosyp krajníc výfrézkami, vytýčenie sietí	PU
		Okres Púchov	6 850	43 600	644 040,00	772 848,00		
30	574	Temeš-Liešťany 35,100-37,100	2 000	15 000	199 936,00	239 923,20	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm min 2500m2, spojovací postrek 2x, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prehĺb. priekop 800 m,	PD
31	574	Diviaky nad Nitricou- Diviacka Nová Ves 46,850-48,050	1 200	9 000	125 820,00	150 984,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm min 2500m2, spojovací postrek 2x, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prehĺb. priekop 800 m,	PD
32	1774	Prievidza-Bojnice 4,050-5,550	1 500	11 700	152 388,00	182 865,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 2000 m, prečist. priekop 2000 m,	PD
33	1773	Opatovce nad Nitrou - Koš 0,570-1,440	870	6 800	88 288,00	105 945,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 800m	PD
34	1773	Koš - kr. stará I/50 1,555-2,280	725	5 550	79 254,00	95 104,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc m, prečist. priekop	PD
		Okres Prievidza	6 295	48 050	645 686,00	774 823,20		

35	1820	Címená - Horné Držkovce 1,980-3,470	1 490	8 940	129 272	155 126,88	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečist. priekop 1000 m,	BN
36	1861	Dolné Držkovce - Ruskovce 11,970-12,380	410	2 460	35 572	42 685,92	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečist. priekop 1000 m,	BN
37	1834	Miezgovce - spojka 0,000 - 0,904 1,010-1,610	904 600	6 500 3800	98 280,00 54 264,00	117 936,00 65 116,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, osadenie smerové koly	BN
38	1770	Uhrovec -Horné Naštice 9,700-11,800	2 100	13 650	193 557,00	232 268,40	2x zápich, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečist. priekop 400 m,	BN
39	1842	Dvorec-časť Sliezska osada - obec 1,175-2,150	975	6 000	89 160,00	106 992,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc m, prečist. priekop 1900 m, osadenie smerové koly,	BN
40	1896	Slatina nad Bebravou - obec 6,600-7,464	864	6 180	89 362,80	107 235,36	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 682 m, osadenie smerové koly	BN
Okres Bánovce nad Bebravou			7 343	47 530	689 467,80	827 361,36		
41	593	Bošany-Nedanovce 31,865-34,265	2 400	16 000	227 653,30	273 184,00	2x zápich, vyrovnanie prepádov 30t OK, frézovanie hr. 20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 2700 m, uprava IS 8 šupatok 5 vpusti	PE
42	1752	Krasno-Turčianky 0,000-1,800	1 800	12 000	228 864,00	274 636,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov 60t OK, frézovanie hr. 20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen. pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop	PE
Okres Partizánske			4 200	28 000	456 517,30	547 820,80		
Celkom			51 000	336 769	5 000 000	6 000 000		