

Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín
Návrh plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2021

Por. č.	Číslo cesty	Miesto realizácie opravy	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady cena bez DPH v Eur	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	III/1880	Trenčín-Soblahov 0,800-1,700	900	5 200	75 460	90 552	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 800m, prečistenie priekop 400m, vpuste 6, šupátka 5, osadenie smerové koly 30 ks	TN
2	III/1890	Soblahov-Mníchova Lehota 0,000-1,100	1 100	7 150	103 302	123 963	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600m, prečistenie priekop 800m, kanalizačné poklopy 10 ks, vpuste 10, osadenie smerové koly 34 ks	TN
3	III/1893	Omšenie-Dolná Poruba 7,675-9,675	2000	12 000	392 676	471 211	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000m, prečistenie prečistenie priekop 1000m, šupátka 5, osadenie smerové koly 45 ks	TN
4	III/1884	Ľuborča-Trenčianska Závada 2,140-3,310	1 170	6 500	96 669	116 002	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks osadenie smerové koly 30 ks	TN
5	II/507	Zamarovce-Skalka 139,580-141,580	2 000	15 000	202 692	243 231	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks osadenie smerové koly 30 ks	TN
			7 170	45 850	870 800	1 044 960		

6	II/507	Hrádok-Lúka 103,544-104,744	1 200	8 640	142 610	171 132	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4400 m, prečistenie priekop 4400 m, osadenie smerové koly,	NM
7	III/1238	Vaňovce-Hrachovište 2,100-5,100	3 000	19 500	284 862	341 834	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4300 m, prečistenie priekop 2050 m, osadenie smerové koly.	NM
			4 200	28 140	427 471	512 966		
8	III/1211	Myjava-Poriadie 0,000-1,200	1 200	10 200	162 536	195 043	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7300 m, prečistenie priekop 3650 m, IS 7ks kanal, 4 ks vpust'	MY
9	III/1197	Myjava-Vrbovce 7,300-5,300	2 000	13 200	192 175	230 610	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 6000 m, prečistenie priekop 6000 m, osadenie smerové koly, IS 5ks vpust'	MY
10	III/1204	Myjava-Stará Myjava 4,100-4,277 4,443-4,900	177 457	1 200 3 000	 82 758	 99 309	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2400 m, prečistenie priekop 2400 m,	MY
11	III/1204	Myjava-Stará Myjava 0,000-1,400	1 400	10 000	146 128	175 354	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, šupatko osadenie smerové koly.	MY
			5 234	37 600	583 597	700 317		

12	III/1964	Pružina-Ďurďové 0,000-1,200	1 200	8 400	117 210	140 652	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1300 m, prečistenie priekop 650 m, osadenie smerové koly	PB
13	III/1976	Horná Mariková 14,750-15,650	900	5 800	82 928	99 514	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
14	III/1984	Podmanín 1,130-1,500	370	2 500	37 478	44 974	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
15	III/1986	Praznov 1,480-1,680	200	1 250	21 245	25 494	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
16	III/1973	Považské Podhradie 1,520-1,720	200	1 450	24 179	29 015	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
17	III/1976	Udiča-Dolná Mariková 0,650-1,650	1 000	7 200	104 266	125 119	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
18	III/1947	Domaniža-Sádočné 16,340 - 17,840	1 500	9 600	136 798	164 157	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB

19	III/1981	Udiča - Uhry 0,000-1,100	1 100	6 800	92 268	110 722	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelep. spoja, uprava IS poklopy 38 ks, šupatka 45 ks	PB
20	III/1989	Zemianska Závada 2,850-3,530	680	4 930	78 611	94 333	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1700 m, prečistenie priekop 850 m, osadenie smerové koly	PB
			7 150	47930	694 983	833 979		
21	III/1912	Košec. Podhr. - Zliechov 10,900-13,800 5,700-7,300	2 900 1 600	19 100 10 600	275 040 152 574	330 048 183 089	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 8000 m, prečistenie priekop 4200 m, osadenie smerové koly 200ks	IL
22	II/574	Ilava 4,300-5,500	1 200	10 300	140 228	168 274	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000m, prečistenie priek. 800 m, šupat. 21 ks, pokl.y 14 ks poklop stvorec 19 ks	IL
23	III/1922	Červený Kameň-Hranica TSK/CZ 14,700-13,800	900	5 400	77 189	92 627	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 500m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
24	III/1923	Pruské-Vršats. Podhradie 0,300-0,400 2,500-3,000 3,600-3,900 6,400-6,500	100 500 300 100	700 3 500 2 100 700	 94 558	 113 470	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
			7 600	52 400	739 590	887 508		

25	II/507	Lednické Rovne-Streženice 167,340-169,840	2 500	20 000	275 213	330 256	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7000 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
26	III/1939	Zbora 0,000 - 0,800	800	4 400	65 735	78 882	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
27	III/ 1940	Mostište 1,650-2,400	750	4 200	62 740	75 288	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m, osadenie smerové koly	PU
28	III/ 1946	Beluša-Mojtín 4,200-5,600	1 400	9 800	133 648	160 378	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 600 m, osadenie smerové koly	PU
			5 450	38 400	537 336	644 803		

29	III/1791	Lehota pod Vtač.-Podhradie 5,120-6,120	1 000	6 600	100 504	120 605	2x zápich, vyrovnanie prepádov ACI 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, odvodnenia prehlbenie priekopy 2000m dosypanie krajníc 900m	PD
30	III/1912	Kriz. Gapel 22,690-22,790	100	700	13 998	16 798	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
31	III/1786	Gapel 1,700-2,600	900	5 700	81 083	97 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
32	III/1774	Nitrianske Rudno-Šútovce 10,640-12,840	2 200	14 300	190 688	228 826	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
33	II/574	Temeš-Nitrianske Rudno 37,100-41,500	4 400	32 000	428 883	514 660	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
			8 600	59 300	815 157	978 188		

34	III/1896	Slatinka n/B. - obec 5,085-5,935	850	5 100	79 340	95 208	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
35	III/1770	Bánovce n. B-Partizánska 14,060 - 16,560	2 500	20 000	263 936	316 723	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
36	III/1753	hr.okr.TO - Šišov 10,300-11,100	800	4800	80 920	97 105	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
37	III/1896	Čierna Lehota-obec 13,425-14,525	1100	6 000	105 910	127 092	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
38	III/1753	Jakoňovec 20,231-21,231	1000	6 000	94 216	113 059	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
			6250	41 900	624 321	749 186		
39	II/593	Nedanovce - Krásno 34,265-37,265	3 000	21 000	665 700	798 840	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2400m, prečistenie priekop 1250m,uprava vpusti 4ks osadenie smerové koly,IS 17 supatiek	PE
40	III/1752	Turčianky - Klátova Nová Ves 1,800-4,300	2 500	17 000	243 504	292 204	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 3600m, prečistenie priekop 1800m,dosyp krajníc, osadenie smerové koly,výšk. úprava 20ks IS supatiek a 5ks kanál. vpustí	PE
			5 500	38 000	909 203	1 091 044		
		Spolu	57 154	389 520	6 202 458	7 442 949		