

Správa ciest TSK

Plán súvislých opráv ciest II.a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026

P.Č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Predpokladaná Cena bez DPH v EUR	Predpokladaná Cena s DPH v EUR	Popis opravy	Okres
1	III/1885	Mníchova Lehota 6,700-7,600 5,600-5,900	900 300	4 000 1 800	128 000 57 600	157 440 70 110	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2100 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
2	III/1862	križ I/9 - Trenčianske Mitice 0,530-0,930	400	2 600	75 400	92 742	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
3	II/507	Skalka n.V. - Nemšová 143,700-144,900	1 200	9 200	257 600	316 848	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop osadenie smerových stĺpikov 70 ks	TN
4	III/1866	Drietoma Brúsne 0,000 - 0,500	500	3 000	90 000	110 700	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m	TN
5	III/1876	Chocholná-Kykula 1,300-2,700	1 400	7 000	224 000	275 520	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop	TN
Trenčín			4 700	27 600	832 600	1 023 360		

6	III/1240	Bzince pod Javorinou - Vrzavka 2,300-2,800	500	3 500	105 000	129 150	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, kraj.1400m,dosyp.kraj.1400m,v ýš.úprava IS 9ks vpustí,9ks kanal,dopl.smer.stípkiky	NM
7	III/1220	Dolné Srnie - Moravské Lieskové 5,300 - 6,600	1 300	9 100	273 000	335 790	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, vyhlb.priekop 3000m,zrez.krajnic3000m dosyp.krajnic 2600m,dopl.n.smer.stípkikov	NM
8	III/1221	Dolné Srnie - Bošáca 0,000-0,800	800	4 500	120 000	147 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, 10ks šupatka, 2ks vpuste	NM
Nové Mesto nad Váhom			2 600	17 100	498 000	612 540		
9	III/1192	Žriedlová Dolina 1,700-2,200	500	3 300	105 600	129 888	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
10	III/1204	Stará Myjava 5,600-6,600	1 000	7 200	216000	265 680	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
11	III/1194	Kostolné - Hrašné 1,800-2,800	1 000	6 000	192 000	236 160	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
Myjava			2 500	16 500	513 600	631 728		

12	III/1967	Záskalie 3,300 - 3,950	650	4 300	129 000	158 670	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop	PB
13	III/1976	Dolná Mariková 6,400 - 6,900	500	5 500	165 000	202 950	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
14	III/1977	Klieština 1,274 - 1,824	550	3 500	112 000	137 760	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
15	III/1975	Udiča Upohlav 0,000-0,600	600	4 200	126 000	154 980	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
Považská Bystrica			2 300	17 500	532 000	654 360		

16	II/574	Pruské-Ilava 1,350-2,030	680	6 300	182 700	224 721	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
17	III/1912	Zliechov 16,200-16,800 17,800-18,800	600 1 000	4 100 6 800	118 900 197 200	146 247 242 556	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 500m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
18	III/1922	Červený Kameň-hranica SK/CZ 15,000-15,500	500	3 300	95 700	117 711	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
19	II/507	Bolešov 152,300-151,800	500	3 900	109 200	134 316	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
20	III/1928	Ilava - Iliavka 0,000-0,500	500	3 000	84 000	103 320	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
21	III/1915	Nová Dubnica 0,490-0,990	500	3 200	89 600	110 208	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, uprava IS	IL
Ilava			4 280	30 600	877 300	1 079 079		

22	II/507	Nimnica - Udiča 179,400-180,600	1 200	9 900	267 300	328 779	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2000 m,čistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
23	III/1941	Ihrište - Hoština 3,400-4,050	650	4 100	123 000	151 290	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
24	III/1938	Vydrná 1,800-2,200	400	2 400	72 000	88 560	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 800 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
25	III/1935	Dešná 2,450-2,950	500	3 000	84 000	103 320	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
26	III/1936	Lažy pod Makytov-Čertov 4,600-4,850 5,000-5,100 6,300-6,600	250 100 300	1 700 600 1 700	49 300 17 400 49 300	60 639 21 402 60 639	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
Púchov			3 400	23 400	662 300	814 629		

27	III/1804	Temeš 0,490-1,000 1,160-1450	510 290	3 300 2 000	95 700 58 000	117 711 71 340	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, výšková úprava všetkých IS, odvodnenia zrezanie krajníc,čistenie priekop	PD
28	III/1774	Dlžín-Nitrianske Rudno 13,400-14,400	1 000	7 000	203 000	249 690	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
29	III/1799	Poruba - Lazany 4,710-5,330	620	4 200	117 600	144 648	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
30	III1789	križ.l/64 - Chalmová 1,030-1,580	550	2 800	78 400	96 432	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
Prievdza			2 970	19 300	552 700	679 821		

31	II/592	Dolné Naštice - Rybany 3,530-4,730	1 200	8 520	238 560	293 429	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300 m, IS 37 vpustov osadenie smerové koly	BnB
32	III/1746	Pravotice - Nedašovce 3,800-4,800	1 000	6 500	194 430	239 149	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 osadenie smerové koly	BnB
33	III/1829	Brezolupy 0,000-0,900	900	6 500	182 000	223 860	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 uprava IS	BnB
Bánovce nad Bebravou			3 100	21 520	614 990	756 438		
34	III/1754	Bošany-Chynorany 0,000-0,780	780	5 300	190 800	234 684	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200,čistenie priekop 1200 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp krajníc	PE
35	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 8,135-9,165	1030	7 100	198 800	244 524	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1800 m,čistenie priekop 1800 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp krajníc	PE
36	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 10,750 -11,890	1 140	7 780	217 840	267 943	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2300m, dosyp krajníc	PE
Partizánske			2 950	20 180	607 440	747 151		
Spolu SC TSK			28 800	193 700	5 690 930	6 999 106		