

Plán súvislých opráv ciest II. a III. tried v správe SC TSK na rok 2019

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	II/507	Trenčín-Zamarovce 135,710-137,110	1 400	10 800	177 120	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava IS 17 vpustí,29 kanalo,12 šupatiek	TN
2	III/1882	Horná Súča-Trnávka 10,841-11,065	224	1 460	23 798	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 500 m, prečist. priekop 260 m, osadenie smerové koly 15 ks	TN
3	III/1887	Krásny Dub 0,000-0,250 1/2 profil	250	760	11 552	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop ,	TN
4	III/1887	Horná Súča- Krásny Dub 3,000-3,900	900	4 500	72 900	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4800 m, prečist. priekop 2400 m, osadenie smerové koly 100 ks	TN
5	III/1886	Horná Súča-Vlčí Vrch 2,300-3,000 3,000-3,800 v 1/2 profile	700 800	4 900 3 100	77 420 48 732	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečist. Priekop 1500 m, osadenie smerové koly 60 ks	TN
6	III/1865	Horná Súča-Dúbrava 1,800-2,900	1 100	7 300	112 858	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2200 m, prečist. priekop 1100 m, osadenie smerové koly 50 ks	TN

7	III/1882	Skalka-Dolná Súča 3,573-4,373	800	6 000	93 960	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečist.priekop 800 m, osadenie smerové koly 40 ks	TN
8	III/1882	Dolná Súča-Horná Súča 5,700-6,400	700	5 200	82 264	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečist. priekop 700 m, osadenie smerové koly 38 ks	TN
9	III/1885	Trenčianska Turná 3,672-4,510	840	6 500	103 090	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava IS 9 vpustí,21 kanálov,16 šupatiek	TN
10	III/1232	Modrovka - Stará Lehota 0,000-2,000 4,600-6,200	2 000 1 600	11 700 9 200	189 072 148 488	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava IS,prečist. priekop 4000m, zrez.krajníc 4000m,dosyp.krajníc 4000m	NM
11	III/1186	Vadovce - Kostolné 3,750 -5,050	1 300	7 800	126 828	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 2000m,zrezanie krajníc 2000m osadenie smerové koly 40 ks	NM
12	III/1192	Žriedlová Dolina 6,1-4,88	1 220	6 620	106 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celėj dĺžke, osadenie smerové koly	MY
13	II/499	Hranica TT kraj-Košariská 23,700-21,900	1 800	12 600	195 048	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celėj dĺžke, osadenie smerové koly	MY

14	III/1181	Košariská - Priepasné 8,900-10,120	1 220	8 500	133 110	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celėj dĺžke, osadenie smerové koly	MY
15	III/1181	Priepasné - Polianka 1,700-2,300	600	4 200	67 704	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop v celėj dĺžke, osadenie smerové koly	MY
16	III/1181	Myjava-Polianka 4,600-5,200	600	4 200	68 124	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, kopanie a zrezanie krajníc v daných dĺžkach,osadenie smerové koly	MY
17	III/1211	Myjava-Poriadie 1,000-2,200	1 200	8 800	139 744	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 3400m a zrezanie krajníc 2350m,osadenie smerové koly	MY
18	III/1947	Pružina - Bristenné 9,500-10,700	1 200	7 200	114 264	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2 000 m, prečist. priekop 1 200 m,uprava IS šupatka 70 ks,poklop 18 ks osadenie smerové koly 20ks	PB
19	III/1987	Prečín - Bodiná 1,400-1,900 2,300-2,600 3,300-3,500 4,000-4,200	500 300 200 200	3 000 1 800 1 200 1 200	46 980 28 584 19 032 19 104	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2 400 m, prečist. priekop 1150 m, osadenie smerové koly 60ks	PB
20	III/1978	Papradno - Podjavorník 11,400-13,300	1 900	12 000	195 120	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 3 800 m, prečist.priekop 1 900 m, osadenie smerové koly 80ks	PB

21	III/1964	Ďurďové 1,620-3,620	2 000	12 200	198 128	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 1500m,zrezávanie krajníc 4000m, sm. stlpy 80ks	PB
22	III/1988	Počarová 0,600-1,600	1 000	5 100	82 612	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 500m,zrezávanie krajníc 2000m, sm. stlpy 20ks	PB
23	III/1978	Brvnište 6,500-7,100 1/2 profil	600	2 350	36 848	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezávanie krajníc 600m vpuste 5ks	PB
24	III/1978	Jasenica-Stupné 2,750-3,250 1/2 profil	500	1 750	29 654	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, sm. stlpy 10ks,zrezávanie krajníc 500m,	PB
25	III/1962	Horný Lieskov 0,550-1,300	750	4 430	72 223	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 750m,zrezávanie krajníc 1 500m, uprava IS šupatka 8 ks	PB
26	III/1963	Horná Maríková 9,820-10,350	530	3 350	52 928	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 600m,zrezávanie krajníc 2200m, uprava IS poklapy 4 ks	PB
27	III/1922	Tuchyňa 0,000 - 1,200 1,300-2,300 3,300-3,400 3,700-3,900	1 200 1 000 100 200	8 700 6 800 640 1 300	137 696 108 456 11 612 20 527	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečist. priekop 2000 m,	IL

28	III/1912	Košecké Rovné-Zliechov 14,700-15,700	1 000	6 400	102 144	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop1800m,zrezanie krajníc 1800m	IL
29	III/1944	Ladce 0,000-0,200 1/2 profil	200	780	13 211	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom,	IL
30	II/507	Horovce - Borčice 158,200-159,000 156,600-157,700 155,800-156,000 154,550-154,800 162,400-163,050	800 1 100 200 250 650	5 500 7 600 1 400 1 700 4 700	87 780 121 144 22 232 31 612 75 012	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 5000m, prečist. priekop 2500 m,	IL
31	III/1944	Ladce - Podhorie 4,064 - 6,100	2 036	11 300	176 958	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečist. priekop 2000 m, osadenie koly 60ks	PU
32	II/507	Lednické Rovne - Horovce 164,350-166,200 167,600 - 168,800	1 850 1 200	13 000 8 400	210 080 136 248	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 6000 m, prečist. priekop 0 m,	PU
33	III/1936	Lazy pod Makytou 9,411 - 8,278 6,613 - 6,241	1 133 372	7 400 2 450	118 104 39 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 3000m, prečist. priekop 2000 m, osadenie koly 60ks	PU
34	III/1951	Horná Breznica 4,970 - 6,070	1 100	7 300	121 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000m,prečist. priekop 2000m osadenie koly 40ks,	PU

35	III/1798	Chvojnica 1,525 - 2,350	825	6 265	110 013	2x zápich, vyrovnanie prepádov podklad 2700m2, frézovanie hr. 30-50 mm, 2700m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 1200m´ x 0,08m2 dosyp krajíc výfrezkami , vytýčenie sietí	PD
36	III/1803	Valaská Belá-Škrípov km 0,113-0,313 km 2,064-3,364	200 1 300	1 300 8 450	20 384 133 341	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm min 2500, spojovací postrek 2x, ložná + pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prehĺb. priekop 800 m,	PD
37	II/574	Klin V.Belá - Temeš 32,660 - 34,660	2 000	15 000	243 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečist. priekop 2000 m,	PD
38	III/1774	Šútovce - Bojnice 9,750 - 10,650	900	7 200	114 192	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc , prečistenie priekop , osadenie smerové koly,	PD
39	III/1787	Čavoj 1,670- 2,470	800	5 200	84 396	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečist. priekop 1200 m,	PD
40	III/1834	Miezgovce - spojka 0,000 - 1,010 km	1 010	6 100	96 746	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm-2970 m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly,	BN

41	III/1861	Ruskovce cez obec 12,400 - 13,900 km	1 500	11 300	182 112	2x zápich, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly,	BN
42	III/1823	križ.III/1824 - Prusy obec 1,300 - 3,220 km	1 920	12 755	204 023	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly,	BN
43	III/1759	Pažiť-Malé Kršteňany 6,050-5,050 6,300-6,050 5,050-3,300	1 000 250 1 750	4 000 1 800 10 500	63 760 29 088 169 260	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc a prečistenie priekop 682 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	PE
44	II/592	križ. III/1745 Ostratice - Livina 7,150-8,390	1 240	8 680	142 012	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop 2480 m osadenie smerové koly	PE
		SPOLU	58 020	373 640	5 999 932		

Poznámka: V prípade úspory finančných prostriedkov po vykonanom procese verejného obstarávania, respektíve navýšenia finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest navrhujeme v roku 2019 zrealizovať úseky z Cestnej databanky s výraznými poruchami asfaltových krytov v správe Správy ciest TSK.

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie	Dĺžka v m	Plocha v m2	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	III/1752	Krasno-Turčianky km 0,000-1,800	1 800	10 980	196 546	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, úprava IS 17 vpustí,29 kanalov,12 šupatiek	PE
2	III/1820	H. Držkovce - Cimenná 0,170 - 1,640 km	1 470	9 114	159 698	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 20-30 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, osadenie smerové koly,	BN

3	III/1239	Lubina-Hrnčiarové 3.900-5.800	1 900	11 400	192 204	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 400m,zrezanie krajnice3800m	NM
4	III/1774	Prievidza-Bojnice 4,130-5,530	1 400	10 220	173 332	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2800 m, prečist. priekop 1800 m, osadenie smerové koly 60 ks	PD
5	III/1209	Myjava- Sovinec 0,000-1,400	1 400	9 970	163 508	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop a zrezanie krajníc 1100m osadenie smerové koly 60 ks	MY
6	II/574	Homôlka-Ilava 6,400-4,800	1 600	11 040	188 688	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2800m,prečist. priekop 2000m dosypanie krajníc 2800m	IL
7	III/1951	Horná Breznica 6,070-7,070	1 000	6 600	114 840	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1200m,prečist. priekop 900m osadenie koly 20ks,	PU
8	III/1893	Dolná Poruba 6,375-7,775	1 400	9 969	171 464	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečist. priekop 700 m, osadenie smerové koly 18 ks	TN
9	III/1963	Horná Maríková 10,650-11,250	600	4 350	78 925	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečist. priekop 600m,zrezávanie krajníc 2200m, uprava IS poklopy 4 ks	PB
		SPOLU	12 570	83 643	1 439 205		