

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka v m	Plocha v m <sup>2</sup>	Predpokladané náklady v	Popis opravy	Okres
1.	III/1936	Lúky -Lazy pod Makytou-Čertov km 0,000 - 0,400 km 0,8-1,2 km 1,45 - 1,85 km 2,45 - 3,05 km 3,6 - 4,0 km 4,62 - 4,9 km 5,12 - 6,35 km 7,7 - 8,14 km 9,63 - 10,08	800 1 000 680 1 670 450	32 200	605 828	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, smerové koly, montáž zvodidiel 100 m	PU
2.	III/1976	Púchov m.č. Vieska - Ihrište km 0,,120 - 0,670	550	3 300	48 873	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly	PU
3.	III/1951	Horná Breznica - Zubák km 11,200 - 12,700	1 500	9 000	133 920	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PU
4.	III/1941	Púchov m.č. Vieska - Hoština km 2,140 - 2,440	300	1 800	27 378	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PU
5.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km1,960-3,150	1 190	7 140	111 383	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PB
6.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km13,850-15,050	1 200	7 200	108 512	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PB
7.	III/1984	PB - Podmanín km 0,818-1,048 km 1,896 - 2,056 km 2,269 - 2,369	230 157 100	3 500	49 660	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PB
8.	III/1986	PB - Praznov km 1,753 - 1,889	136	1 000	13 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop,smerové koly	PB
9.	III/1973	Považské Podhradie km 0,400 - 1,100	700	5 000	67 920	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek 16 ks poklopov a vpustí 12 ks	PB
10.	III/1967	Považská Teplá km 0,550 - 1,150	600	4 000	57 010	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek 12ks a poklopov 10 ks	PB
11.	II/504	Nové Mesto n.V. - Čachtice km 61,253-62,833	1 580	12 008	200 490	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	NM
12.	II/504	Čachtice-Častkovce km 63,396-64,976	1 580	12 008	203 525	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, priepust rúrový 3ks - oprava	NM
13.	III/1211	Stará Turá - Paprad km 5,700 - 6,000	300	1800	26 838	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie a dosypanie krajníc, smerove koly	NM

14.	III/1238	Vaďovce - Kostolné 4,900 - 5,200	300	1 980	32 413	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie šupatiek	NM
15.	II/507	Lúka - Modrovka 100,213 - 101,858	1 645	12 500	205 050	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly dvíhanie šupatiek 26 ks poklopov 18 ks	NM
16.	III/1240	Cetuna - Bzince pod Javorinou km 1,450 - 2,450	1 000	7 500	110 100	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	NM
17.	III/1239	Hrušové - Lubina km 0,00 - 0,800	800	5840	86 140	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	NM
18.	III/2112	Zliechov - Hranica ZSK km 11,250 - 13,250	2 000	12 000	234 640	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, dosypnie krajníc, smerove koly, zvodidlá v dĺžke 100 m, smerove koly	IL
19.	II/507	Pruské - križ. Tuchyňa km 160,200 - 161,200	1000	7300	105 266	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	IL
20.	II/507	Pruské - Lednické Rovné km 161,450 - 162,000	550	4015	57 736	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečist.priekop,smerove koly	IL
21.	III/1786	križ. Gapel - Gapel km 0,00 - 1,800	1800	11520	170 726	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	PD
22.	III/1912	Valaská Belá - Zliechov km 21,850 - 23,750	1900	12160	181 792	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečist. priekop,smerove koly	PD
23.	III/1775	Bojnice - Kiananka km 1,975 - 2,235	260	1820	27 027	frézovanie hr. 50 mm ,vyrovn. vrstva spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly	PD
24.	III/1785	Kiananka - Lazany km 1,965 - 1,835	130	1000	14 950	frézovanie hr. 50 mm ,vyrovn. vrstva spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly	PD
25.	III/1779	Veľká Lehôtka km 2,530 - 2,915	385	2550	45 594	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm 2200m2, spojovací postrek, pokládka Aco 11, vyrovnávacia vrstva 600 m2, dvíhanie všetkých vpustí a šupatiek 3 ks poklopov , smerove koly	PD
26.	III/1791	Podhradie km 7,310 - 8,126	816	5600	102 200	2x zápich,frézovanie hr. 50 mm 460 m2 frézovanie hr. 50 mm 160 m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom,smerove koly dvíhanie 26 ks šupatiek , vpustí a šácht 12ks	PD
27.	III/1778	Prievidza - Cígeľ km 0,430 - 2,155	1 725	11 400	219 564	2x zápich, vyrovnanie prepádov, úprava krajníc na šírku 6,5m , spojovací postrek, pokládka Aco 11 prelepenie spoja bitumen.pásom, oprava ríms dl. 17m +20m zábradlie doasfaltovanie M2701,smerove koly	PD
28.	II/592	Nadlice-križ.I/64 km 12,100 - 11,200	900	7 200	109 440	2 x zápich, vyrovnanie prepádov OK spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom,	PE

						uprava 3ks vpustov dvíhanie poklopov ks 3ks, smerove koly	
29.	III/1192	Žriedlová Dolina km 0,000 - 1,400	1400	7280	107 659	2 x zápich, vyrovnanie prepádov spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, čistenie priekop dosýpanie krajníc,smerové koly	MY
30.	III/1873	Kubra ul. J.Derku km 0,000 - 0,553	553	3041	46 314	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zdvihnutie poklopov 18 ks,šupatiek 28 ks	TN
31.	III/1887	Krásny Dub km 0,000 - 1,400	1 400	6 300	89 082	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly	TN
32.	III/1862	Neporadza - Motešice km 7,000 - 9,200	2 200	12 760	186 551	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, smerove koly	TN
33.	III/1823	Prusy - Ľutov km 2,300 - 3,400	1 100	6 600	100 518	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, frézovanie 4000m2,VDZ,zrezanie a dosyp krajníc,prehĺbenie priekop,smerové koly	BN
34.	III/1770	Veľké Chlievany - Otrhánky km 19,380 - 20,631	1 251	7 506	112 290	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom,VDZ zrezanie a dosýpanie krajníc, smerove koly	BN
<b>Celkom</b>			<b>37 838,00</b>	<b>247 828,00</b>	<b>3 999 988,69</b>		