

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava živičnej strechy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	13. 2. 2021		CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 724,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	16 394,56	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	55 659,59	10	Kultúrna pamiatka			15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	20 208,53	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	17 789,70					18	VRN z rozpočtu		3 854,00
7	ZRN (r. 1-6)		116 776,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		3 854,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 DP H 20,00 % z 120 630,38
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
		144 756,46
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie
		0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava živичnej strechy

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	Kč
02_2021_RD	Oprava živичnej strechy	120 630,38	24 126,08	144 756,46	0,00	116 776,38	0,00	3 854,00	0,00
01	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou - Telocvičňa	26 699,20	5 339,84	32 039,04	0,00	25 859,20	0,00	840,00	0,00
02	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou - Škola	78 249,55	15 649,91	93 899,46	0,00	75 729,55	0,00	2 520,00	0,00
03	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou - Interná	15 681,63	3 136,33	18 817,96	0,00	15 187,63	0,00	494,00	0,00
Celkom		120630,38	24126,08	144 756,46	0,00	116 776,38	0,00	3 854,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava živičnej strechy	JKSO	
Názov objektu	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou	EČO	
Názov časti	Telocvičňa	Miesto	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant		36126624	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	64,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 142,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	13 848,88	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 045,80	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 756,83				18	VRN z rozpočtu	840,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 859,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	840,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 26 699,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		32 039,04
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzáva doložka
		28 Zvýhodnenie + -



ROZPOČET

Stavba: Oprava živičnej strechy

Objekt: Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou

Časť: Telocvičňa

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 207,69	0,098
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17,70	0,064
6	622451071.S	Vyspravenie omietky komína	m2	10,000	1,77	17,70	0,064
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 189,20	0,034
1	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	680,000	4,69	3 189,20	0,034
99		Presun hmôt HSV				0,79	0,000
8	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,098	8,11	0,79	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				18 894,68	4,556
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				18 894,68	4,556
13	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	680,000	0,73	496,40	0,000
15	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	170,000	12,02	2 043,40	0,170
4	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	680,000	15,72	10 689,60	0,374
11	628310001200	Pás asfaltový s bridlicovým posypom hr. 5 mm	m2	782,000	6,14	4 801,48	4,012
2	712390988.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých - rozrezanie a vysušenie	m2	680,000	0,79	537,20	0,000
3	712390120.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých - perforácia pôvodnej hydroizolácie	m2	390,000	0,44	171,60	0,000
9	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,556	34,02	155,00	0,000
M		Práce a dodávky M				3 756,83	0,000
21-M		Elektromontáže				3 756,83	0,000
7	210964801.S	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu do pôvodného stavu. vrátane revíznjej správy	m2	680,000	5,50	3 740,00	0,000
10	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	37,400	0,45	16,83	0,000
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				840,00	0,000
12	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach	eur	840,000	1,00	840,00	0,000

Celkom

26 699,20

4,654



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava živičnej strechy	JKSO	
Názov objektu	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou	EČO	
Názov časti	Škola	Miesto	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant		36126624	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		13.02.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 6 623,30	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 11 411,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 33 664,31	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 12 207,56	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 11 822,97			18	VRN z rozpočtu 2 520,00
7	ZRN (r. 1-6) 75 729,55	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 2 520,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 78 249,55
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 78 249,55 15 649,91
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 93 899,46
Zhotoviteľ	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00



ROZPOČET

Stavba: Oprava živičnej strechy

Objekt: Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou

Časť: Škola

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				10 041,81	0,107
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 036,60	0,107
1	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	2 140,000	4,69	10 036,60	0,107
99		Presun hmôt HSV				5,21	0,000
8	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,642	8,11	5,21	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				53 864,77	31,020
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				53 010,77	30,722
17	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	2 140,000	0,73	1 562,20	0,000
18	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	535,000	12,02	6 430,70	0,535
11	712331110.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojmom	m2	2 140,000	5,07	10 849,80	0,321
12	309200014900.S	Skrutka do betónu 6,3x220 mm, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií	ks	8 560,000	0,89	7 618,40	8,560
13	311210003800.S	Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou	ks	8 560,000	0,19	1 626,40	2,996
14	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	2 461,000	9,71	23 896,31	18,310
9	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	30,187	34,02	1 026,96	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				854,00	0,298
15	764331920.S	Odstránenie falcov na plechovej krytine	m	200,000	4,27	854,00	0,298
M		Práce a dodávky M				11 822,97	0,000
21-M		Elektromontáže				11 822,97	0,000
7	210964801.S	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu do pôvodného stavu, vrátane revíznej správy	m2	2 140,000	5,50	11 770,00	0,000
10	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	117,700	0,45	52,97	0,000
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 520,00	0,000
16	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach - vyloženie materiálu pomocou žeriavu	eur	2 520,000	1,00	2 520,00	0,000

Celkom

78 249,55

31,127



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava živičnej strechy	JKSO	
Názov objektu	Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou	EČO	
Názov časti	Internáty	Miesto	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant		36126624	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	13.02.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	1 840,16		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	2 955,17		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	2 209,90				494,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	15 187,63				494,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				15 681,63	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 15 681,63	
Dátum a podpis				3 136,33	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				18 817,96	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kízavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	



ROZPOČET

Stavba: Oprava živičnej strechy

Objekt: Objekty na ul. A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou

Časť: Internáty

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 876,16	0,020
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 876,00	0,020
1	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	400,000	4,69	1 876,00	0,020
99		Presun hmôt HSV				0,16	0,000
8	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,020	8,11	0,16	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				11 101,57	2,680
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				11 101,57	2,680
13	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	400,000	0,73	292,00	0,000
14	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	100,000	12,02	1 202,00	0,100
4	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	400,000	15,72	6 288,00	0,220
12	628310001200	Pás asfaltový s bridlicovým posypom hr. 5 mm	m2	460,000	6,14	2 824,40	2,360
2	712390988.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých - rozrezanie a vysušenie	m2	400,000	0,79	316,00	0,000
3	712390120.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých - perforácia pôvodnej hydroizolácie	m2	200,000	0,44	88,00	0,000
9	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,680	34,02	91,17	0,000
M		Práce a dodávky M				2 209,90	0,000
21-M		Elektromontáže				2 209,90	0,000
7	210964801.S	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu do pôvodného stavu. vrátane revíznej správy	m2	400,000	5,50	2 200,00	0,000
10	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	22,000	0,45	9,90	0,000
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				494,00	0,000
11	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce vo výškach - vyloženie materiálu pomocou žeriavu	eur	494,000	1,00	494,00	0,000

Celkom

15 681,63

2,700

