

Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Návrh plánu Súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2022

Por. č.	Číslo cesty	Miesto realizácie opravy	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady cena bez DPH v Eur	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	III/1871	Zlatovce Hanzlikovská 0,140-1,408	1 268	9 500	144 590	173 508	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, uprava IS,šupatka 84 ks,poklopy 31 vpuste 25 ks	TN
2	III/1890	Soblahov-Mníchova Lehota 1,100-1,740	640	3 200	105 600	126 720	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 600m, prečistenie priekop 800m, kanalizačné poklopy spevnenie podložia a krajníc	TN
3	III/1885	Trenč.Turná-Trenčín 2,400-3,200	800	7 600	109 440	131 328	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600m, prečistenie prečistenie priekop 1000m, osadenie smerové koly 46 ks	TN
4	III/1889	Dolná Súča-Polníky 1,355-3,510	2 155	11 200	159 264	191 117	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie prečistenie priekop 800 m,	TN
5	III/1885	Tr. Turná-Mn. Lehota 6,060-6,660	600	3 900	59 280	71 136	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie prečistenie priekop 800 m,	TN
6	II/507	Skalka n.V.-Nemšová 142,521-143,721	1200	9 000	133 200	159 840	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie šupátka 22 ks, vpuste 25 ks, kanal. poklopy 2 osadenie smerové koly 30 ks	TN

7	II/507	Nemšová-Borčice 145,300-146,080	780	5 460	79 825	95 790	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie prečistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly 35 ks	TN
			7 443	49 860	791 199	949 439		
8	III/1211	Stará Turá-Paprad 8,400-9,000 9,200-9,400	600 200	3 600 1 200	51 840 17 328	62 208 20 794	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, čistenie krajníc 1600m, čistenie priekop 600 m	NM
9	III/1220	Nové Mesto-Dolné Srnie 0,000-2,000	2 000	15 000	213 000	255 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, uprava IS 9 ks vpusti,26 šupatka,zrezanie krajníc 2000m čistenie a hĺbenie priekop 2000m	NM
10	III/1240	Bzinca p.J.-Cetuna 2,300-3,500	1 200	8 400	124 320	149 184	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4400 m, prečistenie priekop 2400 m,	NM
11	III/1239	Lubina-Hrnčiarové 1,200-2,800	1600	11 200	163 632	196 358	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4400m, prečistenie priekop 4400 m, dosypanie krajníc 4400m	NM
12	III/1238	Stará Turá-Vaďovce 0,000-0,500	500	5 500	86 900	104 280	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1800m, prečistenie priekop 1800 m, dosypanie krajníc	NM
			6 100	44 900	657 020	788 424		

13	II/581	Myjava-hr.TTSK 10,300-11,100	800	5 800	84 796	101 755	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 950 m, uprava IS	MY
14	II/581	Hrašné-Myjava 25,700-26,700	1 000	9 400	133 668	160 402	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 950 m, uprava IS	MY
15	II/581	Myjava-Turá Lúka 15,000-17,100	2 100	17 200	237 360	284 832	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, uprava IS, vpuste 14 ks, šupatka 26 ks	MY
16	III/1197	Myjava-Vrbovce 0,000-1,000	1 000	6 200	87 544	105 053	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečistenie priekop 4000 m, osadenie smerové koly,	MY
17	II/501	Brezová p. Bradl.-hr.TTSK 63,490-62,890	800	4 800	70 080	84 096	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečistenie priekop 4000 m,	MY
18	III/1181	Priepasné 7,000-8,000	1 000	7 000	103 600	124 320	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečistenie priekop 4000 m,	MY
19	III/1181	Polianka 3,000-3,600	600	3 900	58 110	69 732	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1400 m, prečistenie priekop 400 m, uprava IS šupatka 28 ks poklopy 6 ks	MY
			7 300	54 300	775 158	930 190		

20	III/1976	Udiča 0,000 - 0,950	950	8 200	124 640	149 568	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1100 m osadenie smerovych kolov 24 ks	PB
21	III/1976	Horná Mariková 12,500- 13,500 15,650-16,600	1000 950	7 100 6 200	108 062 94 364	129 674 113 237	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, uprava IS osadenie smerové koly	PB
22	III/1980	Dolná Mariková-Besné 0,000-1,500	1500	7 800	123 240	147 888	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2300 m, prečistenie priekop 1000 m,smerove koly 48 ks	PB
23	III/1965	Dolný Moštenec 0,340 - 0,900	560	4 100	62 320	74 784	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1000 m, prečistenie priekop 1000 m, osadenie smerové koly	PB
24	II/507	Pov. Bystrica časť Orlové 188,940 - 189,430	490	5 450	81 096	97 315	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1000 m, prečistenie priekop 1000 m, osadenie smerové koly	PB
25	III/1973	Považské Podhradie 0,035 - 0,150 1,090 - 1,355	115 265	950 2 250	13 509 31 995	16 211 38 394	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1000 m, prečistenie priekop 1000 m,	PB
26	III/1983	Považská. Bystrica 0,530 - 0,655	125	1 300	18 772	22 526	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1000 m, prečistenie priekop 1000 m, osadenie smerové koly	PB

27	III/1947	Dolný Lieskov 2,500 - 3,250	750	5 900	99 120	118 944	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1200 m, prečistenie priekop 1000 m, osadenie smerové koly	PB
28	III/1978	Stupné 3,350 - 3,850	500	3 700	60 088	72 106	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
			7 205	52 950	817 206	980 647		
29	III/1919	Krivoklát 0,900-1,800 4,450-5,260	900 810	5 940 5 346	90 407 81 366	108 488 97 639	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000 m, prečistenie priekop 1200 m, osadenie smerové koly 200ks	IL
30	III/1912	Košec. Podhr. - Zliechov 6,000-6,950	950	6 660	97 769	117 323	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000 m, prečistenie priekop 1200 m,	IL
31	III/1910	Kolačín 3,450-3,900 0,680-1,800	450 1 120	3 060 7 616	45 594 113 478	54 713 136 174	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, IS šupat. 22 ks,pokl.y 14 ks poklop stvorec 9 ks	IL
32	III/1922	Červený Kameň 6,900-8,000 10,200-11,200	1 100 1 000	7 590 6 900	108 233 98 532	129 880 118 238	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1800m, prečistenie priekop 1800 m, osadenie smerové koly	IL
33	III/1918	Sedmerovec 0,00-1,050	1 050	6 930	106 722	128 066	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly 40ks	IL
			7 380	50 042	742 102	890 522		

34	III/1943	Lúky 0,000 - 0,850	850	5 200	73 944	88 733	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7000 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
35	III/1951	Zubák 10,400-11,100 12,700-14,100	700 1 400	4 100 8 200	61 008 122 016	73 210 146 419	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7000 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
36	III/1939	Zbora 0,800 - 1,500	700	3 900	64 740	77 688	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
37	III/ 1940	Mostište 0,900-1,600	700	4 200	70 560	84 672	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m, osadenie smerové koly	PU
38	III/1951	Horná Breznica 7,500-9,200	1 700	9 800	145 824	174 989	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m,	PU
39	III/1946	Beluša-Mojtín 8,600-9,400	800	5 200	79 040	94 848	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m,	PU
40	III/1941	Ihrište-Hoštiná 2,400-3,400	1 000	5 800	85 144	102 173	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 600 m, osadenie smerové koly	PU
			7 850	46 400	702 276	842 731		

41	III/1790	Zemianske Kostolany 0,000-1,300	1 300	14 500	206 190	247 428	2x zápich, vyrovnanie prepádov ACI 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých IS, odvodnenia supatka 36 ks, poklopy 9 ks	PD
42	III/1783	Morovno 0,360-1,160	800	5 200	73 944	88 733	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia čistenie priekop 1200 m	PD
43	III/1780	Malá Lehôtka 0,000-1,050	1 050	7 200	107 712	129 254	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 2000 m, precistenie priekop 1000 m	PD
44	II/574	Nitr. Rudno-Diviaky n.N. 42,000-44,800	2 800	22 400	322 560	387 072	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajnic 1600, prečistenie priekop,	PD
			5 950	49 300	710 406	852 487		

45	III/1824	Podlužany 1,575-3,875	2300	18 400	273 792	328 550	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
46	III/1861	Čuklasovce-Držkovce 8,800-10,450	1 650	10 725	153 153	183 784	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
47	III/1835	Dolné Naštice-Pečeňany 0,000-0,900	900	5 850	83 187	99 824	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
48	III/1896	Slatinka n.B.-Slatina n.B. 5,935-7,053	1120	6 900	102 120	122 544	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
			5970	41 875	612 252	734 702		
49	III/1745	Ostratice-Žabokreky n.N. 0,000-2,820	2 820	19 500	285 090	342 108	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2400m, prečistenie priekop 1250m, uprava vpusti 4ks osadenie smerové koly, IS 17 supatiek	PE
50	II/592	Ostratice 7,000-7,150	150	1 140	18 281	21 937	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, uprava IS poklopy 9 ks, vpuste 8 ks	PE
51	II/592	Livina - Nadlice 8,370 - 9,570	1 200	9 600	139 010	166 812	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 3600m, prečistenie priekop 1800m, dosyp krajníc, osadenie smerové koly, výšk. úprava 20ks IS supatiek a 5ks kanál. vpustí	PE
			4 170	30 240	442 381	530 857		
		SC TSK Spolu	59 368	419 867	6 250 000	7 500 000		