

## Zmluva o dielo č. 2020/0269

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

|   |   |
|---|---|
| <b>Obchodné meno:</b>   | Trenčiansky samosprávny kraj              |
| Sídlo:  | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny zástupca:  | Ing. Jaroslav Baška, predseda             |
| IČO:  | 36126624                                  |
| DIČ:  | 2021612375                                |
| Bankové spojenie:   | Štátna pokladnica                         |
| IBAN:   | SK51 8180 0000 0070 0050 4489             |
| IČO:  | 36126624                                  |
| DIČ:  | 2021613275                                |
| Osoba oprávnená konať<br>vo veciach zmluvných:<br>vo veciach technických:<br>(ďalej len "objednávateľ") | Mgr. Tomáš Baláž<br>Ing. Peter Košec      |

##### 1.2 Zhotoviteľ:

|   |   |
|---|---|
| <b>Obchodné meno:</b>                         | <b>REPROGAS s.r.o.</b>                          |
| Sídlo:  | Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové |
| Adresa:                                       | Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové |
| Štatutárny zástupca:                          | Lukáš Čížik                                     |
| Bankové spojenie                              | VÚB, a.s., Bratislava                           |
| IBAN:   | SK70 0200 0000 0020 4799 2958                   |
| IČO :   | 36 347 051                                      |
| DIČ   | 2022049799                                      |
| IČ DPH  | SK2022049799                                    |
| Reg. č. z Obchodného registra                 | OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 15959/R          |
| Osoba oprávnená konať vo veciach technických: | Ing. Ján Kucek                                  |
| Tel.:   | 0905872408                                      |
| (ďalej len "zhotoviteľ")                      |   |

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

### Článok II

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Hokejová akadémia“: Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámotie (Prípojka a meranie plynu): stavebné práce (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### Článok III.

#### Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia je: Trenčín, k.ú. Zlatovce, parcely 990/1, 990/2.

### Článok IV.

#### Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

| P.č | Časť stavby   | Cena v EUR bez DPH | DPH      | Cena v EUR s DPH |
|-----|---|--------------------|----------|------------------|
| 1   | SO402.1 Prípojka plynu<br>SO402.1 Prípojka plynu<br>-časť zrušenie STL<br>prípojky<br>SO402.2 Meranie plynu | 13 798,00          | 2 759,60 | 16 557,60        |

4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

### Článok V.

#### Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

### Článok VI.

#### Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:  
Za objednávateľa:  
stavebný dozor (bude výsledkom verejného obstarávania, oznámený najneskôr s výzvou na prevzatie staveniska)

technický dozor Ing. Peter Košec

Za Zhotoviteľa: Ján Kucek, stavbyvedúci

## Článok VII.

### Podmienky uskutočnenia prác

#### Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.6 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, technickému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.7 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, technický dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.9 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.12 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na

stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

- 7.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.15 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.18 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. .
- 7.19 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.20 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.23 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.24 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.25 Pre odovzдание predmetu zmluvy platí:
  - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

- certifikáty použitých materiálov
- CD (fotodokumentácia z priebehu vykonávania diela)

- 7.27 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revíznou správou, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.28 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VIII.**

### **Subdodávatelia**

- 8.1 Zhotoviteľ predloží najneskôr pri podpise Zmluvy Objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov.
- 8.2 Každý subdodávateľ, ktorý ma povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

## Článok IX

### Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná po realizácii celého diela a faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Fakturácia sa uskutoční na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozorom a objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie – diela. Faktúra vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.  
  
V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

## Článok X.

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## **Článok XI.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

## **Článok XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

## **Článok XIII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazú požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

#### Článok XIV.

##### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.9 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.



Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 zoznam subdodávateľov resp. vyhlásenie o realizácii bez subdodávateľov

v Trencíne, dňa .....

v MOB. HESLOVAY, dňa 11-06-2020

.....  
Za objednávateľa

Ing. Jaroslav Baška, predseda

.....  
Za zhotoviteľa

Lukáš Čížik, konateľ

### Krycí list stavby

|  |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------------|--------|----------|--------|
| Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      | Miesto:         |                             |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      | Ks:             |                             |          |                           |        |          |        |
| Zákazka:   | Spracoval:                | Ing . Michal Plesník | Dňa 29.5.2020   |                             |          |                           |        |          |        |
| Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
| IČO:   | 36126624                  | DIČ:                 | 2021613275      |                             |          |                           |        |          |        |
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
| IČO:   |                           | DIČ:                 |                 |                             |          |                           |        |          |        |
| Dodávateľ: Reprogas s.r.o.   |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
| IČO:   | 36347051                  | DIČ:                 | 2022049799      |                             |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      |                 |                             |          |                           |        |          |        |
| <b>A</b>   | <b>ZRN</b>                | <b>Montáž</b>        | <b>Materiál</b> | <b>ZRN spolu</b>            | <b>B</b> | <b>Ďalšie náklady</b>     |        |          |        |
| 1  | HSV                       |                      |                 |                             | 6        | Ostatné náklady           | 0,00   |          |        |
| 2  | PSV                       |                      |                 |                             | 7        | Kompletačná činnosť       | 51,76  |          |        |
| 3  | MONT                      |                      |                 |                             | 8        | HZS                       | 0,00   |          |        |
| 4  |                           |                      |                 |                             | 9        |                           |        |          |        |
| 5  | Spolu                     |                      |                 | 3 907,08                    | 10       | Spolu                     | 51,76  |          |        |
| <b>C VRN</b>   |                           |                      |                 | <b>D VRN</b>                |          |                           |        |          |        |
| 11   | Zariadenie staveniska     |                      |                 | 115,19                      | 16       | Štažené podmienky dopravy | 0,00   |          |        |
| 12   | Štažené výrobné podmienky |                      |                 | 5,74                        | 17       | Horské oblasti            | 0,00   |          |        |
| 13   | Prevádzkové vplyvy        |                      |                 | 0,00                        | 18       | Mimostavenisková doprava  | 0,00   |          |        |
| 14   |                           |                      |                 |                             | 19       |                           |        |          |        |
| 15   |                           |                      |                 |                             | 20       | Spolu                     | 120,94 |          |        |
| Projektant,rozpočtár   |                           |                      |                 | <b>E Celkové náklady</b>    |          |                           |        |          |        |
|  |                           |                      |                 | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 |          |                           |        | 4 079,77 |        |
|  |                           |                      |                 | 22 DPH 20% z                |          |                           |        | 4 079,77 | 815,95 |
|  |                           |                      |                 | 23 DPH 0% z                 |          |                           |        | 0,00     | 0,00   |
|  |                           |                      |                 | 24 Spolu v EUR              |          |                           |        | 4 895,72 |        |
|  |                           |                      |                 | <b>F</b>                    |          |                           |        |          |        |
| Odberateľ  |                           |                      |                 | Dodávateľ                   |          |                           |        |          |        |

U

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu                     | ZRN             | VRN           | HZS         | Kompl.čin.   | Ost. náklady | Cena            |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| SO402-1 Prípojka plynu            |                 |               |             |              |              | 4 079,77        |
| SO 2070 Zemné práce               | 584,28          | 17,16         | 0,00        | 7,08         |              | 608,52          |
| SO 2071 Dodávka a montáž prípojky | 3 322,80        | 103,78        | 0,00        | 44,67        | 0,00         | 3 471,25        |
| <b>Celkom bez DPH</b>             | <b>3 907,08</b> | <b>120,94</b> | <b>0,00</b> | <b>51,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 079,77</b> |
| <b>DPH 20% z</b>                  | <b>4 079,77</b> |               |             |              |              | <b>815,95</b>   |
| <b>DPH 0% z</b>                   | <b>0,00</b>     |               |             |              |              | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkom v EUR</b>               |                 |               |             |              |              | <b>4 895,72</b> |

### Krycí list rozpočtu

|  |                       |                      |                 |                  |  |  |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|--|
| Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie |                       |                      |                 |                  |  |  |
| Objekt SO402-1 Prípojka plynu  |                       |                      |                 | Miesto:          |  |  |
| Časť: Zemné práce  |                       |                      |                 | Ks:              |  |  |
| Zákazka:   | Spracoval:            | Ing . Michal Plesník |                 | Dňa              | 29.5.2020                                      |  |
| Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  |                       |                      |                 |                  |  |  |
| IČO: 36126624  |                       | DIČ: 2021613275      |                 |                  |  |  |
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |                       |                      |                 |                  |  |  |
| IČO:   |                       | DIČ:                 |                 |                  |  |  |
| Dodávateľ: Reprogas s.r.o.   |                       |                      |                 |                  |  |  |
| IČO: 36347051  |                       | DIČ: 2022049799      |                 |                  |  |  |
|  |                       |                      |                 |                  |  |  |
|  |                       |                      |                 |                  |  |  |
|  |                       |                      |                 |                  |  |  |
| <b>A</b>   | <b>ZRN</b>            | <b>Montáž</b>        | <b>Materiál</b> | <b>ZRN spolu</b> | <b>B</b> Ďalšie náklady                        |  |
| 1  | HSV                   | 325,54               | 0,00            | 325,54           | 6 Ostatné náklady 230,00                       |  |
| 2  | PSV                   |                      |                 |                  | 7 Kompletačná činnosť 7,08                     |  |
| 3  | MONT                  | 28,74                | 0,00            | 28,74            | 8 HZS 0,00                                     |  |
| 4  |                       |                      |                 |                  | 9  |  |
| 5  | Spolu                 |                      |                 | <b>354,28</b>    | 10 Spolu 237,08                                |  |
| <b>C</b> VRN   |                       |                      |                 |                  | <b>D</b> VRN                                   |  |
| 11   | Zariadenie staveniska | 4,2% z [H+P+M]       |                 | 14,88            | 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00 |  |
| 12   | Sťažené výrobné podm. | 0,7% z [H+P]         |                 | 2,28             | 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00            |  |
| 13   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M]         |                 | 0,00             | 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00    |  |
| 14   |                       |                      |                 |                  | 19   |  |
| 15   |                       |                      |                 |                  | 20 Spolu 17,16                                 |  |
| Projektant,rozpočtár   |                       |                      |                 |                  | <b>E</b> Celkové náklady                       |  |
|  |                       |                      |                 |                  | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 608,52             |  |
|  |                       |                      |                 |                  | 22 DPH 20% z 608,52 121,70                     |  |
|  |                       |                      |                 |                  | 23 DPH 0% z 0,00 0,00                          |  |
|  |                       |                      |                 |                  | 24 Spolu v EUR 730,22                          |  |
|  |                       |                      |                 |                  | <b>F</b>                                       |  |
| Odberateľ  |                       |                      |                 |                  | 26 Dodávateľ                                   |  |

Odberateľ: DEMO Odberateľ 1

Spracoval:

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

Objekt SO402-1 Prípojka plynu

Časť: Zemné práce

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                             | Montáž        | Materiál    | Spolu         | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                   |               |             |               |               |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                        | 281,14        | 0,00        | 281,14        | 0,3000        | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE              | 30,00         | 0,00        | 30,00         | 0,9500        | 0,0000        |
| SPEVNENÉ PLOCHY                    | 6,00          | 0,00        | 6,00          | 0,0200        | 0,0000        |
| OSTATNÉ PRÁCE                      | 8,40          | 0,00        | 8,40          | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                   | <b>325,54</b> | <b>0,00</b> | <b>325,54</b> | <b>1,2700</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Montážne práce</b>              |               |             |               |               |               |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | 28,74         | 0,00        | 28,74         | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Montážne práce</b>              | <b>28,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>28,74</b>  | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>HZS</b>                         |               |             |               |               |               |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE            | 230,00        | 0,00        | 230,00        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>HZS</b>                         | <b>230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>                | <b>584,28</b> | <b>0,00</b> | <b>584,28</b> | <b>1,2700</b> | <b>0,0000</b> |

**Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie / Zemné práce**

Odberateľ: DEMO Odberateľ 1

Spracoval:

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie

Objekt SO402-1 Prípojka plynu

Časť: Zemné práce

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž        | Materiál    | Cena celkom   | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|---------|-------------|--|----|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|
|         |             | <b>Práce HSV</b>   |    |          |               |             |               |             |              |          |
|         |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>   |    |          |               |             |               |             |              |          |
| 1/A 1   | 132201101   | Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3  | M3 | 2,000    | 30,00         | 0,00        | 60,00         |             |              |          |
| 1/A 1   | 133201101   | Hĺbenie šachiet s prehodným do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3                           | M3 | 8,000    | 22,00         | 0,00        | 176,00        |             |              |          |
| 1/A 1   | 162401101   | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m      | M3 | 2,000    | 8,52          | 0,00        | 17,04         |             |              |          |
| 1/A 1   | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3             | M3 | 1,000    | 12,50         | 0,00        | 12,50         |             |              |          |
| 1/A 1   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | M3 | 0,600    | 18,00         | 0,00        | 10,80         |             |              |          |
| S/S60   | 5833134000  | Kamenivo ťažené drobné 0-4 a   | t  | 0,300    | 16,00         | 0,00        | 4,80          | 1,000       | 0,3          |          |
|         |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>   |    |          | <b>281,14</b> | <b>0,00</b> | <b>281,14</b> |             | <b>0,300</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |    |          |               |             |               |             |              |          |
| 271/A 1 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 0,500    | 60,00         | 0,00        | 30,00         | 1,891       | 0,945        |          |
|         |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |    |          | <b>30,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30,00</b>  |             | <b>0,950</b> | <b>0</b> |
|         |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>   |    |          |               |             |               |             |              |          |
| 221/A 1 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm   | M2 | 0,100    | 60,00         | 0,00        | 6,00          | 0,233       | 0,023        |          |
|         |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>   |    |          | <b>6,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>   |             | <b>0,020</b> | <b>0</b> |

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie / Zemné práce

| Cenník      | Kód položky | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|-------------|-------------|--|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|             |             | OSTATNÉ PRÁCE  |     |          |        |          |             |             |          |     |
| 6/B 1       | 979093111   | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia  | T   | 0,300    | 28,00  | 0,00     | 8,40        |             |          |     |
|             |             | OSTATNÉ PRÁCE  |     |          | 8,40   | 0,00     | 8,40        |             | 0,000    | 0   |
|             |             | Práce HSV  |     |          | 325,54 | 0,00     | 325,54      |             | 1,270    | 0   |
|             |             | Montážne práce   |     |          |        |          |             |             |          |     |
|             |             | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                           |     |          |        |          |             |             |          |     |
| 946/M4<br>6 | 460010012   | Vytýčenie trasy  | KM  | 0,003    | 980,00 | 0,00     | 2,94        |             |          |     |
| 946/M4<br>6 | 460120061   | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. | M3  | 1,000    | 25,80  | 0,00     | 25,80       |             |          |     |
|             |             | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                           |     |          | 28,74  | 0,00     | 28,74       |             | 0,000    | 0   |
|             |             | Montážne práce   |     |          | 28,74  | 0,00     | 28,74       |             | 0,000    | 0   |
|             |             | HZS  |     |          |        |          |             |             |          |     |
|             |             | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                      |     |          |        |          |             |             |          |     |
| R/R 0       | 7           | Poplatky za vytýčenie inžinierskych sietí                    | KPL | 1,000    | 230,00 | 0,00     | 230,00      |             |          |     |
|             |             | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                      |     |          | 230,00 | 0,00     | 230,00      |             | 0,000    | 0   |
|             |             | HZS  |     |          | 230,00 | 0,00     | 230,00      |             | 0,000    | 0   |
|             |             | Celkom v EUR   |     |          | 584,28 | 0,00     | 584,28      |             | 1,270    | 0   |

### Krycí list rozpočtu

|  |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
|--|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|
| Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
| Objekt SO402-1 Prípojka plynu  |                        | Miesto:              |               |                 |          |                            |                   |
| Časť: Dodávka a montáž prípojky  |                        | Ks:                  |               |                 |          |                            |                   |
| Zákazka:   | Spracoval:             | Ing . Michal Plesník | Dňa 29.5.2020 |                 |          |                            |                   |
| Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
| IČO:   | 36126624               | DIČ:                 | 2021613275    |                 |          |                            |                   |
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
| IČO:   |                        | DIČ:                 |               |                 |          |                            |                   |
| Dodávateľ: Reprogas s.r.o.   |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
| IČO:   | 36347051               | DIČ:                 | 2022049799    |                 |          |                            |                   |
|  |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
|  |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
|  |                        |                      |               |                 |          |                            |                   |
| <b>A</b>   | ZRN                    | Montáž               | Materiál      | ZRN spolu       | <b>B</b> | Ďalšie náklady             |                   |
| 1  | HSV                    | 6,00                 | 0,00          | 6,00            | 6        | Ostatné náklady            | 0,00              |
| 2  | PSV                    | 352,57               | 136,45        | 489,02          | 7        | Kompletačná činnosť        | 44,67             |
| 3  | MONT                   | 1 332,52             | 560,86        | 1 893,38        | 8        | HZS                        | 934,40            |
| 4  |                        |                      |               |                 | 9        |                            |                   |
| 5  | Spolu                  |                      |               | <b>2 388,40</b> | 10       | Spolu                      | <b>979,07</b>     |
| <b>C</b>   | VRN                    |                      |               |                 | <b>D</b> | VRN                        |                   |
| 11   | Zariadenie staveniska  | 4,2% z [H+P+M]       |               | 100,31          | 16       | Stáženie podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12   | Stáženie výrobné podmí | 0,7% z [H+P]         |               | 3,47            | 17       | Horské oblasti             | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M]         |               | 0,00            | 18       | Mimostavenisková doprava   | 0% z [H+P] 0,00   |
| 14   |                        |                      |               |                 | 19       |                            |                   |
| 15   |                        |                      |               |                 | 20       | Spolu                      | <b>103,78</b>     |
| Projektant,rozpočtár   |                        |                      |               |                 | <b>E</b> | Celkové náklady            |                   |
|  |                        |                      |               |                 | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20   | 3 471,25          |
|  |                        |                      |               |                 | 22       | DPH 20% z                  | 3 471,25 694,25   |
|  |                        |                      |               |                 | 23       | DPH 0% z                   | 0,00 0,00         |
|  |                        |                      |               |                 | 24       | Spolu v EUR                | <b>4 165,50</b>   |
|  |                        |                      |               |                 | <b>F</b> |                            |                   |
| Odberateľ  |                        |                      |               | 26 Dodávateľ    |          |                            |                   |



Odberateľ: DEMO Odberateľ 1

Spracoval:

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

Objekt SO402-1 Prípojka plynu

Časť: Dodávka a montáž prípojky

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                             | Montáž          | Materiál      | Spolu           | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                   |                 |               |                 |               |               |
| SPEVNENÉ PLOCHY                    | 6,00            | 0,00          | 6,00            | 0,0200        | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                   | <b>6,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6,00</b>     | <b>0,0200</b> | <b>0,0000</b> |
| <br>                               |                 |               |                 |               |               |
| <b>Práce PSV</b>                   |                 |               |                 |               |               |
| ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD              | 309,07          | 136,45        | 445,52          | 0,0500        | 0,0000        |
| NÁTERY                             | 43,50           | 0,00          | 43,50           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>                   | <b>352,57</b>   | <b>136,45</b> | <b>489,02</b>   | <b>0,0500</b> | <b>0,0000</b> |
| <br>                               |                 |               |                 |               |               |
| <b>Montážne práce</b>              |                 |               |                 |               |               |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA | 1 332,52        | 560,86        | 1 893,38        | 0,4600        | 0,0000        |
| <b>Montážne práce</b>              | <b>1 332,52</b> | <b>560,86</b> | <b>1 893,38</b> | <b>0,4600</b> | <b>0,0000</b> |
| <br>                               |                 |               |                 |               |               |
| <b>HZS</b>                         |                 |               |                 |               |               |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE            | 934,40          | 0,00          | 934,40          | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>HZS</b>                         | <b>934,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>934,40</b>   | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |
| <br>                               |                 |               |                 |               |               |
| <b>Celkom v EUR</b>                | <b>2 625,49</b> | <b>697,31</b> | <b>3 322,80</b> | <b>0,5300</b> | <b>0,0000</b> |

1-1

V

**Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie / Dodávka a montáž prípojky**

Odberateľ: DEMO Odberateľ 1

Spracoval:

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie

Objekt SO402-1 Prípojka plynu

Časť: Dodávka a montáž prípojky

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|         |             | <b>Práce HSV</b>  |     |          |        |          |             |             |          |     |
|         |             | SPEVNENÉ PLOCHY   |     |          |        |          |             |             |          |     |
| 221/A 1 | 567115113   | Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.l) hr.100 mm  | M2  | 0,100    | 60,00  | 0,00     | 6,00        | 0,233       | 0,023    |     |
|         |             | SPEVNENÉ PLOCHY   |     |          | 6,00   | 0,00     | 6,00        |             | 0,020    | 0   |
|         |             | Práce HSV   |     |          | 6,00   | 0,00     | 6,00        |             | 0,020    | 0   |
|         |             | <b>Práce PSV</b>  |     |          |        |          |             |             |          |     |
|         |             | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   |     |          |        |          |             |             |          |     |
| P/PE    | SIKU 100    | Klapka uzatváracia medzi prírubová L32 171-616, DN100   | KUS | 1,000    | 15,20  | 97,25    | 112,45      |             |          |     |
| 721/A 3 | 723219105   | Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN 100   | kus | 1,000    | 4,80   | 0,00     | 4,80        | 0,009       | 0,009    |     |
| S/S20   | 3194621000  | Príruba oceľová privarovacia plochá DN 100 mm PN 1,6 MPa EN S235JR(G2) (11 375)                     | kus | 2,000    | 30,43  | 19,60    | 100,06      | 0,005       | 0,01     |     |
| 721/A 3 | 723130219   | Potrubié z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 100 | m   | 3,000    | 76,07  | 0,00     | 228,21      | 0,011       | 0,034    |     |
|         |             | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   |     |          | 309,07 | 136,45   | 445,52      |             | 0,050    | 0   |
|         |             | <b>NÁTERY</b>   |     |          |        |          |             |             |          |     |
| 783/A 1 | 783491111   | Nátery kovového potrubia ostatné lakom asfaltovým potrubie do DN 150 mm dvojnásobné                 | M   | 3,000    | 14,50  | 0,00     | 43,50       | 0,000       | 0        |     |
|         |             | NÁTERY  |     |          | 43,50  | 0,00     | 43,50       |             | 0,000    | 0   |

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž prípojky

| Cenník      | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|-------------|-------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|             |             | Práce PSV   |     |          | 352,57 | 136,45   | 489,02      |             | 0,050    | 0   |
|             |             | Montážne práce  |     |          |        |          |             |             |          |     |
|             |             | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA  |     |          |        |          |             |             |          |     |
| 923/M2<br>3 | 230210004   | Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy | M2  | 1,000    | 21,80  | 0,00     | 21,80       |             |          |     |
| 923/M2<br>3 | 230220001   | Montáž zemnej súpravy pre gulový kohút ON 13 6580                                     | KUS | 1,000    | 13,24  | 0,00     | 13,24       |             |          |     |
| 923/M2<br>3 | 230220011   | Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970  | KUS | 1,000    | 6,00   | 0,00     | 6,00        |             |          |     |
| 923/M2<br>3 | 230220006   | Montáž plastového poklopu   | KUS | 1,000    | 18,20  | 0,00     | 18,20       |             |          |     |
| 923/M2<br>3 | 230230076   | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 150  | M   | 3,000    | 0,63   | 0,00     | 1,89        |             |          |     |
| S/S10       | PLYN 005    | Plastový poklop ZC319   | KS  | 1,000    | 52,50  | 0,00     | 52,50       | 0,030       | 0,03     |     |
| S/S10       | PLYN 010    | Orientačný stĺpik PN 100 02   | KS  | 1,000    | 0,00   | 35,60    | 35,60       | 0,010       | 0,01     |     |
| S/S10       | PLYN 011    | Izolácia KEBUTYL vnút. páska 0,8 HEN š.50 mm  | M   | 20,000   | 0,00   | 1,35     | 27,00       | 0,010       | 0,2      |     |
| S/S10       | PLYN 012    | Izolácia KEBULEN žltá fólia PE 0,40 EN š.50 mm  | M   | 20,000   | 0,00   | 1,35     | 27,00       | 0,010       | 0,2      |     |
| S/S10       | PLYN 013    | Izolácia KEBUTYL základný náter lak K III.  | KG  | 0,200    | 0,00   | 14,90    | 2,98        | 0,001       | 0        |     |
| S/S10       | PLYN 015    | Orientačná tabuľka PN 10002   | KS  | 1,000    | 0,00   | 3,00     | 3,00        | 0,001       | 0,001    |     |
| 946/M4<br>6 | 460010012   | Vytýčenie trasy   | KM  | 0,003    | 980,00 | 0,00     | 2,94        |             |          |     |
| 946/M4<br>6 | 460490012   | Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm  | M   | 4,000    | 0,80   | 0,00     | 3,20        |             |          |     |
| P/P 1       | GU KH 110   | Kohút guľový KH D110  | KUS | 1,000    | 32,60  | 171,45   | 204,05      | 0,003       | 0,003    |     |
| 923/M2<br>3 | 230220036   | Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400                                       | KUS | 1,000    | 15,00  | 0,00     | 15,00       |             |          |     |
| P/P 1       | LAUKE 1     | Spoje izolačného vodiča LAUKE   | KUS | 2,000    | 0,00   | 6,00     | 12,00       |             |          |     |

**Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie / Dodávka a montáž prípojky**

| Cenník      | Kód položky  | Názov   | Mj    | Množstvo | Montáž          | Materiál      | Cena celkom     | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Suť      |
|-------------|--------------|---|-------|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| P/P 1       | Vodič CE 4   | Signalizačný vodič CE 4 mm <sup>2</sup> , (izolácia HMPZ)   | M     | 5,000    | 0,00            | 0,80          | 4,00            |             |              |          |
| P/P 1       | Autozásuvka  | Autozásuvka   | KUS   | 1,000    | 0,00            | 3,00          | 3,00            |             |              |          |
| P/P 1       | BS 0,8-1,2   | Teleskopická zemná súprava pre KH ZS 63-225   | KUS   | 1,000    | 0,00            | 44,59         | 44,59           |             |              |          |
| P/P 1       | SA 160/110   | Hrdlová odbočková elektrotvarovka SA 160/110  | KUS   | 1,000    | 15,13           | 83,67         | 98,80           | 0,002       | 0,002        |          |
| P/P 1       | USTR 110/100 | Prechodka PE-ocel USTR D110/100   | KUS   | 1,000    | 26,73           | 98,87         | 125,60          | 0,009       | 0,009        |          |
| 923/M2<br>3 | 230201102    | Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m D 110 mm                    | m     | 3,000    | 9,35            | 0,00          | 28,05           |             |              |          |
| P/P 1       | PE-110       | Rúra PE-100 SDR 17,6 D=110x6,3  | M     | 3,000    | 0,00            | 15,90         | 47,70           | 0,003       | 0,009        |          |
| P/PE        | Napoj STL    | Napojenie na jestv. STL plynovod  | Súbor | 1,000    | 1 095,24        | 0,00          | 1 095,24        |             |              |          |
|             |              | <b>M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA</b>   |       |          | <b>1 332,52</b> | <b>560,86</b> | <b>1 893,38</b> |             | <b>0,460</b> | <b>0</b> |
|             |              | <b>Montážne práce</b>   |       |          | <b>1 332,52</b> | <b>560,86</b> | <b>1 893,38</b> |             | <b>0,460</b> | <b>0</b> |
|             |              | <b>HZS</b>  |       |          |                 |               |                 |             |              |          |
|             |              | <b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>  |       |          |                 |               |                 |             |              |          |
| R/R 0       | HZS 006      | Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvdzdušnenie plynovodu (US, doklady, tech postup prepoja, doprava) | HOD   | 16,000   | 45,90           | 0,00          | 734,40          |             |              |          |
| R/R 0       | 13           | Geodetické zameranie prípojky   | HOD   | 4,000    | 50,00           | 0,00          | 200,00          |             |              |          |
|             |              | <b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>  |       |          | <b>934,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>934,40</b>   |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|             |              | <b>HZS</b>  |       |          | <b>934,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>934,40</b>   |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |
|             |              | <b>Celkom v EUR</b>   |       |          | <b>2 625,49</b> | <b>697,31</b> | <b>3 322,80</b> |             | <b>0,530</b> | <b>0</b> |

### Krycí list stavby

|  |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
|  |                           |                      |                 | Miesto:          |          |                           |                 |          |
|  |                           |                      |                 | Ks:              |          |                           |                 |          |
| Zákazka:   | Spracoval:                | Ing . Michal Plesník | Dňa             | 29.5.2020        |          |                           |                 |          |
| Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
| IČO:   | 36126624                  | DIČ:                 | 2021613275      |                  |          |                           |                 |          |
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
| IČO:   |                           | DIČ:                 |                 |                  |          |                           |                 |          |
| Dodávateľ: Reprogas s.r.o.   |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
| IČO:   | 36347051                  | DIČ:                 | 2022049799      |                  |          |                           |                 |          |
|  |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
|  |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
|  |                           |                      |                 |                  |          |                           |                 |          |
| <b>A</b>   | <b>ZRN</b>                | <b>Montáž</b>        | <b>Materiál</b> | <b>ZRN spolu</b> | <b>B</b> | <b>Ďalšie náklady</b>     |                 |          |
| 1  | HSV                       |                      |                 |                  | 6        | Ostatné náklady           | 0,00            |          |
| 2  | PSV                       |                      |                 |                  | 7        | Kompletačná činnosť       | 0,00            |          |
| 3  | MONT                      |                      |                 |                  | 8        | HZS                       | 0,00            |          |
| 4  |                           |                      |                 |                  | 9        |                           |                 |          |
| 5  | Spolu                     |                      |                 | <b>6 778,39</b>  | 10       | Spolu                     | <b>882,73</b>   |          |
| <b>C</b>   | <b>VRN</b>                |                      |                 |                  | <b>D</b> | <b>VRN</b>                |                 |          |
| 11   | Zariadenie staveniska     |                      |                 | 284,69           | 16       | Sťažené podmienky dopravy | 0,00            |          |
| 12   | Sťažené výrobné podmienky |                      |                 | 47,45            | 17       | Horské oblasti            | 0,00            |          |
| 13   | Prevádzkové vplyvy        |                      |                 | 0,00             | 18       | Mimostavenisková doprava  | 0,00            |          |
| 14   |                           |                      |                 |                  | 19       |                           |                 |          |
| 15   |                           |                      |                 |                  | 20       | Spolu                     | <b>332,14</b>   |          |
| Projektant,rozpočtár   |                           |                      |                 |                  | <b>E</b> | <b>Celkové náklady</b>    |                 |          |
|  |                           |                      |                 |                  | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 7 993,26        | 7 993,26 |
|  |                           |                      |                 |                  | 22       | DPH 20% z                 | 7 993,26        | 1 598,65 |
|  |                           |                      |                 |                  | 23       | DPH 0% z                  | 0,00            | 0,00     |
|  |                           |                      |                 |                  | 24       | Spolu v EUR               | <b>9 591,91</b> |          |
|  |                           |                      |                 |                  | <b>F</b> |                           |                 |          |
| Odberateľ  |                           |                      |                 | Dodávateľ        |          |                           |                 |          |

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu         | ZRN      | VRN  | HZS  | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena     |
|-----------------------|----------|------|------|------------|--------------|----------|
| SO402-2 Meranie plynu | 7 993,26 |      |      |            |              | 7 993,26 |
| Celkom bez DPH        | 7 993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 7 993,26 |
| DPH 20% z             | 7 993,26 |      |      |            |              | 1 598,65 |
| DPH 0% z              | 0,00     |      |      |            |              | 0,00     |
| Celkom v EUR          |          |      |      |            |              | 9 591,91 |

U 1

### Krycí list rozpočtu

|  |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámstie |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
| Objekt SO402-2 Meranie plynu   |                       | Miesto:              |               |                 |              |                           |                   |                 |
|  |                       | Ks:                  |               |                 |              |                           |                   |                 |
| Zákazka:   | Spracoval:            | Ing . Michal Plesník | Dňa 29.5.2020 |                 |              |                           |                   |                 |
| Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
| IČO:   | 36126624              | DIČ:                 | 2021613275    |                 |              |                           |                   |                 |
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
| IČO:   |                       | DIČ:                 |               |                 |              |                           |                   |                 |
| Dodávateľ: Reprogas s.r.o.   |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
| IČO:   | 36347051              | DIČ:                 | 2022049799    |                 |              |                           |                   |                 |
|  |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
|  |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
|  |                       |                      |               |                 |              |                           |                   |                 |
| <b>A</b>   | ZRN                   | Montáž               | Materiál      | ZRN spolu       | <b>B</b>     | Ďalšie náklady            |                   |                 |
| 1  | HSV                   |                      |               |                 | 6            | Ostatné náklady           | 760,00            |                 |
| 2  | PSV                   | 2 417,09             | 4 361,30      | 6 778,39        | 7            | Kompletačná činnosť       | 122,73            |                 |
| 3  | MONT                  |                      |               |                 | 8            | HZS                       | 0,00              |                 |
| 4  |                       |                      |               |                 | 9            |                           |                   |                 |
| 5  | Spolu                 |                      |               | <b>6 778,39</b> | 10           | Spolu                     | <b>882,73</b>     |                 |
| <b>C</b>   | VRN                   |                      |               |                 | <b>D</b>     | VRN                       |                   |                 |
| 11   | Zariadenie staveniska | 4,2% z [H+P+M]       |               | 284,69          | 16           | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |                 |
| 12   | Sťažené výrobné podmí | 0,7% z [H+P]         |               | 47,45           | 17           | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] 0,00 |                 |
| 13   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M]         |               | 0,00            | 18           | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P] 0,00   |                 |
| 14   |                       |                      |               |                 | 19           |                           |                   |                 |
| 15   |                       |                      |               |                 | 20           | Spolu                     | <b>332,14</b>     |                 |
| Projektant,rozpočtár   |                       |                      |               |                 | <b>E</b>     | Celkové náklady           |                   |                 |
|  |                       |                      |               |                 | 21           | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 7 993,26          | 7 993,26        |
|  |                       |                      |               |                 | 22           | DPH 20% z                 | 7 993,26          | 1 598,65        |
|  |                       |                      |               |                 | 23           | DPH 0% z                  | 0,00              | 0,00            |
|  |                       |                      |               |                 | 24           | Spolu v EUR               |                   | <b>9 591,91</b> |
| Odberateľ  |                       |                      |               |                 | <b>F</b>     |                           |                   |                 |
|  |                       |                      |               |                 | 26 Dodávateľ |                           |                   |                 |

Odberateľ: DEMO Odberateľ 1

Spracoval:

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámstie

Objekt SO402-2 Meranie plynu

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                  | Montáž          | Materiál        | Spolu           | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Práce PSV</b>        |                 |                 |                 |               |               |
| ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   | 2 339,09        | 4 361,30        | 6 700,39        | 0,5200        | 0,0000        |
| NÁTERY                  | 78,00           | 0,00            | 78,00           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>        | <b>2 417,09</b> | <b>4 361,30</b> | <b>6 778,39</b> | <b>0,5200</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>HZS</b>              |                 |                 |                 |               |               |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE | 760,00          | 0,00            | 760,00          | 0,0000        | 0,0000        |
| HZS                     | 760,00          | 0,00            | 760,00          | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Celkom v EUR</b>     | <b>3 177,09</b> | <b>4 361,30</b> | <b>7 538,39</b> | <b>0,5200</b> | <b>0,0000</b> |



**Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie / SO402-2 Meranie plynu**

| Odberateľ: DEMO Odberateľ 1  |              |   |     |          |        |          | Spracoval:  |             |          |     |  |
|--|--------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|--|
| Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín   |              |   |     |          |        |          | Ks:         |             |          |     |  |
| Dodávateľ: ...   |              |   |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
| Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie |              |   |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
| Objekt SO402-2 Meranie plynu   |              |   |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
| <b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>   |              |   |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
| Cenník   | Kód položky  | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |  |
|  |              | <b>Práce PSV</b>  |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
|  |              | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   |     |          |        |          |             |             |          |     |  |
| 721/A 3  | 723150315    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4    | m   | 6,000    | 50,70  | 0,00     | 304,20      | 0,012       | 0,073    |     |  |
| P/P 1  | CIM 11/15    | Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN15   | KUS | 2,000    | 2,81   | 0,00     | 5,62        |             |          |     |  |
| P/P 1  | Regal3VVSX2  | Regulátor tlaku plynu Francel REGAL3 VVSX2, 90/20 kPa                                     | KUS | 1,000    | 45,60  | 2 205,00 | 2 250,60    | 0,020       | 0,02     |     |  |
| P/P 1  | CIM 170/15   | Guľový kohút vzorkovací CIMBERIO CIM 170 DN15   | KUS | 2,000    | 0,00   | 7,10     | 14,20       |             |          |     |  |
| 721/A 3  | 723150317    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4, 5 | m   | 6,000    | 63,04  | 0,00     | 378,24      | 0,020       | 0,12     |     |  |
| 721/A 3  | 723239101    | Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 1/2                            | KUS | 4,000    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,000       | 0        |     |  |
| 731/A 4  | 734411111    | Teplomery technické s ochranným puzdrom priame typ 240 , -30+50°C                         | KUS | 1,000    | 19,51  | 8,06     | 27,57       | 0,001       | 0,001    |     |  |
| 923/M2 3   | 230040005    | Montáž tlakomerového kohúta M 20x 1,5   | KUS | 4,000    | 21,50  | 0,00     | 86,00       | 0,000       | 0        |     |  |
| 936/M3 6   | 361410075    | Montáž tlakomeru D=160  | KUS | 4,000    | 79,88  | 0,00     | 319,52      |             |          |     |  |
| P/P 1  | Konštruk 001 | Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubia   | KG  | 20,000   | 4,00   | 0,00     | 80,00       | 0,001       | 0,02     |     |  |
| P/PE   | Skriňa 001   | Plastová skrinka W1600 Plus MAX (1700x500x2000mm)   | KUS | 1,000    | 80,00  | 565,00   | 645,00      | 0,080       | 0,08     |     |  |
| P/PE   | Tlak 0010    | Tlakomer ukazovací D 160, 0-160 kPa   | KUS | 3,000    | 16,00  | 48,00    | 192,00      |             |          |     |  |

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie / SO402-2 Meranie plynu

| Cenník  | Kód položky  | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| P/PE    | Tlakomer 001 | Tlakomer ukazovací D=160, 0-40 kPa   | KUS | 1,000    | 16,00    | 56,00    | 72,00       | 0,001       | 0,001    |     |
| P/PE    | 422335800    | Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm                                     | KUS | 4,000    | 25,00    | 0,00     | 100,00      | 0,000       | 0,002    |     |
| 721/A 3 | 723219105    | Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN 100  | kus | 6,000    | 9,50     | 0,00     | 57,00       | 0,009       | 0,056    |     |
| 721/A 3 | 723219102    | Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN50  | kus | 1,000    | 8,40     | 0,00     | 8,40        | 0,004       | 0,004    |     |
| S/S20   | 3194620700   | Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 11375 DN 50   | kus | 2,000    | 27,80    | 9,60     | 74,80       | 0,003       | 0,006    |     |
| S/S20   | 3194621000   | Príruba oceľová privarovacia plochá DN 100 mm PN 1,6 MPa EN S235JR(G2) (11 375)                        | kus | 12,000   | 26,50    | 15,90    | 508,80      | 0,005       | 0,06     |     |
| 721/A 3 | 723150354    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovovaná kovaním nad 2 DN DN 80/50           | kus | 1,000    | 28,00    | 20,00    | 48,00       | 0,003       | 0,003    |     |
| 721/A 3 | 723219107    | Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN 150  | kus | 1,000    | 32,60    | 0,00     | 32,60       | 0,016       | 0,016    |     |
| S/S20   | 3194621200   | Príruba oceľová privarovacia plochá DN 150 mm PN 1,6 MPa EN S235JR(G2) (11 375)                        | kus | 2,000    | 41,25    | 29,04    | 140,58      | 0,008       | 0,016    |     |
| 721/A 3 | 723150355    | Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 2 DN 100/50   | kus | 1,000    | 42,50    | 21,00    | 63,50       | 0,004       | 0,004    |     |
| P/PE    | SIKU 100     | Klapka uzatváracia medzi prírubová L32 171-616, DN100  | KUS | 3,000    | 32,00    | 81,07    | 339,21      |             |          |     |
| P/P 1   | Kompen 100   | Kompenzátor ARJ, s prírubami l=230 mm, DN100   | KUS | 1,000    | 25,60    | 293,75   | 319,35      | 0,010       | 0,01     |     |
| P/P 1   | Filter 100   | Plynový filter FO 100 F, DN100   | KS  | 1,000    | 25,60    | 379,50   | 405,10      | 0,010       | 0,01     |     |
| P/P 1   | SIKU 150     | Klapka uzatváracia medzi prírubová L32 171-616, DN150  | KUS | 1,000    | 39,60    | 118,50   | 158,10      | 0,010       | 0,01     |     |
| 721/A 3 | 723150357    | Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 2 DN 150/80   | kus | 1,000    | 45,00    | 25,00    | 70,00       | 0,006       | 0,006    |     |
|         |              | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD  |     |          | 2 339,09 | 4 381,30 | 6 700,39    |             | 0,520    | 0   |
|         |              | NÁTERY   |     |          |          |          |             |             |          |     |
| 783/A 1 | 783425150    | Nátery kovových potrubí do DN 200 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom | M   | 12,000   | 6,50     | 0,00     | 78,00       | 0,000       | 0,001    |     |
|         |              | NÁTERY   |     |          | 78,00    | 0,00     | 78,00       |             | 0,000    | 0   |

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámstie / SO402-2 Meranie plynu

| Cenník | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |             | Práce PSV   |     |          | 2 417,09 | 4 361,30 | 6 778,39    |             | 0,520    | 0   |
|        |             | HZS   |     |          |          |          |             |             |          |     |
|        |             | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE   |     |          |          |          |             |             |          |     |
| R/R 0  | HZS 006     | Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie, funkčná skúška plynovodu (uvedenie reg. do prevádzky, asistancia SPP, doprava, uzemnenie) | HOD | 8,000    | 95,00    | 0,00     | 760,00      |             |          |     |
|        |             | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE   |     |          | 760,00   | 0,00     | 760,00      |             | 0,000    | 0   |
|        |             | HZS   |     |          | 760,00   | 0,00     | 760,00      |             | 0,000    | 0   |
|        |             | Celkom v EUR  |     |          | 3 177,09 | 4 361,30 | 7 538,39    |             | 0,520    | 0   |

|  |   |                    |                               |                                   |                               |                                    |      |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| 20-073 - TSK - Hokejová akadémia - Kotolňa + MaRZ, Trenčín Zámotie |   |                    |                               | Miesto:                           |                               |                                    |      |
| Objekt : Zrušení exist. přípojky                                   |   |                    |                               | JKSO :                            |                               |                                    |      |
| Rozpočet:  |   | Zmluva č.:         |                               | Spracoval: Ing. Michal Plesník, 0 |                               | Dňa: 29.05.2020                    |      |
| Odberateľ:   |   |                    |                               | IČO:                              |                               |                                    |      |
|  |   |                    |                               | DIČ:                              |                               | IČ DPH:                            |      |
| Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.   |   |                    |                               | IČO: 36347051                     |                               |                                    |      |
| 91642 Moravské Lieskové  |   |                    |                               | DIČ: 2022049799                   |                               | IČ DPH: SK2022049799               |      |
| Projektant:  |   |                    |                               | IČO:                              |                               |                                    |      |
|  |   |                    |                               | DIČ:                              |                               | IČ DPH:                            |      |
|  |   |                    |                               | 0                                 |                               |                                    |      |
|  |   |                    |                               | 0                                 |                               |                                    |      |
|  |   |                    |                               | 0                                 |                               |                                    |      |
| <b>A</b>   | <b>ZRN</b>                              | <b>Konstrukcie</b> | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b>                  | <b>B</b>                      | <b>IN - Individuálne náklady</b>   |      |
| 1  | HSV:                                    | 372,32             | 0,00                          | 372,32                            | 6                             | Práce načas                        | 0,00 |
| 2  | PSV:                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                              | 7                             | Murárske výpomoc                   | 0,00 |
| 3  | MCE:                                    | 853,56             | 499,09                        | 1 352,65                          | 8                             | Bez pevnej podlahy                 | 0,00 |
| 4  | Iné:                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                              | 9                             |                                    | 0,00 |
| 5  | Súčet:                                  | 1 225,88           | 499,09                        | 1 724,97                          | 10                            | Súčet riadkov 6 až 9:              | 0,00 |
| <b>C</b>   | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                    |                               | <b>D</b>                          | <b>ON - ostatné náklady</b>   |                                    |      |
| 11   | Zariadenie slaveniska                   |                    | 0,00%                         | 0,00                              | 16                            | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00 |
| 12   | Prevádzkové vplyvy                      |                    | 0,00%                         | 0,00                              | 17                            | Inžinierska činnosť                | 0,00 |
| 13   | Sťažené podmienky                       |                    | 0,00%                         | 0,00                              | 18                            | Projektové práce                   | 0,00 |
| 14   | Dopravné náklady                        |                    | 0,00%                         | 0,00                              | 19                            |                                    | 0,00 |
| 15   | Sučet riadkov 11 až 14:                 |                    |                               | 0,00                              | 20                            | Sučet riadkov 16 až 19:            | 0,00 |
| projektant, rozpočtár cenár  |   | pečiatka:          |                               | <b>E</b>                          | <b>Celkové náklady</b>        |                                    |      |
| podpis:  |   |                    |                               | 21                                | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 1 724,97                           |      |
| dátum:   |   |                    |                               | 22                                | DPH 20% z:                    | 344,99                             |      |
|  |   |                    |                               | 23                                | DPH 0% z:                     | 0,00                               |      |
|  |   |                    |                               | 24                                | Sučet riadkov 21 až 23:       | 2 069,96                           |      |
|  |   |                    |                               | <b>F</b>                          | <b>Odpočet - prípočet</b>     |                                    |      |
|  |   |                    |                               | 0                                 |                               |                                    |      |
| odberateľ, obstarávateľ  |   |                    |                               | dodávateľ, zhotoviteľ             |                               |                                    |      |
| podpis:  |   |                    |                               | podpis:                           |                               |                                    |      |
| dátum:   |   |                    |                               | dátum:                            |                               |                                    |      |
| pečiatka:  |   |                    |                               | pečiatka:                         |                               |                                    |      |

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.

Spracoval: Ing. Michal Plesník, 0908519982

JKSO :

Dátum: 29.05.2020

20-073 - TSK - Hokejová akadémia - Kotolňa + MaRZ, Trenčín Zámestie

Objekt : Zrušení exist. prípojky

REPROGAS s.r.o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla          | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v T | Suť v T | Nh     |
|---|-------------|------------------------|----------|--------------|---------|--------|
|   |             |                        |          | Spolu        | Spolu   | Spolu  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:            | 372,32      | 0,00                   | 372,32   | 0,00000      | 0,000   | 2,000  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                        | 372,32      | 0,00                   | 372,32   | 0,00000      | 0,000   | 2,000  |
| 272 - Vedenia rúrově vonkajšie - plynovody spolu: | 853,56      | 499,09                 | 1 352,65 | 11,31443     | 0,000   | 14,581 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu:                          | 853,56      | 499,09                 | 1 352,65 | 11,31443     | 0,000   | 14,581 |
| Rozpočet celkom:                                  | 1 225,88    | 499,09                 | 1 724,97 | 11,31443     | 0,000   | 16,581 |

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.

Spracoval: Ing. Michal Plesník, 0908519982

JKSO :

Dátum: 29.05.2020

20-073 - TSK - Hokejová akadémia - Kotoľňa + MaRZ, Trenčín Zámestie

Objekt : Zrušení exist. prípojky

REPROGAS s.r.o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo   | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                               |          |             |   |                 |                |                 |                 |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                   |          |             |   |                 |                |                 |                 |
| 1  | 000      | 9998-1001R  | Zemné práce - Montážna jama v rastlom teréne (výkop a spätná úprava)      | 1,000           | sub            | 275,80          | 275,80          |
| 2  | 000      | 9999-0012R  | Vypracovanie tech. postupu pri prepoj. prácach                            | 1,000           | sub            | 96,52           | 96,52           |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>            |          |             |   | <b>372,32</b>   |                |                 | <b>372,32</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                        |          |             |   | <b>372,32</b>   |                |                 | <b>372,32</b>   |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                 |          |             |   |                 |                |                 |                 |
| <b>272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody</b>        |          |             |   |                 |                |                 |                 |
| 3  | 272      | 802123110   | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm | 1,000           | kus            | 8,55            | 8,55            |
| 4  | MAT      | 2863A0459   | Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 033 d 110                          | 1,000           | kus            | 47,66           | 47,66           |
| 5  | 272      | 802131110   | Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balónny PE100 SDR11 D110mm    | 2,000           | kus            | 11,31           | 22,62           |
| 6  | MAT      | 2863A2303   | Armatúra sedlová SPA 612 750 d 110, R- G 2 1/2", Rp- G 2"                 | 2,000           | kus            | 140,24          | 280,48          |
| 7  | 272      | 805024110   | Vítanie potrubia D 110 cez sedlovú armatúru pre balónny plnené vodou      | 2,000           | kus            | 155,81          | 311,62          |
| 8  | 272      | 805026100   | Uzatvorenie STL potrubia DN 100, D 110 balónmi plnenými vodou             | 1,000           | kus            | 510,77          | 510,77          |
| 9  | MAT      | 3194C1521   | Balón uzatvaraci RVT, DN 60-130, 221-5101-010                             | 1,000           | kus            | 170,95          | 170,95          |
| <b>272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:</b> |          |             |   | <b>1 352,65</b> |                |                 | <b>1 352,65</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>                          |          |             |   | <b>1 352,65</b> |                |                 | <b>1 352,65</b> |
| <b>Rozpočet celkom:</b>                                  |          |             |   | <b>1 724,97</b> |                |                 | <b>1 724,97</b> |



Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín

**Príloha č. 2 k ZoD: Čestné vyhlásenie o realizácii bez subdodávateľov**

REPROGAS s.r.o., IČO: 36 347 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 15959/R, zastúpená konateľom firmy Ing. Lukášom Čížikom

**čestne vyhlasuje,**

že pri realizácii stavby „Hokejová akadémia“ SO 402.1 Prípojka plynu, SO 402.1 Prípojka plynu – časť zrušenie STL Prípojky a SO 402.2 Meranie plynu nebude zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

V Moravskom Lieskovom, 11.6.2020

Ing. Lukáš Čížik  
konateľ firmy