



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H833-221-10

TENTO DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej ako „Dodatok“) je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

v zastúpení

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 10.2.2016

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
sídlo: Žilina, Jána Kalinčiaka 1, 01001
Slovenská republika
zapísaný v: Evidencia cirkevných právnických osôb
konajúci: ThLic. Marek Hriadel,
IČO: 42063043
DIČ: 2022594398

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

1. PREDMET A ÚČEL DODATKU

1.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

1.1.1. Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

1.1.2. Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

1.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Aktualizovaný Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Aktualizovaný Rozpočet projektu.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trenčíne, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

ThLic. Marek Hriadel,

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Investujme do predprimárneho vzdelávania!
Kód projektu:	302021H833
Kód ŽoNFP:	NFP302020H833
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK191100000000294 6046332	Tatra banka, a.s.	13.10.2017	31.12.2028
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK191100000000294 6046332	Tatra banka, a.s.	13.10.2017	31.12.2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	Púchov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Materská škola sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov, Budova MŠ bude postavená na parcele č. 370/12 v katastri Mesta Púchov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania
2. 302H83300002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	44,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	44
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	452,3300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	452,33
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302H83300002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	44,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	452,3300	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA	Identifikátor (IČO):	42063043
		Výška oprávnených výdavkov:	294 800,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Typ aktivity:	302020041R044 - A. RIUS_bez UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H83300001 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania	288 119,65 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	288 119,65 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H83300002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy	6 680,35 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 680,35 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302H833P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	0,00 €
	521 - Mzdové výdavky	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	294 800,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	280 060,00 €

Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					512 767,32	615 320,78	294 800,00	280 060,00	320 520,78		

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokované sumy zodpovedajú pravidlám stanoveným v Príručke pre žiadateľa IROP a príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

V Žiline dňa 18.12.2017

pečiatka + podpis štatutárneho orgánu ži

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1_007_2

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	512 767,32
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	512 767,32
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	512 767,32
	102 553,46
Cena s DPH	615 320,78

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1_007_2

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	512 767,32	615 320,78
01	SO 01 - Novostavba materskej školy	455 141,52	546 169,82
1	Stavebná časť	338 873,33	406 648,00
2	Zdravotechnika	25 997,80	31 197,36
3	Vzduchotechnika	25 226,40	30 271,68
4	Elektroinštalácia	24 688,04	29 625,65
5	Bleskozvod a uzemnenie	2 777,21	3 332,65
6	Výdaj jedál	6 680,35	8 016,42
7	Vykurovanie	30 898,39	37 078,07
02	SO 02 - Hrubé terénne úpravy	28 369,48	34 043,38
03	SO 03 - NN prípojka	1 747,94	2 097,53
04	SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia	26 263,07	31 515,68
1	Vodovodná prípojka	11 043,25	13 251,90
2	Kanalizačná prípojka	15 219,82	18 263,78
05	SO 05 - Teplovodná prípojka	0,00	0,00
06	SO 06 - Statická doprava	1 245,31	1 494,37
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		512 767,32	615 320,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370-12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				338 873,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				338 873,33
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	338 873,33	67 774,67
Cena s DPH		v	EUR	406 648,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370-12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	338 873,33
D1 - HSV - Práce a dodávky HSV	188 237,12
D2 - 1 - Zemné práce	6 602,77
D3 - 2 - Zakladanie	23 179,31
D4 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	36 261,21
D5 - 4 - Vodorovné konštrukcie	39 441,64
D6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69 847,91
D7 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 276,06
D8 - 99 - Presun hmôt HSV	7 628,22
D9 - PSV - Práce a dodávky PSV	137 636,21
D10 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 840,99
D11 - 712 - Izolácie striech	7 698,86
D12 - 713 - Izolácie tepelné	23 065,14
D13 - 763 - Konštrukcie - drevostavby	413,46
D14 - 764 - Konštrukcie klampiarske	2 648,04
D15 - 766 - Konštrukcie stolárske	11 118,24
D16 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	70 198,30
D17 - 771 - Podlahy z dlaždíc	1 776,51
D18 - 776 - Podlahy povlakové	8 173,93
D19 - 781 - Dokončovacie práce a obklady	4 646,63
D20 - 784 - Dokončovacie práce - maľby	3 056,11
D21 - M - Práce a dodávky M	13 000,00
D22 - 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	13 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	338 873,33

ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370-12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 1 - Stavebná časť

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 338 873,33

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV 188 237,12

D2 - 1 - Zemné práce 6 602,77

1	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3	m3	125,005	33,26	4 157,67
2	K	133201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	125,005	4,56	570,02
3	K	162501pc	Odvoz zeminy na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	125,005	15,00	1 875,08

D3 - 2 - Zakladanie 23 179,31

4	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 (podkladný betón)	m3	41,007	92,00	3 772,64
5	K	273351215	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12,177	11,23	136,75
6	K	273351216	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,177	2,29	27,89
7	K	273362443	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	273,380	4,59	1 254,81
8	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	40,703	85,86	3 494,76
9	K	274351215	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	111,675	11,31	1 263,04
10	K	274351216	Debnie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	111,675	2,26	252,39
11	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,980	1 142,22	2 261,60
12	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	125,005	85,72	10 715,43

D4 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 36 261,21

13	K	311234571pc	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x375x249), vrátane prekladov	m3	42,935	146,80	6 302,86
14	K	311234591pc	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (380x250x249) vrátane prekladov	m3	149,673	146,38	21 909,13
15	K	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	6,300	106,48	670,82
16	K	331351101	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	86,400	17,93	1 549,15
17	K	331351102	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	86,400	2,71	234,14
18	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,632	1 395,83	882,16
19	K	332321610	Betón stĺpov a pilierov obých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	0,848	100,54	85,26
20	K	332351101	Debnie obých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	11,304	36,15	408,64
21	K	332351102	Debnie obých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	11,304	3,53	39,90
22	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obých z bet. ocele 10505	t	0,147	1 269,57	186,63
23	K	342242041pc	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (115x500x249) vrátane prekladov	m2	171,500	23,28	3 992,52

D5 - 4 - Vodorovné konštrukcie 39 441,64

24	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	77,836	98,02	7 629,48
25	K	411351101	Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	518,908	12,88	6 683,54
26	K	411351102	Debnie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	518,908	3,97	2 060,06
27	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 5 kPa zhotovenie	m2	467,017	5,45	2 545,24
28	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 5 kPa odstránenie	m2	467,017	1,56	728,55
29	K	411354264pp	Debnie stropu, zabudované s plechom trapézovým T135B	m2	12,936	34,19	442,28
30	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	9,340	1 395,18	13 030,98
31	K	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	2,843	107,78	306,42
32	K	413351107	Debnie nosníka zhotovenie-dielce	m2	31,770	17,75	563,92

Oprávnene výdavky bez DPH	Neoprávnene výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
288 119,65	50 753,68	021 - Stavby
188 237,12	0	021 - Stavby
6 602,77	0	021 - Stavby
4 157,67	0	021 - Stavby
570,02	0	021 - Stavby
1 875,08	0	021 - Stavby
23 179,31	0	021 - Stavby
3 772,64	0	021 - Stavby
136,75	0	021 - Stavby
27,89	0	021 - Stavby
1 254,81	0	021 - Stavby
3 494,76	0	021 - Stavby
1 263,04	0	021 - Stavby
252,39	0	021 - Stavby
2 261,60	0	021 - Stavby
10 715,43	0	021 - Stavby
36 261,21	0	021 - Stavby
6 302,86	0	021 - Stavby
21 909,13	0	021 - Stavby
670,82	0	021 - Stavby
1 549,15	0	021 - Stavby
234,14	0	021 - Stavby
882,16	0	021 - Stavby
85,26	0	021 - Stavby
408,64	0	021 - Stavby
39,90	0	021 - Stavby
186,63	0	021 - Stavby
3 992,52	0	021 - Stavby
39 441,64	0	021 - Stavby
7 629,48	0	021 - Stavby
6 683,54	0	021 - Stavby
2 060,06	0	021 - Stavby
2 545,24	0	021 - Stavby
728,55	0	021 - Stavby
442,28	0	021 - Stavby
13 030,98	0	021 - Stavby
306,42	0	021 - Stavby
563,92	0	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
33	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie dielce	m2	31,770	3,81	121,04	121,04	0	021 - Stavby
34	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	11,370	20,24	230,13	230,13	0	021 - Stavby
35	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	11,370	5,28	60,03	60,03	0	021 - Stavby
36	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,726	1 289,68	936,31	936,31	0	021 - Stavby
37	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,755	97,06	946,82	946,82	0	021 - Stavby
38	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	78,040	7,31	570,47	570,47	0	021 - Stavby
39	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	78,040	2,73	213,05	213,05	0	021 - Stavby
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,474	1 261,31	597,86	597,86	0	021 - Stavby
41	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,770	105,72	292,84	292,84	0	021 - Stavby
42	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,332	1 511,94	501,96	501,96	0	021 - Stavby
43	K	431351121pp	Debnenie schodiska zhotovenie	m2	22,160	20,01	443,42	443,42	0	021 - Stavby
44	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	22,160	3,93	87,09	87,09	0	021 - Stavby
45	K	4576111pc	Stabilizácia dna šachtových pílterov	m2	64,307	7,00	450,15	450,15	0	021 - Stavby
D6 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							69 847,91	69 847,91	0	021 - Stavby
46	K	612465121pc	Vnútorná omietka stropov a stien	m2	1 608,480	12,00	19 301,76	19 301,76	0	021 - Stavby
47	K	61598113pc	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur 30mm	m2	80,432	12,82	1 031,14	1 031,14	0	021 - Stavby
48	K	625251455pc	Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 100 mm STYRODUR	m2	97,416	32,53	3 168,94	3 168,94	0	021 - Stavby
49	K	625251pc1	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, vrátane list, konečnej tenkovrstvej omietky, lešenia a ostenia	m2	470,091	54,00	25 384,91	25 384,91	0	021 - Stavby
50	K	631501111	Náryp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	34,223	38,42	1 314,85	1 314,85	0	021 - Stavby
51	K	631571010	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	m3	24,650	49,31	1 215,49	1 215,49	0	021 - Stavby
52	K	632450285pc	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 5 mm	m2	452,290	11,57	5 233,00	5 233,00	0	021 - Stavby
53	K	632477004pp	Platy samonivelizačnej potier ako zatienka rozvodov podlahového vykurovania hr. do 55 mm	m2	452,290	29,18	13 197,82	13 197,82	0	021 - Stavby
D7 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 276,06	5 276,06	0	021 - Stavby
54	K	941941031	Montáž tesnenia tankeného pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	586,256	1,76	1 031,81	1 031,81	0	021 - Stavby
55	K	941941191	Práca za prvý a každý ďalší z začiatku mesiaca použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 172,512	1,29	1 512,54	1 512,54	0	021 - Stavby
56	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	586,256	1,10	644,88	644,88	0	021 - Stavby
57	K	941941999	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja práškoveho PHP 6kg	ks	9,000	60,00	540,00	540,00	0	021 - Stavby
58	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	452,290	3,42	1 546,83	1 546,83	0	021 - Stavby
D8 - 99 - Presun hmôt HSV							7 628,22	7 628,22	0	021 - Stavby
59	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 083,554	7,04	7 628,22	7 628,22	0	021 - Stavby
D9 - PSV - Práce a dodávky PSV							137 636,21	86 882,53	50 753,68	021 - Stavby
D10 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							4 840,99	4 840,99	0	021 - Stavby
60	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	265,080	2,93	776,68	776,68	0	021 - Stavby
61	M	2833000210	803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	304,842	6,55	1 996,72	1 996,72	0	021 - Stavby
62	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	23,412	3,15	73,75	73,75	0	021 - Stavby
63	M	2833000210	803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	28,094	6,55	184,02	184,02	0	021 - Stavby
64	K	711491172	Zhotovenie ochrannej a podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej	m2	530,160	1,66	880,07	880,07	0	021 - Stavby
65	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400	m2	609,684	1,32	804,78	804,78	0	021 - Stavby
66	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,160	2,65	124,97	124,97	0	021 - Stavby
D11 - 712 - Izolácie striech							7 698,86	0	7 698,86	021 - Stavby
67	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	280,390	0,61	171,04	0	171,04	021 - Stavby
68	M	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	322,449	0,45	145,10	0	145,10	021 - Stavby
69	K	712370070pc	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou vrátane oplechovania a tiky a doplnkov	m2	294,730	9,14	2 693,83	0	2 693,83	021 - Stavby
70	M	2833000160pc	808 hydroizolačná fólia vrátane príslušenstva a doplnkov	m2	294,730	15,21	4 482,84	0	4 482,84	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
71	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,928	2,75	206,05	0	206,05	021 - Stavby
D12 - 713 - Izolácie tepelné							23 065,14	0	23 065,14	021 - Stavby
72	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	452,290	0,61	275,90	0	275,90	021 - Stavby
73	M	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	520,134	0,58	301,68	0	301,68	021 - Stavby
74	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	223,220	0,68	151,79	0	151,79	021 - Stavby
75	M	6313670350	Kamenná vlna hrúbka 40mm	m2	227,684	7,70	1 753,17	0	1 753,17	021 - Stavby
76	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	229,070	0,73	167,22	0	167,22	021 - Stavby
77	M	2837650300pc	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm	m2	233,651	31,97	7 469,82	0	7 469,82	021 - Stavby
78	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	253,810	6,49	1 647,23	0	1 647,23	021 - Stavby
79	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén, vrátane spádových klinov	m3	91,499	120,00	10 979,88	0	10 979,88	021 - Stavby
80	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	227,467	1,40	318,45	0	318,45	021 - Stavby
D13 - 763 - Konštrukcie - drevostavby							413,46	0	413,46	021 - Stavby
81	K	763138313pp	Sádrokartónový podhlád	m2	16,676	24,50	408,56	0	408,56	021 - Stavby
82	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	4,086	1,20	4,90	0	4,90	021 - Stavby
D14 - 764 - Konštrukcie klampiarske							2 648,04	0	2 648,04	021 - Stavby
83	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,500	23,16	474,78	0	474,78	021 - Stavby
84	K	764430460	Optecnovame muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	57,500	27,44	1 577,80	0	1 577,80	021 - Stavby
85	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	22,500	24,27	546,08	0	546,08	021 - Stavby
86	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,987	1,90	49,38	0	49,38	021 - Stavby
D15 - 766 - Konštrukcie stolárske							11 118,24	0	11 118,24	021 - Stavby
87	K	766_D6	Dodávka a montáž dveri jednokridlových 3/4 preskl., vrátane zárubne a kovania, pol. D6 v zmysle PD	ks	4,000	350,00	1 400,00	0	1 400,00	021 - Stavby
88	K	766_D6P	Dodávka a montáž dveri jednokridlových 3/4 preskl., EI 30/D3-C, vrátane zárubne a kovania pol. D6P v zmysle PD	ks	3,000	500,00	1 500,00	0	1 500,00	021 - Stavby
89	K	766_D7	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, vrátane zárubne a kovania pol. D7 v zmysle PD	ks	2,000	350,00	700,00	0	700,00	021 - Stavby
90	K	766_D8	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, vrátane zárubne a kovania pol. D8 v zmysle PD	ks	5,000	350,00	1 750,00	0	1 750,00	021 - Stavby
91	K	766_D8P	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, EI 30/D3-C, vrátane zárubne a kovania pol. D8P v zmysle PD	ks	1,000	500,00	500,00	0	500,00	021 - Stavby
92	K	766_D8P2	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, EW 30/D3-C, vrátane zárubne a kovania pol. D8P2 v zmysle PD	ks	1,000	500,00	500,00	0	500,00	021 - Stavby
93	K	766_D9	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, vrátane zárubne a kovania pol. D9 v zmysle PD	ks	1,000	330,00	330,00	0	330,00	021 - Stavby
94	K	766_D9P	Dodávka a montáž dveri dvojkrídlových 3/4 preskl., EI 30/D3-C, vrátane zárubne a kovania pol. D9P v zmysle PD	ks	1,000	700,00	700,00	0	700,00	021 - Stavby
95	K	766_D10	Dodávka a montáž dveri jednokridlových plných, vrátane zárubne a kovania pol. D10 v zmysle PD	ks	7,000	300,00	2 100,00	0	2 100,00	021 - Stavby
96	K	766_D12	Dodávka a montáž dveri jednokridlových 3/4 preskl., vrátane zárubne a kovania pol. D12 v zmysle PD	ks	3,000	350,00	1 050,00	0	1 050,00	021 - Stavby
97	K	766_D13	Dodávka a montáž dveri jednokridlových celopresklených, vrátane zárubne a kovania pol. D13 v zmysle PD	ks	1,000	500,00	500,00	0	500,00	021 - Stavby
98	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	110,300	0,80	88,24	0	88,24	021 - Stavby
D16 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové							70 198,30	64 388,36	5 809,94	021 - Stavby
99	K	767_D2	Dodávka a montáž hliníkových dveri s dvojsklom pol. D2 v zmysle PD	ks	1,000	490,00	490,00	0	490,00	021 - Stavby
100	K	767_D2_	Dodávka a montáž hliníkových dveri s dvojsklom pol. D2 v zmysle PD	ks	1,000	630,00	630,00	0	630,00	021 - Stavby
101	K	767o1	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.1 v zmysle PD	ks	2,000	920,00	1 840,00	1690	150,00	021 - Stavby
102	K	767o2	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.2 v zmysle PD	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	950,06	1049,94	021 - Stavby
103	K	767o3	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.3 v zmysle PD	ks	8,000	330,00	2 640,00	1980	660,00	021 - Stavby
104	K	767o4	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.4 v zmysle PD	ks	2,000	360,00	720,00	720,00	0	021 - Stavby
105	K	767o5	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.5 v zmysle PD	ks	1,000	620,00	620,00	620,00	0	021 - Stavby
106	K	767o6	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.6 v zmysle PD	ks	1,000	690,00	690,00	690,00	0	021 - Stavby
107	K	767o7	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.7 v zmysle PD	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
108	K	767o8	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.8 v zmysle PD	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0	021 - Stavby
109	K	767o9	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.9 v zmysle PD	ks	2,000	460,00	920,00	920,00	0	021 - Stavby
110	K	767o10	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.10 v zmysle PD	ks	2,000	860,00	1 720,00	1 720,00	0	021 - Stavby
111	K	767o11	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.11 v zmysle PD	ks	2,000	530,00	1 060,00	530	530	021 - Stavby
112	K	767o12	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.12 v zmysle PD	ks	1,000	660,00	660,00	660,00	0	021 - Stavby
113	K	767o13	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.13 v zmysle PD	ks	8,000	220,00	1 760,00	1 760,00	0	021 - Stavby
114	K	767o14	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.14 v zmysle PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0	021 - Stavby
115	K	767o15	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.15 v zmysle PD	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0	021 - Stavby
116	K	767o16	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.16 v zmysle PD	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0	021 - Stavby
117	K	767o17	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.17 v zmysle PD	ks	2,000	770,00	1 540,00	1 540,00	0	021 - Stavby
118	K	767o17p	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom pevné EI 30/D3 vrátane parapetov pol.17P v zmysle PD	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	021 - Stavby
119	K	767o18	Dodávka a montáž hliníkového okna s trojsklom vrátane parapetov pol.18 v zmysle PD	ks	2,000	390,00	780,00	780,00	0	021 - Stavby
120	K	767zsA1	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami pol. ZS-A1 v zmysle PD	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0	021 - Stavby
121	K	767zsA2	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami pol. ZS-A2 v zmysle PD	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0	021 - Stavby
122	K	767zsB	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami a oknom pol. ZS-B v zmysle PD	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0	021 - Stavby
123	K	767zsC	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami a oknom pol. ZS-C v zmysle PD	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0	021 - Stavby
124	K	767zsD	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami pol. ZS-D v zmysle PD	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0	021 - Stavby
125	K	767zsE1	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom pol. ZS-E1 v zmysle PD	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	2 500,00	0	021 - Stavby
126	K	767zsE2	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom pol. ZS-E2, EI 30/D3 pevné v zmysle PD	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	2500	1 100,00	021 - Stavby
127	K	767zsF	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami pol. ZS-F v zmysle PD	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0	021 - Stavby
128	K	767zsG	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny s trojsklom s dverami pol. ZS-G v zmysle PD	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	021 - Stavby
129	K	767pc01	Dodávka a montáž exteriérového oceľového schodiska vrátane zábradlia a náterov	m2	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	021 - Stavby
130	K	767pc02	Dodávka a montáž antikorového schodiskového zábradlia (pôdorysný rozmer)	m	7,330	250,00	1 832,50	1 832,50	0	021 - Stavby
131	K	767pc03	Dodávka a montáž antikorového schodiskového madla (pôdorysný rozmer)	m	10,180	70,00	712,60	712,60	0	021 - Stavby
132	K	767pc04	Dodávka a montáž antikorového exteriérového zábradlia	m	10,250	220,00	2 255,00	2 255,00	0	021 - Stavby
133	K	767pc05	Dodávka a montáž exteriérových žaluzií	m2	46,850	40,00	1 874,00	1 874,00	0	021 - Stavby
134	K	767pc06	Dodávka a montáž striešky nad vstup	ks	2,000	200,00	400,00	400,00	0	021 - Stavby
135	K	767pc07	Dodávka a montáž čistiacej rohože	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0	021 - Stavby
136	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	676,541	1,10	744,20	744,20	0	021 - Stavby
D17 - 771 - Podlahy z dlaždíc							1 776,51	1 776,51	0	021 - Stavby
137	K	771541115pc	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm, vrátane soklíkov	m2	41,075	14,40	591,48	591,48	0	021 - Stavby
138	M	5978651460	Dlažba Gress	m2	4,114	25,35	104,29	104,29	0	021 - Stavby
139	M	5978651460pc1	Dlažba Gress na schodisko vrátane soklíkov	m2	17,089	35,00	598,12	598,12	0	021 - Stavby
140	M	5978651460.1	Dlažba protišmyková	m2	23,108	18,00	415,94	415,94	0	021 - Stavby
141	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,098	3,90	66,68	66,68	0	021 - Stavby
D18 - 776 - Podlahy povlakové							8 173,93	8 173,93	0	021 - Stavby
142	K	776521100pc	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane soklíkov	m2	252,815	2,38	601,70	601,70	0	021 - Stavby
143	M	2841291550	PVC podlahovina, vrátane soklíkov	m2	226,916	10,66	2 418,92	2 418,92	0	021 - Stavby
144	M	2841291550.1	Vinylová podlahovina, vrátane soklíkov	m2	38,368	25,00	959,20	959,20	0	021 - Stavby
145	K	776572100pp	Položenie povlakových podláh textilných vrátane soklíkov	m2	175,760	2,27	398,98	398,98	0	021 - Stavby
146	M	6970005220pp	Koberec všivaný	m2	184,548	20,41	3 766,62	3 766,62	0	021 - Stavby
147	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,454	0,35	28,51	28,51	0	021 - Stavby
D19 - 781 - Dokončovacie práce a obklady							4 646,63	4 646,63	0	021 - Stavby
148	K	781445018pc	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane lišt	m2	145,900	14,72	2 147,65	2 147,65	0	021 - Stavby
149	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované	m2	148,818	16,12	2 398,95	2 398,95	0	021 - Stavby
150	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,466	2,20	100,03	100,03	0	021 - Stavby
D20 - 784 - Dokončovacie práce - maľby							3 056,11	3 056,11	0	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnene výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
151	K	784453362pc	Malby z maliarskych zmesí Primalex	m2	1 608,480	1,90	3 056,11	3 056,11	0	021 - Stavby
D21 - M - Práce a dodávky M							13 000,00	13 000,00	0	021 - Stavby
D22 - 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							13 000,00	13 000,00	0	021 - Stavby
152	K	33003pc	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	25 997,80
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 997,80
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 997,80	5 199,56

Cena s DPH	v EUR	31 197,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 997,80
PSV - Práce a dodávky PSV	25 997,80
713 - Izolácie tepelné	634,20
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 903,69
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 596,19
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	806,49
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	15 786,29
732 - Ústredné kúrenie, strojomne	270,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 997,80

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-------------------------

Náklady z rozpočtu **25 997,80**

PSV - Práce a dodávky PSV **25 997,80**

713 - Izolácie tepelné **634,20**

1	K	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	76,000	2,09	158,84
2	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	23,100	0,61	14,09
3	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,800	0,68	11,42
4	M	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	0,72	10,58
5	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	0,87	9,14
6	M	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	1,12	16,46
7	K	713482112	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	2,35	47,00
8	M	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	1,51	15,86
9	M	2837741610	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	1,67	17,54
10	K	713482121	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	38,000	2,33	88,54
11	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	23,100	1,17	27,03
12	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,800	1,37	23,02
13	K	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	2,35	56,40
14	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,500	2,64	27,72
15	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,700	3,05	44,84
16	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	57,58	57,58
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,260	1,30	8,14

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **2 903,69**

18	K	721171107	Potrubié z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1, 8	m	8,000	12,89	103,12
19	K	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	54,000	12,07	651,78
20	K	721171111	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	22,000	13,83	304,26
21	K	721171112	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	24,000	15,10	362,40
22	K	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	24,000	8,00	192,00
23	K	721173206	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	22,000	8,90	195,80
24	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	19,000	1,31	24,89
25	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	4,000	1,81	7,24
26	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	3,000	2,80	8,40
27	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	15,000	1,94	29,10
28	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	4,000	20,93	83,72
29	K	721274103a	Montáž výrobov HL	ks	9,000	25,00	225,00
30	M	HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410	ks	4,000	20,97	83,88
31	M	HL310NPr	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.1 15x115mm a zápach.vlož. "PRIMUS". Trieda zaťaž.K3(300kg).	ks	1,000	43,87	43,87

Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
0	25 997,80	021 - Stavby
0	25 997,80	021 - Stavby
0	634,20	021 - Stavby
0	158,84	021 - Stavby
0	14,09	021 - Stavby
0	11,42	021 - Stavby
0	10,58	021 - Stavby
0	9,14	021 - Stavby
0	16,46	021 - Stavby
0	47,00	021 - Stavby
0	15,86	021 - Stavby
0	17,54	021 - Stavby
0	88,54	021 - Stavby
0	27,03	021 - Stavby
0	23,02	021 - Stavby
0	56,40	021 - Stavby
0	27,72	021 - Stavby
0	44,84	021 - Stavby
0	57,58	021 - Stavby
0	8,14	021 - Stavby
0	2 903,69	021 - Stavby
0	103,12	021 - Stavby
0	651,78	021 - Stavby
0	304,26	021 - Stavby
0	362,40	021 - Stavby
0	192,00	021 - Stavby
0	195,80	021 - Stavby
0	24,89	021 - Stavby
0	7,24	021 - Stavby
0	8,40	021 - Stavby
0	29,10	021 - Stavby
0	83,72	021 - Stavby
0	225,00	021 - Stavby
0	83,88	021 - Stavby
0	43,87	021 - Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
32	M	HL900N	Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40° až +60° C DN 50/75/110 HL900N	ks	1,000	37,99	37,99	0	37,99	021 - Stavby
33	M	HL62.1/1	Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)	ks	3,000	153,24	459,72	0	459,72	021 - Stavby
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	130,000	0,37	48,10	0	48,10	021 - Stavby
35	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	24,000	0,57	13,68	0	13,68	021 - Stavby
36	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	28,744	1,00	28,74	0	28,74	021 - Stavby
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							5 596,19	0	5 596,19	021 - Stavby
37	K	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	14,000	26,29	368,06	0	368,06	021 - Stavby
38	K	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	10,000	65,68	656,80	0	656,80	021 - Stavby
39	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 20,0x2,9 v kotúčoch	m	44,000	10,11	444,84	0	444,84	021 - Stavby
40	K	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 v kotúčoch	m	32,000	13,83	442,56	0	442,56	021 - Stavby
41	K	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 32,0x4,7 v tyčiach	m	20,000	23,12	462,40	0	462,40	021 - Stavby
42	K	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 v tyčiach	m	28,000	41,13	1 151,64	0	1 151,64	021 - Stavby
43	K	722172633	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 63,0x8,6 v tyčiach	m	10,000	64,85	648,50	0	648,50	021 - Stavby
44	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	53,000	3,39	179,67	0	179,67	021 - Stavby
45	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	6,39	6,39	0	6,39	021 - Stavby
46	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	3,20	19,20	0	19,20	021 - Stavby
47	M	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	2,000	0,75	1,50	0	1,50	021 - Stavby
48	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	2,000	1,96	3,92	0	3,92	021 - Stavby
49	M	3885000350	Manometer 03388 0-4kPa	ks	2,000	44,02	88,04	0	88,04	021 - Stavby
50	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	14,000	3,12	43,68	0	43,68	021 - Stavby
51	M	2210002	Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	14,000	6,18	86,52	0	86,52	021 - Stavby
52	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,45	10,35	0	10,35	021 - Stavby
53	M	2210003	Guľový kohút DN25, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	3,000	10,51	31,53	0	31,53	021 - Stavby
54	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,06	4,06	0	4,06	021 - Stavby
55	M	2210004	Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,000	15,91	15,91	0	15,91	021 - Stavby
56	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	6,29	12,58	0	12,58	021 - Stavby
57	M	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	35,52	71,04	0	71,04	021 - Stavby
58	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	10,000	1,87	18,70	0	18,70	021 - Stavby
59	M	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2" komplet GIACOMINI	ks	10,000	4,84	48,40	0	48,40	021 - Stavby
60	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,45	3,45	0	3,45	021 - Stavby
61	M	5511130340	Poistný ventil, 1"x6 bar, GIACOMINI	ks	1,000	22,04	22,04	0	22,04	021 - Stavby
62	K	722221190	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1/2	ks	3,000	1,93	5,79	0	5,79	021 - Stavby
63	M	2401700	Ventil DN15LF STRÖMAX 4017 MW, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	3,000	40,12	120,36	0	120,36	021 - Stavby
64	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,17	4,17	0	4,17	021 - Stavby
65	M	1262214	Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	12,27	12,27	0	12,27	021 - Stavby
66	K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,30	6,30	0	6,30	021 - Stavby
67	M	1262216	Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	22,42	22,42	0	22,42	021 - Stavby
68	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	13,09	13,09	0	13,09	021 - Stavby
69	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prírodnica ekv. 10 PPHP	ks	1,000	328,87	328,87	0	328,87	021 - Stavby
70	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	158,000	0,79	124,82	0	124,82	021 - Stavby
71	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	158,000	0,49	77,42	0	77,42	021 - Stavby
72	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	55,576	0,70	38,90	0	38,90	021 - Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie							806,49	0	806,49	021 - Stavby
73	K	724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	sub	1,000	178,09	178,09	0	178,09	021 - Stavby
74	M	4360001125a	Úprava vody EZV 50	ks	1,000	624,39	624,39	0	624,39	021 - Stavby
75	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,025	0,50	4,01	0	4,01	021 - Stavby
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety							15 786,29	0	15 786,29	021 - Stavby
76	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	15,000	17,90	268,50	0	268,50	021 - Stavby
77	M	6420131770	Sanitárna keramika JIKA DINO zavesne WC 2137.0 bahama	ks	4,000	240,82	963,28	0	963,28	021 - Stavby
78	M	6420141320a1	Klozet závesný detský biely	ks	11,000	91,84	1 010,24	0	1 010,24	021 - Stavby
79	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	33,000	1,57	51,81	0	51,81	021 - Stavby
80	K	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	15,000	33,59	503,85	0	503,85	021 - Stavby
81	M	5513005457	Dvojix pre WC s variabilnou výškou úprava 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	15,000	398,79	5 981,85	0	5 981,85	021 - Stavby
82	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	16,000	18,21	291,36	0	291,36	021 - Stavby
83	M	6420135210	Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č. 8104220001041	ks	16,000	65,42	1 046,72	0	1 046,72	021 - Stavby
84	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	5,000	17,74	88,70	0	88,70	021 - Stavby
85	M	5523152500	Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 70 nerez dekor 1110x510-190,2xQ+.sifón	ks	5,000	219,73	1 098,65	0	1 098,65	021 - Stavby
86	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	21,89	65,67	0	65,67	021 - Stavby
87	M	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	3,000	173,14	519,42	0	519,42	021 - Stavby
88	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	53,000	3,26	172,78	0	172,78	021 - Stavby
89	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	53,000	1,86	98,58	0	98,58	021 - Stavby
90	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	21,000	4,48	94,08	0	94,08	021 - Stavby
91	M	5514360800	Umývadlová batéria sdotokovou súpravou	ks	16,000	107,85	1 725,60	0	1 725,60	021 - Stavby
92	M	5513006570	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	ks	5,000	54,71	273,55	0	273,55	021 - Stavby
93	M	5513006570a1	Zmiešavač vody DN20	ks	4,000	257,41	1 029,64	0	1 029,64	021 - Stavby
94	K	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	3,000	13,29	39,87	0	39,87	021 - Stavby
95	M	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	3,000	95,00	285,00	0	285,00	021 - Stavby
96	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	8,000	0,16	1,28	0	1,28	021 - Stavby
97	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	8,000	16,08	128,64	0	128,64	021 - Stavby
98	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	157,396	0,30	47,22	0	47,22	021 - Stavby
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							270,94	0	270,94	021 - Stavby
99	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	5,55	5,55	0	5,55	021 - Stavby
100	M	4268157260	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXUT 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	262,44	262,44	0	262,44	021 - Stavby
101	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,680	1,10	2,95	0	2,95	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 3 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	25 226,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 226,40
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 226,40	5 045,28

Cena s DPH	v EUR	30 271,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 3 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 226,40
PSV - Práce a dodávky PSV	25 226,40
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	25 226,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 226,40

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 3 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecēja Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	----------------------	-------------------------

Náklady z rozpočtu **25 226,40**

PSV - Práce a dodávky PSV **25 226,40**

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení **25 226,40**

1	K	769011430	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 160	ks	2,000	10,47	20,94
2	M	4290013417	TD 160/ 100 N SILENT dvojotáčkový ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	2,000	81,65	163,30
3	K	769011445	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 315	ks	2,000	38,41	76,82
4	M	4290013421	TD 350/ 125 dvojotáčkový ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	2,000	126,62	253,24
5	K	769021000a	Montáž spirotubie do DN 100 vrátane tvaroviek	m	22,000	2,34	51,48
6	M	4290035026	Spirotubie L=1000 mm DN 100	m	22,000	2,69	59,18
7	K	769021003a	Montáž spirotubie DN 125-140 vrátane tvaroviek	m	20,000	2,55	51,00
8	M	4290035027	Spirotubie L=1000 mm DN 125	m	20,000	3,44	68,80
9	K	769021006a	Montáž spirotubie DN 160-180 vrátane tvaroviek	m	18,000	2,86	51,48
10	M	4290035029	Spirotubie L=1000 mm DN 160	m	18,000	3,91	70,38
11	K	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	40,750	3,32	135,29
12	M	4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	m2	40,750	16,47	671,15
13	K	769021049	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	m2	98,000	5,36	525,28
14	M	4290035491	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 2840 (kc.RI L1000OB2840)	m2	98,000	21,47	2 104,06
15	K	769021133	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	21,000	2,39	50,19
16	M	4290027599	ALUFLEX HYGIENIC 102 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	21,000	2,27	47,67
17	K	769021253	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	10,188	3,18	32,40
18	M	4290035018	Štvorhranné potrubie tvarovka 1800	m2	10,188	19,99	203,66
19	K	769021262	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	m2	29,400	5,37	157,88
20	M	4290035021	Štvorhranné potrubie tvarovka 2840	m2	29,400	22,99	675,91
21	K	769021472	Montáž výfukového kusu priameho DN 80-140	ks	3,000	3,23	9,69
22	M	4290035434	Výfukový kus priamy DN 125	ks	3,000	2,57	7,71
23	K	769021481	Montáž výfukového kusu priameho DN 355-500	ks	2,000	6,68	13,36
24	M	4290035447	Výfukový kus priamy DN 500	ks	2,000	7,21	14,42
25	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	8,000	4,36	34,88
26	M	4290021427	KAA 100 pružná spojka so sponou ELEKTRODESIGN	ks	4,000	4,37	17,48
27	M	4290021429	KAA 125 pružná spojka so sponou ELEKTRODESIGN	ks	4,000	4,45	17,80
28	K	769025069	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm	ks	2,000	13,56	27,12
29	M	4290021989	MAA 315/600 tlmič hluku pre kruhové potrubie ELEKTRODESIGN	ks	2,000	109,29	218,58
30	K	769025204	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	4,000	6,79	27,16
31	M	4290035208	Regulačná klapka DN 250	ks	1,000	13,73	13,73
32	M	4290035209	Regulačná klapka DN 280	ks	3,000	16,01	48,03
33	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	4,000	4,64	18,56
34	M	4290020127	RSK 100 spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	2,000	7,04	14,08
35	M	4290020129	RSK 125 spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	2,000	7,70	15,40
36	K	769025381	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.125-0.150 m2	ks	4,000	25,56	102,24
37	M	4297011126	Klapka požiarne PKTM III (P) TPM 075/09 prevedenie .83/ .84 500x250 MANDIK	ks	4,000	205,88	823,52
38	K	769031099	Montáž štrbinovej výustky dĺžky 600 mm	ks	5,000	9,48	47,40

Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
0	25 226,40	021 - Stavby
0	25 226,40	021 - Stavby
0	25 226,40	021 - Stavby
0	20,94	021 - Stavby
0	163,30	021 - Stavby
0	76,82	021 - Stavby
0	253,24	021 - Stavby
0	51,48	021 - Stavby
0	59,18	021 - Stavby
0	51,00	021 - Stavby
0	68,80	021 - Stavby
0	51,48	021 - Stavby
0	70,38	021 - Stavby
0	135,29	021 - Stavby
0	671,15	021 - Stavby
0	525,28	021 - Stavby
0	2 104,06	021 - Stavby
0	50,19	021 - Stavby
0	47,67	021 - Stavby
0	32,40	021 - Stavby
0	203,66	021 - Stavby
0	157,88	021 - Stavby
0	675,91	021 - Stavby
0	9,69	021 - Stavby
0	7,71	021 - Stavby
0	13,36	021 - Stavby
0	14,42	021 - Stavby
0	34,88	021 - Stavby
0	17,48	021 - Stavby
0	17,80	021 - Stavby
0	27,12	021 - Stavby
0	218,58	021 - Stavby
0	27,16	021 - Stavby
0	13,73	021 - Stavby
0	48,03	021 - Stavby
0	18,56	021 - Stavby
0	14,08	021 - Stavby
0	15,40	021 - Stavby
0	102,24	021 - Stavby
0	823,52	021 - Stavby
0	47,40	021 - Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neopravnene výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
39	M	4290039047	Štrbinová výustka 15 biele lamely 600 RAL9010	ks	5,000	79,09	395,45	0	395,45	021 - Stavby
40	K	769031108	Montáž štrbinovej výustky dĺžky 1200 mm	ks	14,000	13,37	187,18	0	187,18	021 - Stavby
41	M	4290039045	Štrbinová výustka 15 biele lamely 1200 RAL9010	ks	14,000	108,67	1 521,38	0	1 521,38	021 - Stavby
42	K	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	16,000	3,19	51,04	0	51,04	021 - Stavby
43	M	4290024527	Priechodný stenový ventil KK 100 tanierový ventil kovový odvodný ELEKTRODESIGN	ks	16,000	7,82	125,12	0	125,12	021 - Stavby
44	K	769038012	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1800-2200 mm	ks	1,000	124,59	124,59	0	124,59	021 - Stavby
45	M	4290018729a1	Rekuperčný digestor Atrea DINNER - TN, 1-modulový, 1500x1050mm	ks	1,000	2 224,10	2 224,10	0	2 224,10	021 - Stavby
46	K	769052045a	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu	ks	1,000	377,67	377,67	0	377,67	021 - Stavby
47	M	4290018157a123	Rekuperačná jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco	ks	1,000	9 820,65	9 820,65	0	9 820,65	021 - Stavby
48	K	769071012a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	3 036,27	3 036,27	0	3 036,27	021 - Stavby
49	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	248,047	1,70	421,68	0	421,68	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 4 - Elektroinštalácia

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 688,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 688,04
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 688,04	4 937,61

Cena s DPH	v EUR	29 625,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 4 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 688,04
M - Práce a dodávky M	24 688,04
21-M - Elektromontáže	23 052,63
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 635,41
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 688,04

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 4 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
Náklady z rozpočtu							24 688,04	0	24 688,04	021 - Stavby
M - Práce a dodávky M							24 688,04	0	24 688,04	021 - Stavby
21-M - Elektromontáže							23 052,63	0	23 052,63	021 - Stavby
1	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná plastová, uložená voľne alebo pod omietkou do priemeru 32mm	m	800,000	0,54	432,00	0	432,00	021 - Stavby
2	M	3450710300	Rúrka FXP 20	m	500,000	0,55	275,00	0	275,00	021 - Stavby
3	M	3450710300.1	Rúrka FXP 25	m	300,000	0,55	165,00	0	165,00	021 - Stavby
4	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	165,000	0,66	108,90	0	108,90	021 - Stavby
5	M	3450906510	Krabica KP 67/3	ks	165,000	0,25	41,25	0	41,25	021 - Stavby
6	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	4,12	123,60	0	123,60	021 - Stavby
7	M	3450907510	Krabica KR68 vrátane komplet príslušenstva	ks	30,000	2,64	79,20	0	79,20	021 - Stavby
8	K	210040701	Murárske práce vyfrézovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	500,000	3,26	1 630,00	0	1 630,00	021 - Stavby
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	153,000	0,51	78,03	0	78,03	021 - Stavby
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	0,87	17,40	0	17,40	021 - Stavby
11	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový	ks	25,000	1,55	38,75	0	38,75	021 - Stavby
12	M	3450202870	RADENIE č. 1	ks	25,000	3,00	75,00	0	75,00	021 - Stavby
13	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	5,000	1,41	7,05	0	7,05	021 - Stavby
14	M	3450202890	RADENIE č. 5	ks	5,000	4,07	20,35	0	20,35	021 - Stavby
15	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,56	7,12	0	7,12	021 - Stavby
16	M	3450202950	REDENIE č. 5B	ks	2,000	4,07	8,14	0	8,14	021 - Stavby
17	K	210110045	Spínač - radenie 6	ks	6,000	1,45	8,70	0	8,70	021 - Stavby
18	M	3450202910	RADENIE č.6	ks	6,000	4,15	24,90	0	24,90	021 - Stavby
19	K	210110047	Spínač tlačidlový polozapustený a zapustený vrátane zapojenia s tlejiv kou	ks	19,000	1,54	29,26	0	29,26	021 - Stavby
20	M	3450201710	Tlačidlo stlejivkou	ks	19,000	2,71	51,49	0	51,49	021 - Stavby
21	K	210110049	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia TOTAL STOP	ks	1,000	2,11	2,11	0	2,11	021 - Stavby
22	M	3450235000	Tlačidlo TOTAL STOP (s aretáciou, v krabici so sklom)	ks	1,000	29,05	29,05	0	29,05	021 - Stavby
23	K	210110061	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	ks	4,000	2,90	11,60	0	11,60	021 - Stavby
24	M	3580325100	Digitálny otočný stmievač s DALI výstupom	ks	4,000	58,01	232,04	0	232,04	021 - Stavby
25	K	210803763	Špeciálny kábel odporový vyhrievací uložený v podlahe, vrátane snímačov, termostatu	m	81,000	3,42	277,02	0	277,02	021 - Stavby
26	M	3453411200600	FENIX ADPSV 20540	ks	4,000	76,12	304,48	0	304,48	021 - Stavby
27	M	3453411203700	Sada odkvapových sond	ks	1,000	89,82	89,82	0	89,82	021 - Stavby
28	M	3453411203700.1	Upevňovací materiál	kpl	1,000	40,82	40,82	0	40,82	021 - Stavby
29	K	210810054	Síťový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	20,000	1,35	27,00	0	27,00	021 - Stavby
30	M	3410108100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x16	m	20,000	6,57	131,40	0	131,40	021 - Stavby
31	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	107,000	2,18	233,26	0	233,26	021 - Stavby
32	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/ 16A	ks	96,000	3,57	342,72	0	342,72	021 - Stavby
33	M	3450317700.1	Zásuvka s prep. ochranou 230V/ 16A	ks	11,000	3,57	39,27	0	39,27	021 - Stavby
34	K	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	15,46	61,84	0	61,84	021 - Stavby
35	M	3570154511	Rozvádzač HRMS	ks	1,000	2 128,00	2 128,00	0	2 128,00	021 - Stavby
36	M	3570154511.1	Rozvádzač RP-01	ks	1,000	314,00	314,00	0	314,00	021 - Stavby
37	M	3570154511.2	Rozvádzač RP-02	ks	1,000	437,00	437,00	0	437,00	021 - Stavby
38	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	3,90	3,90	0	3,90	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
39	M	3450613400	Ekvip. svorkovnica	ks	1,000	18,14	18,14	0	18,14	021 - Stavby
40	K	210200004	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	139,000	8,63	1 199,57	0	1 199,57	021 - Stavby
41	M	3470302800	Typ "A" OMS Tubus 292 LED, 12W	ks	6,000	85,80	514,80	0	514,80	021 - Stavby
42	M	3480122100	Typ "B" - Rendl MONA, 3x42W	ks	1,000	124,17	124,17	0	124,17	021 - Stavby
43	M	3480122100.1	Typ "C" - Osmont AURA 3 2xE27	ks	17,000	37,37	635,29	0	635,29	021 - Stavby
44	M	3480110500	Typ "D" - OMS Classic DIF, 4x14w	ks	32,000	46,35	1 483,20	0	1 483,20	021 - Stavby
45	M	3480110500.1	Typ "E" - OMS s.r.o. UX-TORNADO PC2 2x49W FDH	ks	11,000	28,04	308,44	0	308,44	021 - Stavby
46	M	3470301000	Typ "F" - Rendl Light studio Carissima 40, 42W	ks	8,000	175,85	1 406,80	0	1 406,80	021 - Stavby
47	M	3470301000.1	Typ "G" - Rendl MAC B, up/down, 2x35W	ks	7,000	98,80	691,60	0	691,60	021 - Stavby
48	M	3470301000.2	Typ "H" - Rendl FIZZ, 50W (zápustné)	ks	5,000	34,83	174,15	0	174,15	021 - Stavby
49	M	3470301000.3	Typ "I" - Rendl Mensa R stropná, 28W	ks	3,000	220,00	660,00	0	660,00	021 - Stavby
50	M	3470301000.4	Typ "J" - OMS Prettus L, 33W DALI	ks	12,000	74,83	897,96	0	897,96	021 - Stavby
51	M	3470301000.5	Typ "K" - OMS Airn S, 55W, prisadené	ks	3,000	204,83	614,49	0	614,49	021 - Stavby
52	M	3470301000.6	Typ "L" - Rendl Crescent up/down, 80W	ks	6,000	88,83	532,98	0	532,98	021 - Stavby
53	M	3470301000.7	Typ "M" - Rendl SONNY, 2x18W, IP54	ks	3,000	45,83	137,49	0	137,49	021 - Stavby
54	M	3470301000.8	Typ "N" - Rendl MAC DUO, 2x35W, nástenné, IP54	ks	3,000	80,83	242,49	0	242,49	021 - Stavby
55	M	3470301000.9	Typ "NS1" - SEC s.r.o. PICTO C. TRENDLUX-S, 3+2xLED - clear PC diffuser + PICTO 1hod	ks	19,000	84,00	1 596,00	0	1 596,00	021 - Stavby
56	M	3470301000.10	Typ "NS2" - SEC C.LEDLUX-SPOT-D-V 1hod	ks	2,000	93,00	186,00	0	186,00	021 - Stavby
57	M	3470301000.11	Svietidlo vonkajšie LED reflektor s PIR 10W	ks	1,000	14,00	14,00	0	14,00	021 - Stavby
58	M	3470301000.12	Svetelné zdroje:žiarovky, žiarivky, výbojky Učnarme pospajame v pracovnici,	kpl	1,000	222,00	222,00	0	222,00	021 - Stavby
59	K	210220451	kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omytku Cu 4-16mm ²	m	110,000	0,61	67,10	0	67,10	021 - Stavby
60	M	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	10,000	1,77	17,70	0	17,70	021 - Stavby
61	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	50,000	0,70	35,00	0	35,00	021 - Stavby
62	M	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	50,000	0,18	9,00	0	9,00	021 - Stavby
63	K	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	110,000	0,48	52,80	0	52,80	021 - Stavby
64	M	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKE-V 2x 1,5	m	20,000	1,08	21,60	0	21,60	021 - Stavby
65	M	3410103400.1	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1,5	m	80,000	0,30	24,00	0	24,00	021 - Stavby
66	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	790,000	0,48	379,20	0	379,20	021 - Stavby
67	M	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	100,000	0,39	39,00	0	39,00	021 - Stavby
68	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	690,000	0,38	262,20	0	262,20	021 - Stavby
69	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	650,000	0,48	312,00	0	312,00	021 - Stavby
70	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	650,000	0,50	325,00	0	325,00	021 - Stavby
71	K	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	0,97	19,40	0	19,40	021 - Stavby
72	M	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	20,000	1,11	22,20	0	22,20	021 - Stavby
73	K	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	130,000	0,48	62,40	0	62,40	021 - Stavby
74	M	3410110200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	130,000	0,60	78,00	0	78,00	021 - Stavby
75	K	210810052	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	80,000	1,11	88,80	0	88,80	021 - Stavby
76	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	80,000	2,49	199,20	0	199,20	021 - Stavby
77	K	210271003	Utesnenie prechodov cez požiarne deliace konštrukcie	kpl	1,000	100,00	100,00	0	100,00	021 - Stavby
78	K	MV	Murárske výpomoci	%	194,806	1,00	194,81	0	194,81	021 - Stavby
79	K	PM	Podružný materiál a stratné	%	134,413	2,00	268,83	0	268,83	021 - Stavby
80	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	223,596	1,00	223,60	0	223,60	021 - Stavby
81	K	HZS000112	Drobné vopred nešpecifikované práce	hod	25,000	10,59	264,75	0	264,75	021 - Stavby
82	K	210061231	Revízia a revízna správa	kpl	1,000	400,00	400,00	0	400,00	021 - Stavby
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							1 635,41	0	1 635,41	021 - Stavby
83	K	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omytkou, typ 23 - 36mm	m	200,000	0,97	194,00	0	194,00	021 - Stavby
84	M	3450704500	Rúrka FXP 25	m	200,000	0,55	110,00	0	110,00	021 - Stavby
85	K	210010301	Krabička pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	0,95	9,50	0	9,50	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
86	M	3450906510.1	Krabica KU 68-1901	ks	10,000	0,15	1,50	0	1,50	021 - Stavby
87	K	210040701	Murárske práce vyfrézovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	200,000	2,94	588,00	0	588,00	021 - Stavby
88	K	210190003.1	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,39	5,39	0	5,39	021 - Stavby
89	M	3570154511.3	rozdávateľ R-SLP - rack 6U + patch 24p	ks	1,000	185,00	185,00	0	185,00	021 - Stavby
90	K	210850422	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody 1 x 2 x 0,5 mm	m	400,000	0,48	192,00	0	192,00	021 - Stavby
91	M	3412500020	FTP cat 5e	m	400,000	0,28	112,00	0	112,00	021 - Stavby
92	K	220301202	Zásuvka PC	ks	10,000	7,94	79,40	0	79,40	021 - Stavby
93	M	3450362120	Zásuvka PC 2x RJ45	ks	10,000	8,36	83,60	0	83,60	021 - Stavby
94	K	HZS000113	Drobné vopred nešpecifikované práce	hod	3,000	11,98	35,94	0	35,94	021 - Stavby
95	K	MV	Murárske výpomoci	%	14,049	1,00	14,05	0	14,05	021 - Stavby
96	K	PM.1	Podružný materiál	%	3,043	3,00	9,13	0	9,13	021 - Stavby
97	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,899	1,00	15,90	0	15,90	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 5 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 777,21
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 777,21
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 777,21	555,44
Cena s DPH		v	EUR	3 332,65

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 5 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 777,21
M - M	2 777,21
21-M - Elektromontáže	2 777,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 777,21

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 5 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neopravnene výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
Náklady z rozpočtu							2 777,21	0	2 777,21	021 - Stavby
M - M							2 777,21	0	2 777,21	021 - Stavby
21-M - Elektromontáže							2 777,21	0	2 777,21	021 - Stavby
1	K	210062095	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	1,000	1,38	1,38	0	1,38	021 - Stavby
2	M	5482271200	Tabuľka výstražná, NEBEZPEČENSTVO POČAS BÚRKY	ks	1,000	12,43	12,43	0	12,43	021 - Stavby
3	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	100,000	1,38	138,00	0	138,00	021 - Stavby
4	M	3540406500	Svarka spoj.SR 03	ks	20,000	0,45	9,00	0	9,00	021 - Stavby
5	M	3544112000	páskový vodič FeZn 30x4	kg	98,000	1,20	117,60	0	117,60	021 - Stavby
6	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,17	58,50	0	58,50	021 - Stavby
7	M	1561523500	Uzemňovací terč DEHN 478011	ks	6,000	19,85	119,10	0	119,10	021 - Stavby
8	M	1561523500.1	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	25,000	1,20	30,00	0	30,00	021 - Stavby
9	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	60,000	4,48	268,80	0	268,80	021 - Stavby
10	M	1561522500	Drôt AlMgSi d8.00mm	kg	9,000	4,70	42,30	0	42,30	021 - Stavby
11	M	3540402900	HR-Podpera PV32	ks	50,000	2,26	113,00	0	113,00	021 - Stavby
12	M	3540406800	HR-Svorka pripojovacia	ks	7,000	2,68	18,76	0	18,76	021 - Stavby
13	K	210220231	Montáž aktívneho zachytávača, zostavenie, ukotvenie, pripojenie	kpl	1,000	39,96	39,96	0	39,96	021 - Stavby
14	M	3540300500	Aktívna hlávica 10µs, napr. WAT Frankliplus W10, Nimbus CPT-15	ks	1,000	1 166,56	1 166,56	0	1 166,56	021 - Stavby
15	M	3540300500.1	Základná tyč z nerez , 2m	ks	1,000	80,10	80,10	0	80,10	021 - Stavby
16	M	3540406000	2. nadstavná tyč z nerez 3m	ks	1,000	155,15	155,15	0	155,15	021 - Stavby
17	M	3540406000.1	Konzoly do dreveného krovu	ks	1,000	53,49	53,49	0	53,49	021 - Stavby
18	M	3540406000.2	Resniaca manžeta	ks	1,000	159,90	159,90	0	159,90	021 - Stavby
19	M	3540406000.3	Svorka nerezová pre pripojenie zvodu, SNV 32-38	ks	3,000	13,00	39,00	0	39,00	021 - Stavby
20	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	11,000	1,62	17,82	0	17,82	021 - Stavby
21	M	5489511000	Štítok PVC	Kus	11,000	0,22	2,42	0	2,42	021 - Stavby
22	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	17,000	2,56	43,52	0	43,52	021 - Stavby
23	K	PM	Podružný materiál	%	21,185	3,00	63,56	0	63,56	021 - Stavby
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,862	1,00	26,86	0	26,86	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 6 - Výdaj jedál

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ:
RKC Žilinská diecéza

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. arch. Lubomír Zaymus

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 680,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 680,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 680,35	1 336,07
Cena s DPH		v	EUR	8 016,42

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 6 - Výdaj jedál

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 680,35
D1 - VÝDAJ JEDÁL	6 680,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 680,35

ROZPOČET

Hlavná aktivita 2 - Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 6 - Výdaj jedál

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
Náklady z rozpočtu							6 680,35			
D1 - VÝDAJ JEDÁL							6 680,35			
1	K	Pol2	elektrický šporák ES 100 MW	ks	1,000	140,45	140,45	140,45		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2	K	Pol3	výdajný ohrevný pult s režonom 3 GN EOSK 120x70	ks	1,000	1 329,98	1 329,98	1 329,98		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3	K	J5	umývací stroj I-50E	ks	1,000	1 367,40	1 367,40	1 367,40		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4	K	Pol4	umývací stôl k myčke s policou USNM 1 - 120x60	ks	1,000	384,78	384,78	384,78		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5	K	Pol5	umývací stôl s policou USN 1 - 130x70	ks	1,000	464,28	464,28	464,28		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6	K	Pol6	drez 2-dielny CNDZ 3N 130x60	ks	1,000	286,20	286,20	286,20		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7	K	Pol7	pracovný stôl nerez PSJ 2 N 70x60x85	ks	1,000	217,30	217,30	217,30		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8	K	Pol8	pracovný stôl nerez PSJ 2 N 70x70x90	ks	1,000	240,62	240,62	240,62		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9	K	Pol9	kombi. chladnička s mrazničkou BLF 8121W	ks	1,000	265,00	265,00	265,00		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10	K	Pol10	pracovný stôl so zásuvkou	ks	1,000	405,98	405,98	405,98		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11	K	Pol11	pracovný stôl nerez	ks	1,000	378,42	378,42	378,42		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12	K	Pol12	nástenná polica NP 2N 130x35	ks	1,000	170,66	170,66	170,66		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13	K	Pol13	regál skladový PZ4-100x60	ks	1,000	310,58	310,58	310,58		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14	K	Pol14	regál skladový PZ4-140x60	ks	1,000	374,18	374,18	374,18		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15	K	Pol15	regál skladový PZ4-90x40	ks	1,000	256,52	256,52	256,52		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16	K	Pol16	Presun hmôt	t	2,000	44,00	88,00	88,00		022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Celkom bez DPH:								6 680,35	0	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 7 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	30 898,39
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	30 898,39
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 898,39	6 179,68

Cena s DPH	v EUR	37 078,07
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 7 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 898,39
PSV - Práce a dodávky PSV	29 878,39
713 - Izolácie tepelné	719,24
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 839,50
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 221,37
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	22 877,08
783 - Dokončovacie práce - nátery	221,20
OST - Ostatné	1 020,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 898,39

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 01 - SO 01 - Novostavba materskej školy

Časť: 7 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-------------------------

Náklady z rozpočtu

30 898,39

PSV - Práce a dodávky PSV

29 878,39

713 - Izolácie tepelné

719,24

1	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	60,000	2,56	153,60
2	M	2837741542	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	1,17	24,57
3	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	1,37	57,54
4	M	63141525201	Izolácia kolien, redukcií	kpl	1,000	65,34	65,34
5	K	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	80,000	2,34	187,20
6	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	84,000	2,64	221,76
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,103	1,30	9,23

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 839,50

8	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	20,000	8,73	174,60
9	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	40,000	10,92	436,80
10	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	80,000	13,20	1 056,00
11	K	733161603	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podmietskú montáž GABOTHERM GT-VKM10	súb.	4,000	130,82	523,28
12	M	2862313910	Rozdeľovač VSV GTF-VSV 10 1" kod 08572 GABOTHERM	ks	4,000	261,36	1 045,44
13	M	2862313590	Skrinka GT-VKM 10 kod 20010 GABOTHERM	ks	4,000	122,36	489,44
14	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	140,000	0,28	39,20
15	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 360,000	0,30	1 008,00
16	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	47,668	1,40	66,74

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 221,37

17	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	33,000	0,66	21,78
18	M	5517401570	Armatúra a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	6,000	2,21	13,26
19	M	4848905860	Odvzdušňovací ventil s ručným ovládaním a s tesnením, 1/4" GIACOMINI	ks	3,000	1,17	3,51
20	M	5517527200	Automaticky odzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	14,000	4,77	66,78
21	M	3883281400	Teplomer DTR 0-200°C, dĺžky stonky 250 mm	ks	10,000	12,78	127,80
22	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	2,86	22,88
23	M	1210002	Gulový kohút DN20, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210002	ks	4,000	6,43	25,72
24	M	1401702	Ventil DN20 STRÖMAX 4017 M, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	4,000	42,88	171,52
25	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	20,000	2,57	51,40
26	M	1210003	HERZ Gulový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003	ks	17,000	11,06	188,02
27	M	1262213	Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	3,000	9,27	27,81
28	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	13,000	3,05	39,65
29	M	1210004	HERZ Gulový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32, obj.č.1210004	ks	10,000	15,38	153,80
30	M	1262214	Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	3,000	12,27	36,81
31	K	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	5,06	10,12
32	M	4849220011	Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", 18 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501553 IVAR	ks	2,000	35,79	71,58
33	M	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	ks	2,000	92,94	185,88

Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
0	30 898,39	021 - Stavby
0	29 878,39	021 - Stavby
0	719,24	021 - Stavby
0	153,60	021 - Stavby
0	24,57	021 - Stavby
0	57,54	021 - Stavby
0	65,34	021 - Stavby
0	187,20	021 - Stavby
0	221,76	021 - Stavby
0	9,23	021 - Stavby
0	4 839,50	021 - Stavby
0	174,60	021 - Stavby
0	436,80	021 - Stavby
0	1 056,00	021 - Stavby
0	523,28	021 - Stavby
0	1 045,44	021 - Stavby
0	489,44	021 - Stavby
0	39,20	021 - Stavby
0	1 008,00	021 - Stavby
0	66,74	021 - Stavby
0	1 221,37	021 - Stavby
0	21,78	021 - Stavby
0	13,26	021 - Stavby
0	3,51	021 - Stavby
0	66,78	021 - Stavby
0	127,80	021 - Stavby
0	22,88	021 - Stavby
0	25,72	021 - Stavby
0	171,52	021 - Stavby
0	51,40	021 - Stavby
0	188,02	021 - Stavby
0	27,81	021 - Stavby
0	39,65	021 - Stavby
0	153,80	021 - Stavby
0	36,81	021 - Stavby
0	10,12	021 - Stavby
0	71,58	021 - Stavby
0	185,88	021 - Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
34	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,184	0,25	3,05	0	3,05	021 - Stavby
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							22 877,08	0	22 877,08	021 - Stavby
35	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 150 mm	m ²	480,000	1,63	782,40	0	782,40	021 - Stavby
36	M	2860000002	Rúrka polybutén HR-PB hetta DD 15, oranžová kód 12714 H GABOTHERM	m	3 360,000	1,30	4 368,00	0	4 368,00	021 - Stavby
37	M	2862312400	KB 12 systémová doska GTH-KB 12 kód 29517 GABOTHERM	ks	480,000	36,18	17 366,40	0	17 366,40	021 - Stavby
38	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	225,178	1,60	360,28	0	360,28	021 - Stavby
783 - Dokončovacie práce - nátery							221,20	0	221,20	021 - Stavby
39	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatur syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	140,000	1,58	221,20	0	221,20	021 - Stavby
OST - Ostatné							1 020,00	0	1 020,00	021 - Stavby
40	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	10,00	720,00	0	720,00	021 - Stavby
41	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	10,00	300,00	0	300,00	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 02 - SO 02 - Hrubé terénne úpravy

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Zaymus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 369,48
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				28 369,48
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 369,48	5 673,90
Cena s DPH		v	EUR	34 043,38

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 02 - SO 02 - Hrubé terénne úpravy

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 369,48
HSV - Práce a dodávky HSV	28 369,48
1 - Zemné práce	7 608,65
2 - Zakladanie	13 052,72
99 - Presun hmôt HSV	7 708,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 369,48

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 02 - SO 02 - Hrubé terénne úpravy

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
Náklady z rozpočtu							28 369,48	0	28 369,48	021 - Stavby
HSV - Práce a dodávky HSV							28 369,48	0	28 369,48	021 - Stavby
1 - Zemné práce							7 608,65	0	7 608,65	021 - Stavby
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,500	1,12	31,92	0	31,92	021 - Stavby
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	370,500	4,70	1 741,35	0	1 741,35	021 - Stavby
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	370,500	0,75	277,88	0	277,88	021 - Stavby
4	K	162501pc	Odvoz zeminy na skládku vrátane poplatku za skládku	m3	370,500	15,00	5 557,50	0	5 557,50	021 - Stavby
2 - Zakladanie							13 052,72	0	13 052,72	021 - Stavby
5	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	370,500	35,23	13 052,72	0	13 052,72	021 - Stavby
99 - Presun hmôt HSV							7 708,11	0	7 708,11	021 - Stavby
6	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	765,453	10,07	7 708,11	0	7 708,11	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 03 - SO 03 - NN prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.4.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 747,94
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 747,94
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 747,94	349,59
Cena s DPH		v	EUR	2 097,53

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 03 - SO 03 - NN prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 747,94
M - M	1 747,94
21-M - Elektromontáže	962,02
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	785,92
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 747,94

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 03 - SO 03 - NN prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
Náklady z rozpočtu							1 747,94	0	1 747,94	021 - Stavby
M - M							1 747,94	0	1 747,94	021 - Stavby
21-M - Elektromontáže							962,02	0	962,02	021 - Stavby
1	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,89	15,12	0	15,12	021 - Stavby
2	M	3452108200	G-Káblové oko CU 25x10 KU-L	ks	8,000	0,41	3,28	0	3,28	021 - Stavby
3	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	16,000	2,45	39,20	0	39,20	021 - Stavby
4	M	3452109800	G-Káblové oko CU 50x10 KU	ks	16,000	1,51	24,16	0	24,16	021 - Stavby
5	K	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	12,000	0,13	1,56	0	1,56	021 - Stavby
6	M	3581532200	Poist.patron PHN 01 63A gF1+S	ks	3,000	5,10	15,30	0	15,30	021 - Stavby
7	M	3453581532100	Poistková patróna PHN 00 40A gF1+S	ks	9,000	4,98	44,82	0	44,82	021 - Stavby
8	K	210193022	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená - veľkosť SR 2, PRIS 2	ks	1,000	13,48	13,48	0	13,48	021 - Stavby
9	M	3570190609	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená SR 2, PRIS 2 SR2 Z402 VV 1/2x160A P2	ks	1,000	407,51	407,51	0	407,51	021 - Stavby
10	K	210901045	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) AYKY 750 V 4x25	m	26,000	0,70	18,20	0	18,20	021 - Stavby
11	M	3410205600	Kábel/vodič - hliníkový AYKY-J 4x25	m	26,000	1,83	47,58	0	47,58	021 - Stavby
12	K	210901072	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	m	70,000	0,71	49,70	0	49,70	021 - Stavby
13	M	3410206200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x50	m	70,000	3,78	264,60	0	264,60	021 - Stavby
14	K	PM	Podružný materiál	%	8,072	1,00	8,07	0	8,07	021 - Stavby
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,444	1,00	9,44	0	9,44	021 - Stavby
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							785,92	0	785,92	021 - Stavby
16	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne	km	0,086	170,25	14,64	0	14,64	021 - Stavby
17	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	86,000	3,66	314,76	0	314,76	021 - Stavby
18	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	86,000	1,11	95,46	0	95,46	021 - Stavby
19	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	86,000	0,26	22,36	0	22,36	021 - Stavby
20	M	2830002000	Fólia červená v m	M	86,000	0,52	44,72	0	44,72	021 - Stavby
21	K	460510021	Uptné zriadenie a osadenie kabtoveno priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	86,000	0,61	52,46	0	52,46	021 - Stavby
22	M	3450705800	I-Rúrka FXKV 90	m	86,000	1,30	111,80	0	111,80	021 - Stavby
23	K	460560153	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	86,000	1,40	120,40	0	120,40	021 - Stavby
24	K	PM	Podružný materiál	%	1,563	1,00	1,56	0	1,56	021 - Stavby
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,762	1,00	7,76	0	7,76	021 - Stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov
Objekt: 04 - SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia
Časť: 1 - Vodovodná prípojka

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 9.4.2017
Objednávateľ: IČO:
RKC Žilinská diecéza IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
Ing. arch. Ľubomír Zaymus IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 043,25
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 043,25
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 043,25	2 208,65
Cena s DPH		v	EUR	13 251,90

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov
Objekt: 04 - SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia

Časť: 1 - Vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017
Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 043,25
HSV - Práce a dodávky HSV	10 875,99
1 - Zemné práce	2 865,11
2 - Zakladanie	913,08
4 - Vodorovné konštrukcie	190,00
5 - Komunikácie	1 554,59
8 - Rúrové vedenie	1 703,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	709,10
99 - Presun hmôt HSV	2 940,75
PSV - Práce a dodávky PSV	167,26
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	167,26
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 043,25

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov
 Objekt: 04 - SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia
 Časť: 1 - Vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017
 Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Skupina výdavko v
Náklady z rozpočtu							11 043,25	0	11 043,25	021 - Stavby
HSV - Práce a dodávky HSV							10 875,99	0	10 875,99	021 - Stavby
1 - Zemné práce							2 865,11	0	2 865,11	021 - Stavby
1	K	113107112	Odstánenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m ²	42,000	3,08	129,36	0	129,36	021 - Stavby
2	K	113151214	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	42,000	3,54	148,68	0	148,68	021 - Stavby
3	K	113307112	Odstánenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m ²	42,000	3,08	129,36	0	129,36	021 - Stavby
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,000	7,12	71,20	0	71,20	021 - Stavby
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	2,000	0,74	1,48	0	1,48	021 - Stavby
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	57,750	14,12	815,43	0	815,43	021 - Stavby
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	7,000	0,65	4,55	0	4,55	021 - Stavby
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	115,500	2,92	337,26	0	337,26	021 - Stavby
9	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	115,500	1,57	181,34	0	181,34	021 - Stavby
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	17,500	4,12	72,10	0	72,10	021 - Stavby
11	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	122,500	0,41	50,23	0	50,23	021 - Stavby
12	K	166101101	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	17,500	3,25	56,88	0	56,88	021 - Stavby
13	K	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	17,500	5,27	92,23	0	92,23	021 - Stavby
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	17,500	0,85	14,88	0	14,88	021 - Stavby
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,625	2,54	95,57	0	95,57	021 - Stavby
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,250	3,11	156,28	0	156,28	021 - Stavby
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	12,250	10,80	132,30	0	132,30	021 - Stavby
18	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	22,663	16,59	375,98	0	375,98	021 - Stavby
2 - Zakladanie							913,08	0	913,08	021 - Stavby
19	K	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C 10/12,5	m ³	2,280	79,05	180,23	0	180,23	021 - Stavby
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	2,720	11,23	30,55	0	30,55	021 - Stavby
21	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	2,720	2,29	6,23	0	6,23	021 - Stavby
22	K	273361321	Výstuž základových dosiek z ocele 11373	t	0,456	1 526,47	696,07	0	696,07	021 - Stavby
4 - Vodorovné konštrukcie							190,00	0	190,00	021 - Stavby
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m ³	5,250	36,19	190,00	0	190,00	021 - Stavby
5 - Komunikácie							1 554,59	0	1 554,59	021 - Stavby
24	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	42,000	4,58	192,36	0	192,36	021 - Stavby
25	M	5833358400.1	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	15,540	7,06	109,71	0	109,71	021 - Stavby
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	42,000	4,58	192,36	0	192,36	021 - Stavby
27	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	15,540	8,87	137,84	0	137,84	021 - Stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neopravnene výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
28	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	84,000	0,28	23,52	0	23,52	021 - Stavby
29	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnny AC 11 O alebo hrubozrnny AC 16 L hr.50 mm	m2	84,000	10,70	898,80	0	898,80	021 - Stavby
8 - Rúrové vedenie							1 703,36	0	1 703,36	021 - Stavby
30	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	35,000	0,27	9,45	0	9,45	021 - Stavby
31	M	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	38,255	3,34	127,77	0	127,77	021 - Stavby
32	K	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	10,21	10,21	0	10,21	021 - Stavby
33	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	35,000	2,01	70,35	0	70,35	021 - Stavby
34	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	35,000	0,44	15,40	0	15,40	021 - Stavby
35	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	28,56	28,56	0	28,56	021 - Stavby
36	M	5922411030	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 1500x1200x1800 mm, BG	ks	1,000	1 299,12	1 299,12	0	1 299,12	021 - Stavby
37	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	22,65	22,65	0	22,65	021 - Stavby
38	M	5524215000	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	ks	1,000	80,30	80,30	0	80,30	021 - Stavby
39	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	35,000	0,51	17,85	0	17,85	021 - Stavby
40	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	35,000	0,62	21,70	0	21,70	021 - Stavby
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							709,10	0	709,10	021 - Stavby
41	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	70,000	10,13	709,10	0	709,10	021 - Stavby
99 - Presun hmôt HSV							2 940,75	0	2 940,75	021 - Stavby
42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie nitbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	120,276	24,45	2 940,75	0	2 940,75	021 - Stavby
PSV - Práce a dodávky PSV							167,26	0	167,26	021 - Stavby
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							167,26	0	167,26	021 - Stavby
43	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	4,25	8,50	0	8,50	021 - Stavby
44	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	1,000	2,21	2,21	0	2,21	021 - Stavby
45	M	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,000	0,91	0,91	0	0,91	021 - Stavby
46	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	6,29	12,58	0	12,58	021 - Stavby
47	M	2210006	Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	ks	2,000	35,52	71,04	0	71,04	021 - Stavby
48	K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,30	6,30	0	6,30	021 - Stavby
49	M	1262216	Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	22,42	22,42	0	22,42	021 - Stavby
50	K	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,29	6,29	0	6,29	021 - Stavby
51	M	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	35,85	35,85	0	35,85	021 - Stavby
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,661	0,70	1,16	0	1,16	021 - Stavby

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov
Objekt: 04 - SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia

Časť: 2 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017
Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 219,82
HSV - Práce a dodávky HSV	15 219,82
1 - Zemné práce	4 184,28
4 - Vodovodné konštrukcie	271,43
5 - Komunikácie	2 220,84
8 - Rúrové vedenie	3 353,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 013,00
99 - Presun hmôt HSV	4 176,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 219,82

ROZPOČET

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 04 - SO 04 - Vodovodná a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia

Časť: 2 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-------------------------

Náklady z rozpočtu **15 219,82**

HSV - Práce a dodávky HSV **15 219,82**

1 - Zemné práce **4 184,28**

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m ²	60,000	3,08	184,80
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, - 0,12700t	m ²	60,000	3,54	212,40
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m ²	60,000	3,08	184,80
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	80,000	11,42	913,60
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	16,000	0,65	10,40
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	160,000	2,92	467,20
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	160,000	1,57	251,20
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	36,034	4,12	148,46
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	252,238	0,41	103,42
10	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	36,034	3,25	117,11
11	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	36,034	5,27	189,90
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	36,034	0,85	30,63
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,473	2,54	196,78
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	43,966	3,10	136,29
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	25,000	10,80	270,00
16	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	46,250	16,59	767,29

4 - Vodorovné konštrukcie **271,43**

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	7,500	36,19	271,43
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

5 - Komunikácie **2 220,84**

18	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	60,000	4,58	274,80
19	M	5833358400.1	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	22,200	7,06	156,73
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	60,000	4,58	274,80
21	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	22,200	8,87	196,91
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	120,000	0,28	33,60
23	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr.50 mm	m ²	120,000	10,70	1 284,00

8 - Rúrové vedenie **3 353,28**

24	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	50,000	0,89	44,50
25	M	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	10,000	42,99	429,90
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	74,000	1,13	83,62
27	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	50,000	1,60	80,00
28	K	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	3,000	30,82	92,46

Opravené výdavky bez DPH	Neopravené výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
0	15 219,82	021 - Stavby
0	15 219,82	021 - Stavby
0	4 184,28	021 - Stavby
0	184,80	021 - Stavby
0	212,40	021 - Stavby
0	184,80	021 - Stavby
0	913,60	021 - Stavby
0	10,40	021 - Stavby
0	467,20	021 - Stavby
0	251,20	021 - Stavby
0	148,46	021 - Stavby
0	103,42	021 - Stavby
0	117,11	021 - Stavby
0	189,90	021 - Stavby
0	30,63	021 - Stavby
0	196,78	021 - Stavby
0	136,29	021 - Stavby
0	270,00	021 - Stavby
0	767,29	021 - Stavby
0	271,43	021 - Stavby
0	271,43	021 - Stavby
0	2 220,84	021 - Stavby
0	274,80	021 - Stavby
0	156,73	021 - Stavby
0	274,80	021 - Stavby
0	196,91	021 - Stavby
0	33,60	021 - Stavby
0	1 284,00	021 - Stavby
0	3 353,28	021 - Stavby
0	44,50	021 - Stavby
0	429,90	021 - Stavby
0	83,62	021 - Stavby
0	80,00	021 - Stavby
0	92,46	021 - Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Opravnene výdavky bez DPH	Neopravnene výdavky bez DPH	Skupina výdavkov
29	M	2860007950	Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaženie do 40t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž. PIPELIFE	ks	3,000	107,06	321,18	0	321,18	021 - Stavby
30	M	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	3,000	36,93	110,79	0	110,79	021 - Stavby
31	M	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	3,000	51,61	154,83	0	154,83	021 - Stavby
32	M	2860008020a1	Vsakovacia jama	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	021 - Stavby
33	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	50,000	0,72	36,00	0	36,00	021 - Stavby
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 013,00	0	1 013,00	021 - Stavby
34	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	100,000	10,13	1 013,00	0	1 013,00	021 - Stavby
99 - Presun hmôt HSV							4 176,99	0	4 176,99	021 - Stavby
35	K	998276101	Presun nmot pre rurove vedenie núbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	170,838	24,45	4 176,99	0	4 176,99	021 - Stavby

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 05 - SO 05 - Teplovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 05 - SO 05 - Teplovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatné

0,00

1	K	1	Teplovodná prípojka	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	---	---------------------	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: 06 - SO 06 - Statická doprava

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ:

RKC Žilinská diecéza

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Lubomír Zaymus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 245,31
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 245,31
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 245,31	249,06

Cena s DPH	v EUR	1 494,37
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Hlavná aktivita 1 - Výstavba nového objektu materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Stavba: Novostavba materskej školy na parcele č.370/12, Púchov

Objekt: **06 - SO 06 - Statická doprava**

Miesto: Dátum: 9.4.2017

Objednávateľ: RKC Žilinská diecéza Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 245,31
HSV - Práce a dodávky HSV	1 245,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 245,31
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 245,31

