

ZMLUVA O DIELO

číslo S / 012 / 2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Zastúpený

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Dexia banka Slovensko, a. s.
36126624
2021613275
MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno :
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO :
DIČ / IČ DPH:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.,
Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Rudolf Košík - konateľ
SLSP Bánovce nad Bebravou
34 117 873
2020417091 / SK2020417091

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie a dodanie stavby:

„Rekonštrukcia Gymnázia J. Jesenského Bánovce n. B. (sanácia a stavebné úpravy v kotolni).“
v rozsahu položkovitého rozpočtu nákladov /príloha č.1./ ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v rozsahu spracovanej cenovej ponuky z 9.8.2011. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu tejto zmluvy, že sa riadne oboznámil so stavom kotolne a že jeho súčasný stav mu umožňuje riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť za vykonané dielo cenu dohodnutú podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom termíne.

III. Čas plnenia

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je **2 týždne od účinnosti tejto zmluvy.**
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

IV. Cena diela a platobné vzťahy

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená rozpočtom zhotoviteľa z 7.8. 2011, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve:

Náklady celkom bez DPH	15. 138,59 €
DPH 20 %	3. 027,72 €
CELKOVÉ NÁKLADY NA DIELO s DPH	18. 166,31 €

(osemnásťtisícstošesťdesiatšesť EUR a tridsaťjeden eurocentov).

2. Po ukončení diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru podľa skutočne zrealizovaných prác najneskôr do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry bude záznam o odovzdaní a prevzatí diela a odsúhlasený súpis zrealizovaných prác.
3. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

V. Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na prevzaté dielo je 5 rokov od termínu odovzdania a prevzatia diela. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené inou osobou alebo živelnou pohromou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť prípadné vady diela, ak sa jedná o vady, vyplývajúce z jeho činnosti pri vykonaní diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia, bez zbytočného odkladu od písomného vyzvania objednávateľa a prípadné vady odstrániť v termínoch, ktoré budú dohodnuté písomnou formou, najneskôr do 30 dní po tom, čo sa zhotoviteľ o reklamacii dozvedel. Odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to aj počas realizácie diela.

VI. Základné podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený záznam v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela použiť materiály v predpísanej kvalite.
5. Zhotoviteľ v rámci ceny diela na vlastné náklady odstráni všetky vedľajšie produkty vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. V prípade odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi ako pôvodca.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek škody ním spôsobené počas realizácie diela na iných častiach budovy.
8. Práce na diele budú vykonávané bez prerušenia a bez odvolania časti pracovníkov zo stavby.

VII. Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.
3. V prípade, že dielo bude v záručnej dobe vadné a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania odstránenia vady. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť závalu na vlastné náklady.

VIII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, strana ktorá sa chce odvolať na vyššiu moc je povinná požiadať druhú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene, resp. k termínom plnenia tejto zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

IX. Osobitné ustanovenia

1. V prípade vzniku škody neplnením povinnosti z tejto zmluvy druhej zmluvnej strane, má táto zmluvná strana nárok na náhradu všetkej škody, ktorá jej tým vznikne.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení, pri prácach a za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
3. Objednávateľ umožní vstup zhotoviteľovi na stavenisko v predĺžených zmenách najneskôr do 19.00 hodiny a v dňoch pracovného pokoja okrem nedele a štátnych sviatkov.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať interné predpisy objednávateľa na zaistenie bezpečnosti a požiarnej ochrany, ako aj ochrany životného prostredia.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok v pracovnom priestore.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe. V prípade zistenia požitia alkoholu pracovníkom zhotoviteľa bude tento pracovník okamžite odvolaný zo stavby.
7. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať ich priebeh, či sa dielo vykonáva s dodržiavaním technických a iných noriem a s dodržiavaním bezpečnosti práce. Má právo upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote. Objednávateľ môže zabezpečením povinnosti v tejto zmluve vo veciach technických poveriť tretiu osobu.
8. Zmeny rozsahu prác, materiálov, resp. iných postupov ako sú dohodnuté v tejto zmluve, prípadne iné zmeny zásadného charakteru budú riešené zápismi v stavebnom denníku, podpísané zástupcom objednávateľa.
9. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa nápravy s tým, že zhotoviteľ je povinný dielo vykonať riadnym spôsobom.

X. Záverečné ustanovenia

1. V ostatnom sa tento zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou písomného dodatku podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 1x pre zhotoviteľa a 2 x pre objednávateľa na znak súhlasu nimi podpísanú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

Bánovce nad Bebravou 17.8.2011

Trenčín, 25 AUG 2011



za zhotoviteľa
Ing. Rudolf Košík
konateľ spoločnosti




za objednávateľa
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : "Rekonštrukcia Gymnázia J.Jesenského Bánovce n/B. ",		Miesto:	Rozpočet:						
/ sanácia a stavebné úpravy v kotolni /		JKSO :	Spracoval:						
			Dňa: 07.08.2011						
			Zmluva č.:						
Odberateľ:		IČO:	DIČ:						
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.		IČO:	DIČ:						
Projektant:		IČO:	DIČ:						
1 M3 OP	18 166	1 M2 UP	18 166						
1 M2 ZP	18 166	1 M	18 166						
		NUS - náklady umiestnenia stavby							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	9 843,42		9 843,42	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	2 957,48	2 337,69	5 295,17	7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	12 800,90	2 337,69	15 138,59	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					D				
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady				
dátum: _____					16				
pečiatka: _____					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22				
					DPH 20% z: 15 138,59				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					F				
					Odpočet - prípočet				
					18 166,31				

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2011

Stavba : "Rekonštrukcia Gymnázia J. Jesenského Bánovce n/B."
/ sanácia a stavebné úpravy v kotolni /

HYDROS Bánovce spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	251,81	0,00	251,81	0,00000	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	6 850,96	0,00	6 850,96	9,79972	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 740,65	0,00	2 740,65	0,69325	12,243	12,243	12,243
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 843,42	0,00	9 843,42	10,49297	12,243	12,243	12,243
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 602,47	1 020,58	2 623,05	0,90450	0,000	0,000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	1 602,47	1 020,58	2 623,05	0,90450	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	702,83	1 317,11	2 019,94	0,87790	0,000	0,000	0,000
77 - PODLAHY spolu :	702,83	1 317,11	2 019,94	0,87790	0,000	0,000	0,000
784 - Maľby spolu :	652,18	0,00	652,18	0,09627	0,000	0,000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	652,18	0,00	652,18	0,09627	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 957,48	2 337,69	5 295,17	1,87867	0,000	0,000	0,000
Rozpočet celkom :	12 800,90	2 337,69	15 138,59	12,37165	12,243	12,243	12,243

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2011

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Stavba : "Rekonštrukcia Gymnázia J. Jesenského Bánovce n/B."

/ sanácia a stavebné úpravy v kotolni /

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,800	m3	18,30	197,64							
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,280	m3	2,37	24,36							
3	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	10,800	m3	2,76	29,81							
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	251,81			251,81							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	011	61247-6113	Postrek vnút. stien sanačný	155,280	m2	4,47	694,10			0,00680	1,05590			
5	011	61247-6362	Omietka vnút.suterénnych stien sanačná vodotesná hlad	155,280	m2	17,20	2 670,82			0,02423	3,76243			
6	011	61247-6612	Omietka vnút. stien sanačná štuková	155,280	m2	15,70	2 437,90			0,03162	4,90995			
7	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pleťvom vtláčaným do tmelu	155,280	m2	6,75	1 048,14			0,00046	0,07143			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	6 850,96			6 850,96			0,00588	0,69325			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
8	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné priestorové výš. podlahy do 3,5 m	117,900	m2	4,64	547,06					2,200	3,300	
9	254	94294-2811	Demontáž lešenia priest.	117,900	m2	2,47	291,21							
10	013	96504-2121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm	1,500	m3	108,00	162,00							
11	013	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazanin so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	1,500	m3	41,50	62,25							
12	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	37,380	m2	5,83	217,93					0,050	1,869	
13	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	117,900	m2	5,75	677,93					0,046	5,423	
14	013	97802-3411	Vysekanie, výškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	117,900	m2	3,19	376,10					0,014	1,651	
15	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,292	t	9,25	67,45							
16	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	7,292	t	5,60	40,84							
17	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	7,292	t	8,10	59,07							
18	321	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vyburaných hmôt	7,292	t	3,99	29,10							
19	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	7,292	t	3,38	24,65							
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	7,292	t	16,60	121,05							
21	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	10,493	t	6,10	64,01							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 740,65			2 740,65			0,69325	12,243			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 843,42			9 843,42			0,69325	12,243			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
22	711	71141-3111	Izolácia proti tlakovej vode vodr. MAPEI	37,380	m2	37,50	1 401,75		0,00600	0,22428			
23	711	71144-2559	Zhotov. izolácie tlakovej prítavením NAIP zvislá z x	41,600	m2	2,95	122,72		0,00057	0,02371			
24	MAT	628 329320	Pás ťažký asfaltový SIPLAST 2x	99,840	m2	8,55		853,63	0,00620	0,61901			
25	711	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	30,000	m2	2,60	78,00		0,00020	0,00600			
26	MAT	693 660000	Textília netkaná IZOCHRAN šírka 200cm 1000g/m2	31,500	m	5,30		166,95	0,00100	0,03150			
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 623,05		1 602,47	1 020,58	1 020,58		0,90450			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 623,05		1 602,47	1 020,58	1 020,58		0,90450			
77 - PODLAHY													
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
27	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. 200x200 do tmelu	37,330	m2	16,30	608,48		0,00491	0,18329			
28	MAT	585 820510	Lepidlo na obklady a dlažby Flex 25 kg vrece	25,000	ks	14,00		350,00					
29	MAT	585 821440	Tmel spárovací na lažby protipliešňový 5 kg	15,000	ks	5,99		89,85	0,00400	0,06000			
30	MAT	597 641640	Dlaž. protišmyk. A. 200x200x8	37,330	m2	23,50		877,26	0,01700	0,63461			
31	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	19,256	%	4,90	94,35						
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	2 019,94		702,83	1 317,11	1 317,11		0,87790			
			77 - PODLAHY spolu :	2 019,94		702,83	1 317,11	1 317,11		0,87790			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
784 - Malby													
32	784	78444-1121	Malba silikónová 1 farebná so stropom v miest. do 5m	155,280	m2	4,20	652,18		0,00062	0,09627			
			784 - Malby spolu :	652,18		652,18	652,18	652,18		0,09627			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	652,18		652,18	652,18	652,18		0,09627			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 295,17		2 957,48	2 337,69	2 337,69		1,87867			
			Rozpočet celkom :	15 138,59		12 800,90	2 337,69	2 337,69		12,37165			12,243