

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Trenčiansky samosprávny kraj**
V jeho mene konajúci : MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO : 36126624
DIČ : 2021613275
Telefón, fax : 032/6555709
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu :

1.2. Zhotoviteľ : **VION & INGSTEEL & PSJ Hydrotranzit – združenie**


1.2.1. Vedúci účastník združenia:

ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Sídlo : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
V jeho mene konajúci : Viliam Ondrejka, konateľ
Oprávnený rokovať :
– vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obchodný riaditeľ
– vo veciach technických : Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Zapísaný : v Obch. registr Okresného súdu Nitra, Odd.Sa., vl.č.10044/N
IČO : 365 261 85
DIČ : 2020146084
IČ DPH : SK 2020146084
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., Levice
Číslo účtu :
Telefón, fax : 037/640 33 33, 037/640 33 37

1.2.2. Názvy partnerov (Účastníci združenia):

INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo : Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
V jeho mene konajúci : Ing. Anton Bezák, PhD., konateľ
Oprávnený rokovať :
– vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ
– vo veciach technických : Ing. Róbert Koppl, výrobo-technický riaditeľ
Zapísaný : v Obch. registr Okresného súdu Bratislava I, Odd.Sro., vl.č.1220/B
IČO : 17 320 429
DIČ : 2020318322
IČ DPH : SK 2020 31 83 22
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu :
Telefón, fax : 02/48 26 91 13, 02/48 26 91 02

PSJ Hydrotranzit, a. s.,
Sídlo : Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
V jeho mene konajúci : Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať :
– vo veciach zmluvných : Ing. Eleonóra Baculáková, člen predstavenstva
– vo veciach technických : Ing. Marek Džupin, člen predstavenstva
Zapísaný : v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.Sa., vl.č.2936/B
IČO : 35 833 106
DIČ : 2020247757
IČ DPH : SK 2020247757
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., Levice
Číslo účtu :
Telefón, fax : 02/48 288-101, 02/48 288-102
(ďalej len „zhotoviteľ“)



1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „**Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek užšou súťažou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant PROFI PROJEKT, s. r. o., Ing. Ján Piliarkin, Wuppertálska 1, 040 23 Košice
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v Púchove v stavebnom povolení číslo 2008/02763-TX1-A/10- IK zo dňa 13.10.2008 na stavbu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ – 1. etapa,
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostáva zo stavebných objektov s názvom: SO 001 Budova „A“, SO 002 Budova „B“, SO 003 Budova „C“, SO 004 Budova „D“.

2.4. Miesto realizácie: Gymnázium, Ul. 1. mája č. 905, 020 15 Púchov, na pozemkoch parcelných čísiel: KN 1209, 1210, 1211, 1213, 1214/4, 1217, 1218, 1221/3 v katastrálnom území Mesta Púchov.

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne **do 18 mesiacov od podpísania tejto zmluvy, pričom k odovzdaniu staveniska dôjde zo strany objednávateľa do 7 pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 1 výtlačku do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi kópie všetkých stavebných povolení do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.4. Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu prác na termíny, aké budú určené Riadiacom orgánom alebo Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program alebo v zmluve o pridelení NFP alebo aké určí objednávateľ, vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas prevádzky zariadenia.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena **maximálna**, ktorú nie je možné prekročiť. Cena je určená na základe rozpočtu, u ktorého zhotoviteľ zaručuje jeho úplnosť v zmysle § 547 Obchodného zákonníka.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je nasledovná :

Celková cena za dielo bez DPH :

999.938,79 Eur

Slovom: Deväťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťosem 79/10 EUR

DPH 20% :

199.987,76 Eur

Slovom: Stodevät'desiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiat'sedem 79/10 EUR

Celková cena za dielo vrátane DPH :

1.199.926,55 Eur

Slovom: Jedenmiliónstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťšesť 55/10 EUR

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bode 4.3. zmluvy.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo vykoná odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené objednávateľom a projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť podrobný, úplný ponukový rozpočet (vyplnený výkaz výmer), ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy aj v elektronickej verzii vo formáte MS Excel.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Hodnota zrealizovaných prác dosiahne minimálne 20 % celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2 na základe priloženého výkazu výmer.

5.1.2. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.3. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.4. Objednávateľ neposkytuje preddavky. Maximálna lehota splatnosti faktúr je 90 dní od doručenia faktúry. Faktúry sa považujú za uhradené dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.1.5. Každá nasledovná faktúra (po vystavení prvej faktúry podľa bodu 5.1.1) môže byť vystavená podľa bodu 5.1.1 až po úhrade predchádzajúcej faktúry Objednávateľom a oznámení Objednávateľa o vypracovaní zúčtovania predchádzajúcej faktúry.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- názov diela
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- dátum dodania služby
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.5. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VII. Vykonalie diela.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok a on, alebo splnomocnená osoba, má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP (uzatvorenú medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom pre ROP) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezavahuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Anton Michalík, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 09404*10*.

7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby
- stavebné denníky
- revízne správy bleskozvodov, meracie protokoly
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.

7.12. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia. Samotné prevzatie diela objednávateľom však výslovne neznamena, že dielo nemá vady a nedorobky.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť

- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

9.1.1. 0,05 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.

9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR denne až do jeho odstránenia.

9.1.3. Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných v záručnej dobe 50,-EUR denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.1.4. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi prípadnú vzniknutú škodu, ako aj akékoľvek sankcie uložené objednávateľovi zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov /nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania/, ak škoda vznikne v súvislosti s jeho činnosťou resp. nečinnosťou v rámci plnenia tejto zmluvy, resp. jej neplnenia.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby podoďávateľom alebo ide do likvidácie.
- V súlade s §344 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že neobdrží finančné prostriedky na realizáciu diela v zmysle zmluvy o pridelení NFP z ERDF a zo ŠR SR v zmysle článku XI. Bodu 11.3. tejto Zmluvy o dielo.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. Záverečné ustanovenia.

11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa.

11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 1.1. v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí verejný obstarávateľ na základe pridelených finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v bode 11.2 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.

11.8. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

11.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke objednávateľa t.j. na webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Trenčíne, dňa 14 MAR 2012

V Zlatých Moravciach, dňa

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....
Viliam Ondrejka
predseda predstavenstva ViOn, a.s.


Príloha zmluvy o dielo :

1. Ponukový rozpočet (vyplnený výkaz výmer)
2. Zmluva o združení

Odberteľ:
Projektant: PROFÍ PROJEKT s.r.o Košice
Dodávateľ:

Stavba : Rekonštrukcia a dostavba gymnázia v Púchove (A)

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH
Štruktúrovaná kabeláž A	9 183,900
Štruktúrovaná kabeláž B	9 889,800
Štruktúrovaná kabeláž C	13 355,000
Objekt : SO 001 Budova "A" mimo strechy	179 616,950
Objekt : SO 002 Budova "B"	185 311,680
Objekt : SO 003 Budova "C"	259 661,060
Objekt : SO 004 Budova "D"	342 920,400
Cena bez DPH	999 938,790



2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

STAVBA:

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA GYMNAZIA V PÚCHOVE

OBJEKT:

SO 001 BUDOVA "A"

ČAŤ / PROFESIA:

Štrukturovaná kabeláž

STUPEŇ PD :

Projekt pre realizáciu

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet			Poznámka
1	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 150/50 mm	m	10	11,00	110,00	
2	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 100/50 mm	m	10	7,00	70,00	
3	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 50/50 mm	m	10	4,00	40,00	
4	Elektroinštalčná lišta LV 40 mm	m	100	1,00	100,00	
5	Elektroinštalčná lišta LV 20 mm	m	50	0,60	30,00	
6	Elektroinštalčný žliab MARS 125/50 mm	m	35	3,00	105,00	
7	Dvojzásuvka 2 x RJ 45 cat.6e komplet	ks	22	10,00	220,00	
8	Krabica pre zásuvku pod omlietku	ks	22	0,90	19,80	
9	Skríňa RACK 19" 24U	ks	1	490,00	490,00	
10	Kábel FTP 4x2x0,55	m	3 500	0,60	2100,00	
11	PATCH panel 24xRJ 45 cat.6 1U	ks	2	110,00	220,00	
12	PATCH panel 12xRJ 45 cat.3 1U	ks	1	21,00	21,00	
13	Organizátor káblov 1U	ks	4	7,00	28,00	
14	Organizátor káblov 2U	ks	1	13,00	13,00	
15	PATCH kábel 1m lankový cat.3	ks	44	0,90	39,60	
16	Kábel silový medený CYKY 3x2,5mm2	m	20	1,00	20,00	
17	Vodič medený CYA 4,0 mm2 z/ž	m	10	0,70	7,00	
18	Vodič medený CYA 6,0 mm2 z/ž	m	10	1,00	10,00	
19	Napájací panel 230V/50Hz 1U	ks	1	35,00	35,00	
20	Montáž skrine 24U 19"	ks	1	17,00	17,00	
21	Dražka pre rurku, lištu alebo kábel do D 150 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	60	5,50	330,00	
22	Meranie kábla FTP 4 pár	ks	44	3,50	154,00	
23	Montáž kábla FTP do výšky 5m	m	3 500	0,80	2800,00	
24	Montáž dvojzásuvky 2xRJ45	ks	22	8,00	176,00	
25	Montáž krabice pod datovu zásuvku	ks	22	1,00	22,00	
26	Montáž PATCH panel 24xRJ45 cat.6e	ks	2	80,00	160,00	
27	Montáž PATCH panel 12xRJ45 cat.3	ks	1	40,00	40,00	
28	Montáž organizátora 1U	ks	4	2,50	10,00	
29	Montáž organizátora 2U	ks	1	2,50	2,50	
30	Montáž napájacieho panela 230V/50Hz 1U	ks	1	4,00	4,00	
31	Oživenie a nastavenie systému	hod.	12	25,00	300,00	

(17)

1. podpis

2. podpis

3. podpis

4. podpis

5. podpis

6. podpis

7. podpis

8. podpis

9. podpis

10. podpis

11. podpis

12. podpis

13. podpis

14. podpis

15. podpis

16. podpis

17. podpis

18. podpis

19. podpis

20. podpis

21. podpis

22. podpis

23. podpis

24. podpis

25. podpis

32	Revízia zariadenia		ks	1	220,00	220,00
33	Dodávateľská dokumentácia		ks	1	170,00	170,00
34	Prieražy steny do hr.30cm + chráničky		ks	20	12,00	240,00
35	Prieražy steny do hr.50cm + chráničky		ks	10	16,00	160,00
36	Drobný inštalačný materiál		%	2	75,00	150,00
37	Dokumentácia skutočného vyhotovenia		ks	1	400,00	400,00
38	Revízia zariadenia		ks	1	150,00	150,00
39						
Súčet						9183,90

Košice 07/ 2005

Vypracoval: Ing. Gabriel Luby

07.07.05

Ing. Gabriel Luby
Moravce

KOVIN
KOVIN

07.07.05 10:18:18

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA GYMNÁZIA V PÚCHOVE

SO 001 BUDOVA "B"

Štrukturovaná kabeláž

Projekt pre realizáciu

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	Poznámka
1	Elektroinštalácia lišta UNIVOLT MAK 150/50 mm	m	10	11,00 110,00
2	Elektroinštalácia lišta UNIVOLT MAK 100/50 mm	m	10	7,00 70,00
3	Elektroinštalácia lišta UNIVOLT MAK 50/50 mm	m	10	4,00 40,00
4	Elektroinštalácia lišta LV 40 mm	m	110	1,00 110,00
5	Elektroinštalácia lišta LV 20 mm	m	60	0,60 36,00
6	Elektroinštalčný žliab MARS 125/50 mm	m	75	3,00 225,00
7	Dvojzásuvka 2 x RJ 45 cat.6e komplet	ks	24	10,00 240,00
8	Krabica pre zásuvku pod omietku	ks	24	0,90 21,60
9	Skríňa RACK 19" 24U	ks	1	490,00 490,00
10	Kábel FTP 4x2x0,55	m	3 750	0,60 2 250,00
11	PATCH panel 24xRJ 45 cat.6 1U	ks	2	110,00 220,00
12	PATCH panel 12xRJ 45 cat.3 1U	ks	1	21,00 21,00
13	Organizátor káblov 1U	ks	4	7,00 28,00
14	Organizátor káblov 2U	ks	1	13,00 13,00
15	PATCH kábel 1m lankový cat.3	ks	48	0,90 43,20
16	Kábel silový medený CYKY 3x2,5mm2	m	20	1,00 20,00
17	Vodič medený CYA 4,0 mm2 zľž	m	10	0,70 7,00
18	Vodič medený CYA 6,0 mm2 zľž	m	10	1,00 10,00
19	Napájací panel 230V/50Hz 1U	ks	1	35,00 35,00
20	Montáž skrine 24U 19"	ks	1	17,00 17,00
21	Dražka pre rurku, lištu alebo kábel do D 150 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	75	5,50 412,50
22	Meranie kábla FTP 4 pár	ks	48	3,50 168,00
23	Montáž kábla FTP do výšky 5m	m	3 750	0,80 3 000,00
24	Montáž dvojzásuvky 2xRJ45	ks	24	8,00 192,00
25	Montáž krabice pod datovu zásuvku	ks	24	1,00 24,00
26	Montáž PATCH panel 24xRJ45 cat.6e	ks	2	80,00 160,00
27	Montáž PATCH panel 12xRJ45 cat.3	ks	1	40,00 40,00
28	Montáž organizátora 1U	ks	4	2,50 10,00
29	Montáž organizátora 2U	ks	1	2,50 2,50
30	Montáž napájacieho panela 230V/50Hz 1U	ks	1	4,00 4,00
31	Oživenie a nastavenie systému	hod.	12	25,00 300,00

32	Revízia zariadenia		ks	1	220,00	220,00
33	Dodávateľská dokumentácia		ks	1	170,00	170,00
34	Priprawy steny do hr.30cm + chráničky		ks	20	12,00	240,00
35	Priprawy steny do hr.50cm + chráničky		ks	15	16,00	240,00
36	Drobný inštalačný materiál		%	2	75,00	150,00
37	Dokumentácia skutočného vyhotovenia		ks	1	400,00	400,00
38	Revízia zariadenia		ks	1	150,00	150,00
39						
Súčet						9 890

Košice 07/ 2005

Vypracoval: Ing. Gabriel Luby



Ing. Gabriel Luby



Ing. Gabriel Luby

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

STAVBA:

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA GYMNÁZIA V PÚCHOVE

OBJEKT:

SO 001 BUDOVA "C"

ČAŤ / PROFESIA:

Štrukturovaná kabeláž

STUPEŇ PD :

Projekt pre realizáciu

por. č.	Názov	mer. jedn.	počet				Poznámka
1	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 150/50 mm	m	10	11,00		110,00	
2	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 100/50 mm	m	10	7,00		70,00	
3	Elektroinštalčná lišta UNIVOLT MAK 50/50 mm	m	10	4,00		40,00	
4	Elektroinštalčná lišta LV 40 mm	m	155	1,00		155,00	
5	Elektroinštalčná lišta LV 20 mm	m	80	0,60		48,00	
6	Elektroinštalčný žliab MARS 125/50 mm	m	85	3,00		255,00	
7	Dvojzásuvka 2 x RJ 45 cat.6e komplet	ks	35	10,00		350,00	
8	Krabica pre zásuvku pod omietku	ks	35	0,90		31,50	
9	Skriňa RACK 19" 24U	ks	1	490,00		490,00	
10	Kábel FTP 4x2x0,55	m	5 350	0,60		3210,00	
11	PATCH panel 24xRJ 45 cat.6 1U	ks	4	110,00		440,00	
12	PATCH panel 12xRJ 45 cat.3 1U	ks	1	21,00		21,00	
13	Organizátor káblov 1U	ks	4	7,00		28,00	
14	Organizátor káblov 2U	ks	1	13,00		13,00	
15	PATCH kábel 1m lankový cat.3	ks	70	0,90		63,00	
16	Kábel silový medený CYKY 3x2,5mm ²	m	20	1,00		20,00	
17	Vodič medený CYA 4,0 mm ² z/ž	m	10	0,70		7,00	
18	Vodič medený CYA 6,0 mm ² z/ž	m	10	1,00		10,00	
19	Napájací panel 230V/50Hz 1U	ks	1	35,00		35,00	
20	Montáž skrine 24U 19"	ks	1	17,00		17,00	
21	Drážka pre rúrku, lištu alebo kábel do D 150 mm s vysekaním, zamurovaním a začištením	m	90	5,50		495,00	
22	Meranie kábla FTP 4 pár	ks	70	3,50		245,00	
23	Montáž kábla FTP do výšky 5m	m	5 350	0,80		4280,00	
24	Montáž dvojzásuvky 2xRJ45	ks	35	8,00		280,00	
25	Montáž krabice pod datovu zásuvku	ks	35	1,00		35,00	
26	Montáž PATCH panel 24xRJ45 cat.6e	ks	4	80,00		320,00	
27	Montáž PATCH panel 12xRJ45 cat.3	ks	1	40,00		40,00	
28	Montáž organizátora 1U	ks	4	2,50		10,00	
29	Montáž organizátora 2U	ks	1	2,50		2,50	
30	Montáž napájacieho panela 230V/50Hz 1U	ks	1	4,00		4,00	
31	Oživenie a nastavenie systému	hod.	24	25,00		600,00	

13.01.2017

13.01.2017

Odberateľ:
Projektant: PROFIL PROJEKT s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Hužičková
JKSO :
Dátum: 15.07.2008

Stavba : Rekonštrukcia a dostavba gymnázia v Púchove (A)
Objekt : SO 001 Budova "A" mimo strechy

Železničné stavby, a.s. Košice

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Spotr. v t	DPH %
------------	-----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------	------------	------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61147-3112	Omlietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	24,098 m2		7,200				173,510			
2	014	61242-5931	Omlietka vnút. ostienia okien,, dver. váp. štukovú	8,776 m2		8,100				71,090			
3	011	61247-4102	Omlietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	45,385 m2		8,100				367,620			
4	011	61299-1261	Nátery vnút. omlietok slien Silikátová farba 1x a 1x p	144,938 m2		13,500				1 966,660			
5	000	62.84-3	Zateplenie vonk. soklov omlietkou Baumit Granopor mozaika a polystyrén 60r	43,896 m2		58,500				2 567,920			
6	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omlietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	952,868 m2		49,500				47 166,970			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	977,032 m2		2,700				2 637,990			
8	003	94194-1291	Príplatiek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 954,064 m2		0,900				1 758,660			
9	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	977,032 m2		0,720				703,460			
10	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo obcián. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 222,000 m2		1,350				1 645,700			
13	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel okien do 1,5 m2	3,000 kus		0,900				2,700			
14	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel okien nad 1,5 m2	123,000 kus		1,800				221,400			
15	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie dre. kridiel dver nad 2 m2	2,000 kus		2,250				4,500			
16	013	96806-2245	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 2 m2	3,240 m2		13,500				43,740			
17	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 4 m2	71,280 m2		14,400				1 026,430			
18	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných nad 4 m2	186,390 m2		10,800				2 013,010			
19	013	97801-1111	Očistenie vnút. omlietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	481,960 m2		2,250				1 084,410			
20	013	97801-3111	Očistenie vnút. omlietok stien váp. vápenocem. do 5 %	2 241,307 m2		1,350				3 025,760			
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sulte a výbúr. hmot za prvé podlažie	68,420 t		10,800				738,940			
22	013	97901-1121	Odvoz sulte a vybúranych hmot na skládke ďalšie podlažie	68,420 t		2,700				184,730			
23	013	97908-1111	Odvoz sulte a vybúranych hmot na skládke do 1 km	68,420 t		10,800				738,940			
24	013	97908-1121	Odvoz sulte a vybúranych hmot na skládke každý ďalší 1 km	456,120 t		1,080				492,610			
25	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sulte a vybúranych hmot do 10 m	68,420 t		0,900				61,580			
26	013	97908-2121	Vnútrosť. doprava sulte a vybúranych hmot každých ďalších 5 m	45,620 t		7,200				328,460			
27	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneš. staveb. sulte na vymedzených skládkach "O"-ostatný	68,420 t		13,500				923,670			

Železničné stavby, a.s. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
28	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy	255,300 t			4,500			1 148,850					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :															
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
71 - IZOLÁCIE															
713 - Izolácie tepelné															
40	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	57,190 t			4,500			0,000					
713 - Izolácie tepelné spolu :															
71 - IZOLÁCIE spolu :															
76 - KONŠTRUKCIE															
764 - Konštrukcie klampiarske															
55	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	145,000 m			2,700			391,500					
60	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,300 t			10,800			3,240					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :															
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
61	767	76711-11125	Montáž a dodávka presklených hliníkových stien P.C	20,913 m2			360,000			7 528,680					
62	767	76711-11125a	Montáž a dodávka hliníkových okien vrátane vnútor. a vonkajšieho parapetu	246,510 m2			369,000			90 962,190					
63	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%						0,000					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :															
76 - KONŠTRUKCIE spolu :															
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
783 - Nátery															
64	783	78312-6550	Nátery ocel. konštr. plošnost. D syntetické dvojprás.+1x email	673,580 m2			4,500			3 031,110					
65	783	78312-6750	Nátery ocel. konštr. plošnost. D syntetické základné	673,580 m2			2,700			1 818,670					
66	783	78320-1821	Odstáranie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	709,475 m2			2,250			1 596,320					
67	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	35,625 m2			5,400			192,380					
68	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	35,625 m2			2,700			96,190					
69	783	78360-2825	Odstáranie náterov zo stolárskych k. opálením	280,000 m2			3,150			882,000					
70	783	78361-4920	Opr. náterov stol. výroby.	280,000 m2			6,300			1 764,000					

783 - Nátery spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

179 616,95

Odberteľ:
Projektant: PROFI PROJEKT s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a dostavba gymnázia v Púchove (A)
Objekt : SO 002 Budova "B"

Železničné stavby, a.s. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Súř v t Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	--------------------	------------------	----------------	------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	48,947	m2	7,200			352,420			
2	014	61242-5931	Omietka vnút. ostienia okien,, dver. váp. štukovou	70,070	m2	8,100			567,570			
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	115,845	m2	8,100			938,340			
4	011	61299-1261	Nátery vnút. omietok stien Silikátová farba 1x a 1x p	179,457	m2	13,500			2 422,670			
5	000	62-84-3	Zateplenie vonk. soklov omietkou Baumit Granopor mozaika a polystyrén 60r	36,297	m2	58,500			2 123,370			
6	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	824,242	m2	49,500			40 799,980			
						0,000			0,000			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	675,948	m2	2,700			1 825,060			
8	003	94194-1291	Pripínavky za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	675,948	m2	0,900			608,350			
9	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	979,000	m2	1,350			1 321,650			
10	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla okien do 1,5 m2	14,000	kus	0,900			12,600			
11	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla okien nad 1,5 m2	47,000	kus	1,800			84,600			
12	013	96806-2245	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 2 m2	26,100	m2	13,500			352,350			
13	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 4 m2	41,040	m2	14,400			590,980			
14	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných nad 4 m2	152,640	m2	10,800			1 648,510			
15	013	97801-1111	Oličenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 5 %	978,930	m2	2,250			2 202,590			
16	013	97801-3111	Oličenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 5 %	2 316,904	m2	1,890			4 378,950			
17	013	97901-1111	Zvyšná doprava sulte a vybur. hmôt za prvé podlažie	28,726	t	10,800			310,240			
18	013	97908-1111	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	28,726	t	10,800			310,240			
19	013	97908-1121	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	143,630	t	0,720			103,410			
20	013	97908-2111	Vnútrostaviteľská doprava sulte a vyburaných hmôt do 10 m	28,726	t	0,900			25,850			
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož. zneš. staveb sulte na vymedzených skládkach "O"-osiahn.	28,726	t	7,200			206,830			
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	389,732	t	6,300			2 455,310			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmotn. v t		Suť v t		DPH %

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

23	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, približne	1 129,120	m2	1,350			1 524,310						
24	MAT	631 412240	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 6 cm	575,851	m2	9,000			5 182,660						
25	MAT	631 412320	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 14 cm	575,851	m2	13,500			7 773,990						
26	713	71319-1411	Položenie parozábrany z PE fólie hr. 0,1m	1 129,120	m2	0,450			508,100						
27	MAT	673 523305	Hydroizolačná fólia TYVEK Solid	733,928	m2	7,200			5 284,280						
28	MAT	673 523310	Parozábrana TYVAP	733,928	m2	2,250			1 651,340						
29	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	11,040	t	10,800			119,230						

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

30	762	76234-1811	Demontáž debnenia strech rovných, z dosiek hrubých	650,000	m2	2,970			1 930,500						
31	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	1 129,120	m2	1,350			1 524,310						
32	MAT	605 1010009	Lata 50/36 P.C.	12,390	m3	225,000			2 787,750						
33	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	12,390	m3	40,500			501,800						
34	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,073	t	18,900			133,680						

762 - Konštrukcie tesárske spolu :

763 - Konštrukcie - drevostavby

35	763	76313-1242	Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 15 mm	564,560	m2	22,500			12 702,600						
36	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	10,004	t	22,500			225,090						

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :

764 - Konštrukcie klamplarske

37	700	764.1-211	Pododkapyový žľab poplastovaný vrátane hákov , rohov, čela m+d	75,500	m	15,300			1 155,150						
38	700	764.1-212	Žľabový kotlík poplastovaný m+d	4,000	m	10,800			43,200						
39	700	764.1-213	Odpadová rúra poplastovaná vrátane úchytek, kolena m+d	73,600	m	14,400			1 059,840						
40	700	764.1-214	Odkvapové lemovanie poplastované m+d	75,500	m	10,800			815,400						
41	700	764.1-215	Úžľabie poplastované vrátane tesnenia m+d	9,000	m	16,200			145,800						
42	700	764.1-216	Hrebeň strechy poplastovaný vrátane odvetrania m+d	56,340	m	10,800			608,470						
43	764	76418-1102	Montáž streš. krytiny - lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	564,560	m2	5,400			3 048,620						
44	MAT	138 3873503	Strešná krytina lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	564,560	m2	18,900			10 670,180						
45	764	76431-1822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 -30ST25-m2	650,000	m2	2,700			1 755,000						
46	764	76432-2830	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	86,000	m	1,800			154,800						
47	764	76433-9831	Klamp. demont. lem. komínov hladké v ploche -45ST	2,000	m2	2,790			5,580						
48	764	76435-2814	Klamp. demont. žľaby polkruhov.	86,000	m	1,080			92,880						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenника	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
49	764	76435-9810	Klomp, demont. kotlík končiky d-150 -30ST	4,000	kus	1,800			7,200			
50	764	76436-2811	Klomp, demont. streš. okien hradké -45ST	7,000	kus	13,500			94,500			
51	764	76441-0850	Klomp, demont. parapetov rš 330	128,000	m	1,800			230,400			
52	764	76443-0231	Klomp, poplast. pl. oplechovanie múrov rš 400	13,000	m	2,700			35,100			
53	764	76445-4801	Klomp, demont. rúr odpadových kruhových d-100	36,000	m	0,900			32,400			
54	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	18,025	t	18,900			340,670			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :												
55	700	7675-34	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
56	767	76711-1125	Dvere ocelové protipožiarne odolnosť 90min. so zárubňou 900/1970mm	1,000	kus	585,000			585,000			
57	767	76711-1125a	Montáž a dodávka presklených hliníkových stien P.C	22,680	m2	360,000			8 164,800			
58	767	76711-2812	Montáž a dodávka hliníkových okien vrátane vnúť a vonkajšieho parapetu F	8,640	m2	369,000			3 188,160			
59	767	76711-2812	Demoniáž stien a priečok pre zaskl. zvláraných	24,000	m2	18,900			453,600			
60	MAT	611 430032a	Okno plast. trojkr. 2,4x1,5 otvarave a sklap. + von. a vnút. parapet	6,000	ks	675,000			4 050,000			
61	MAT	611 430032b	Okno plast. trojkr. 2,4x0,6 sklap. + von. a vnút. parapet	8,000	ks	585,000			4 680,000			
62	MAT	611 430032c	Okno plast. dvojkř. 1,8x0,6 sklap. + von. a vnút. parapet	3,000	ks	450,000			1 350,000			
63	MAT	611 430032d	Okno plast. jednokr. 0,9x0,6 sklap. + von. a vnút. parapet	3,000	ks	171,000			513,000			
64	MAT	611 430032e	Okno plast. šesťkr. 2,4x2,4 otvaravé a sklap. + von. a vnút. parapet	16,000	ks	1 080,000			17 280,000			
65	MAT	611 430032f	Okno plast. šesťkr. 2,4x1,8 otvarave a sklap. + von. a vnút. parapet	12,000	ks	702,000			8 424,000			
66	MAT	611 430032g	Okno plast. trojkr. 1,8x1,8 otvarave a sklap. + von. a vnút. parapet	6,000	ks	630,000			3 780,000			
67	MAT	611 430032h	Okno plast. dvojkř. 0,9x1,8 otvarave a sklap. + von. a vnút. parapet	6,000	ks	207,000			1 242,000			
68	767	76753-13392	Montáž okien plastových vrátane vnútorných a vonkajších parapetov	211,140	m2	13,500			2 850,390			
69	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,862	t	18,900			16,290			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE spolu :												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
69	783	78320-1821	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	56,540	m2	2,250			127,220			
70	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konštr. dvojn.+1x emali s tmeľ	56,547	m2	5,400			305,350			
71	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	56,545	m2	2,700			152,670			
72	783	78330-2825	Odstánenie náterov zo stôľských stien opálením	250,000	m2	3,150			787,500			
73	783	78331-4920	Opr. náterov stol. vyrob.	250,000	m2	6,300			1 575,000			
783 - Nátery spolu :												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :												
Rozpočet celkom :												
									185 311,68			

Odberteľ:
Projektant: PROFI PROJEKT s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a dostavba gymnázia v Puchove (A)
Objekt : SO 003 Budova "C"

Železničné stavby, a.s. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Súv. v t Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	----------	----------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------	------------------	----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61147-3112	Omietka vnútri stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	65,113 m ²		7,200			468,810			
2	014	61242-5931	Omietka vnútri ostien okien, dver. váp. štukovú	229,784 m ²		8,100			1 861,250			
3	011	61247-4102	Omietka vnútri stien zo suchých zmesí štuková Baumit	178,168 m ²		8,100			1 443,160			
4	011	61299-1261	Nátery vnútri: omietok stien Silikátová farba 1x a 1x p	259,321 m ²		13,500			3 500,830			
5	000	62.84-3	Zateplenie vonk. soklov omietkou Baumit Granopor mozaika a tep Izol 60mm	162,240 m ²		58,500			9 491,040			
6	011	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a tepelná izol. hr. 100	1 056,290 m ²		49,500			52 286,360			
						0,000			0,000			
						0,000			0,000			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 223,170 m ²		2,700			3 302,560			
8	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	3 669,510 m ²		0,900			3 302,560			
9	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 223,510 m ²		0,720			880,930			
10	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	1 295,000 m ²		1,350			1 748,250			
11	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie dreva, krídla okna do 1,5 m ²	20,000 kus		0,900			18,000			
12	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie dreva, krídla okna nad 1,5 m ²	54,000 kus		1,800			97,200			
13	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie dreva, krídla dverí nad 2 m ²	2,000 kus		2,250			4,500			
14	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien dreva, jedn. pevných do 1 m ²	6,500 m ²		13,500			87,750			
15	013	96806-2245	Vybúranie rámov okien dreva, jedn. pevných do 2 m ²	10,140 m ²		14,400			146,020			
16	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien dreva, jedn. pevných nad 4 m ²	54,855 m ²		10,800			592,430			
17	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien dreva, jedn. pevných nad 4 m ²	190,440 m ²		12,600			2 399,540			
18	013	97801-1111	Oličenie vnútri: omietok stropov váp. vápenocem, do 5 %	1 302,280 m ²		2,250			2 930,090			
19	013	97801-3111	Oličenie vnútri: omietok stien váp. vápenocem, do 5 %	3 563,350 m ²		1,350			4 810,520			
20	013	97901-1111	Zvislá doprava suti a výbúr. hmoty za prvé podlažie	16,170 t		10,800			174,640			
21	013	97908-1111	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km	16,177 t		10,800			174,710			
22	013	97908-1121	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku každý ďalší 1 km	80,850 t		2,700			218,300			
23	013	97908-2111	Vnútroštatenisková doprava suti a vyburaných hmot do 10 m	16,170 t		9,000			145,530			
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. stavb. suti na vymedzených skládkach "O"-ostatn)	92,737 t		7,200			667,710			
25	014	99928-1111	Presun hmot pre opravy v objektoch	384,723 t		13,500			5 193,760			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Príloha 1 - Rozpočet na vykonanie prác a dodávok PSV												
Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
713 - Izolácie tepelné												
26	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, príbitie	1 720,000	m2	1,350			2 322,000			
27	MAT	631 412240	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 6 cm	887 400	m2	9,000			7 986,600			
28	MAT	631 412320	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr.14 cm	887 400	m2	13,500			11 979,900			
29	713	71319-1411	Položenie parozábrany z PE folie hr.0,1m	1 740,000	m2	0,450			783,000			
30	MAT	283 2C0101	Fólia TYVEK	1 131,000	m2	7,200			8 143,200			
31	MAT	283 2C0101a	Fólia TYVAP	1 131,000	m2	2,520			2 850,120			
32	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	16,769	t	10,800			181,110			
713 - Izolácie tepelné spolu :												
71 - IZOLÁCIE spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE												
762 - Konštrukcie tesárske												
33	762	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	870,000	m2	2,970			2 583,900			
34	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m2	1 740,000	m2	1,350			2 349,000			
35	MAT	605 1010009	Lata 50/36 P.C.	17 400	m3	225,000			3 915,000			
36	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	17 400	m3	40,500			704,700			
37	762	76252-1811	Demontáž podláh z dosiek hrubých do 32 mm	125,000	m2	2,250			281,250			
38	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,933	t	18,900			187,730			
762 - Konštrukcie tesárske spolu :												
763 - Konštrukcie - drevestavby												
39	763	76313-1242	Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 15 mm	870,000	m2	25,200			21 924,000			
763 - Konštrukcie - drevestavby spolu :												
764 - Konštrukcie klamplarske												
40	700	764.1-211	Pododkarpový žlab poplastovaný vrátane hákov , rohov, čela m+d	136,000	m	15,300			2 080,800			
41	700	764.1-212	Žlabový kotlík poplastovaný m+d	8,000	kus	10,800			86,400			
42	700	764.1-213	Odpadová rúra poplastovaná vrátane úchytek, kolena m+d	72,300	m	14,400			1 041,120			
43	700	764.1-214	Odkvapové lemovanie poplastované m+d	136,000	m	10,800			1 468,800			
44	700	764.1-215	Úžľabie poplastované vrátane tesnenia m+d	55,000	m	16,200			891,000			
45	700	764.1-216	Hrebeň strechy poplastovaný vrátane odvetrania a čela m+d	120,480	m	10,800			1 301,180			
46	764	76418-1102	Montáž streš.krytiny - lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	870,000	m2	5,400			4 698,000			
47	MAT	138 3873503	Strešná krytina lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	870,000	m2	18,900			16 443,000			
48	764	76431-1822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -30ST25-m2	870,000	m2	2,700			2 349,000			
49	764	76432-2830	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	136,000	m	1,800			244,800			
50	764	76433-9241	Klamp. poplast pl. lem. kominov na hlad. krytine	7,500	m2	2,790			20,930			
51	764	76433-9831	Klamp. demont. lem. kominov hladké v ploche -45ST	15,000	m2	1,080			16,200			
52	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové	136,000	m	1,800			244,800			
53	764	76435-4810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	10,000	kus	13,500			135,000			
54	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 33C	135,500	m	1,800			243,900			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. vt Spolu	Súč v t Spolu	DPH %
55	764	76443-0231	Klampa, poplast. pl. oplechovanie múrov rš 400	13,000 m		2,700			35,100			
56	764	76443-0840	Klampa, demont. oplechovanie múrov rš 500	13,000 m		0,900			11,700			
57	764	76445-4801	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-100	88,000 m		1,080			95,040			
58	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	28,055 t		18,900			530,240			
764 - Konštrukcie klampárske spolu :												
766 - Konštrukcie stolárske												
59	766	76666-1912	Oprava dver. kridiel	4,800 m ²		40,500			194,400			
60	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000			0,000			
766 - Konštrukcie stolárske spolu :												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
61	767	76711-111241	Montáž a dodávka hliníkových presklených dverí P.C	2,561 m ²		360,000			921,960			
62	767	76711-11125	Montáž a dodávka plyných hliníkových dverí P.C	2,857 m ²		405,000			1 157,090			
63	767	76711-11125a	Montáž a dodávka hliníkových okien šesťkr. vrátane vn. a von. parapetu P.C	8,640 m ²		423,000			3 654,720			
64	MAT	611 430032i	Okno plast. dvojkř 1,3x0,5 sklap. + von. a vnút. parapet	10,000 ks		495,000			4 950,000			
65	MAT	611 430032j	Okno plast. šesťkr 2,3x1,8 sklap. + von. a vnút. parapet	21,000 ks		639,000			13 419,000			
66	MAT	611 430032l	Okno plast. 6-kr 1,85x2,6 otváracie a sklap. + von. a vnút. parapet	2,000 ks		765,000			1 530,000			
67	MAT	611 430032m	Okno plast. 6-kr 1,85x1,8 otváracie a sklap. + von. a vnút. parapet	1,000 ks		720,000			720,000			
68	MAT	611 430032n	Okno plast. 6-kr 2,3x2,6 otváracie a sklap. + von. a vnút. parapet	18,000 ks		1 170,000			21 060,000			
69	MAT	611 430032o	Okno plast. dvojkř 1,5x1,4 otváracie+ von. a vnút. parapet	1,000 ks		585,000			585,000			
70	MAT	611 430032p	Okno plast. 3-kr 1,45x1,8 otváracie a sklap. + von. vnút. parapet	8,000 ks		531,000			4 248,000			
71	MAT	611 430032r	Okno plast. 2-kr 0,9x1,3 sklap. + von. vnút. parapet	6,000 ks		540,000			3 240,000			
72	MAT	611 430032s	Okno plast. 2-kr 0,6x1,3 sklap. + von. vnút. parapet	4,000 ks		459,000			1 836,000			
73	MAT	611 430032st	Okno plast. 4-kr 2,05x1,3 otváracie a sklap. + von. vnút. parapet	1,000 ks		369,000			369,000			
74	MAT	611 430032u	Okno plast. 4-kr 1,5x2,1 otváracie a sklap. + von. vnút. parapet	1,000 ks		468,000			468,000			
75	767	76763-13392	Montáž okien plastových vrátane vnútorných a vonkajších parapetov	252,965 m ²		13,500			3 415,030			
76	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,826 t		18,900			15,610			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE spolu :												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
77	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	166,500 m ²		2,250			374,630			
78	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konštr. dvojn. +1x email s tmeľ	166,500 m ²		5,400			899,100			
79	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	166,500 m ²		2,700			449,550			
80	783	78360-2825	Odstránenie náterov zo stoliarskych sien opálením	220,000 m ²		3,150			693,000			
81	783	78361-4920	Opr. náterov stol. výroby olejové dvojnás. +1x email +1x piné imelenie	220,000 m ²		6,300			1 386,000			
783 - Nátery spolu :												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :												
Rozpočet celkom :												
										259 661,06		

Odberteľ:
Projektant: PROFI PROJEKT s.r.o Košice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a dostavba gymnázia v Púchove (A)
Objekt : SO 004 Budova "D"

Železničné stavby , as. Košice
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Súř v t Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	83,070	m2	7,200			598,100			
2	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	122,753	m2	8,100			994,300			
3	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	485,868	m2	8,100			3 935,530			
4	011	61239-1261	Nátery vnút. omietok stien. Silikátová farba 1x a 1x p	2 019,214	m2	13,500			27 259,390			
5	011	62539-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi tep iz hr.100	982,576	m2	49,500			48 637,510			
6	011	62539-3010	Zatepl.vonk sokla a omiet. Baumit mozaika	78,468	m2	58,500			4 590,380			
7	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	37,000	m3	135,000			4 995,000			
8	011	63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	37,000	m3	18,900			699,300			
9	011	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	37,000	m3	22,500			832,500			
10	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietl kari	1,100	t	1 170,000			1 287,000			
11	011	63245-1051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladový alebo liaty hr. do 1 cm	633,000	m2	5,400			3 418,200			
12	011	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladový alebo liaty hr. do 2 cm	298,700	m2	8,100			2 419,470			
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :												
9 . OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
13	003	94134-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 257,800	m2	2,700			3 396,060			
14	003	94134-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	2 515,600	m2	0,900			2 264,040			
15	003	94134-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 257,800	m2	0,720			905,620			
16	003	94135-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	500,000	m2	3,600			1 800,000			
17	011	95230-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	931,980	m2	1,350			1 258,170			
18	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla okien do 1,5 m2	5,000	kus	0,900			4,500			
19	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla okien nad 1,5 m2	12,000	kus	1,800			21,600			
20	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla dver nad 2 m2	1,000	kus	2,250			2,250			
21	013	96806-2245	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 2 m2	7,920	m2	13,500			106,920			
22	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných do 4 m2	6,480	m2	14,400			93,310			
23	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien dre. jedn. pevných nad 4 m2	118,890	m2	10,800			1 284,010			
24	013	96902-1131c	Búranie vnútorného zvodku	5,000	kus	58,500			292,500			
25	013	97801-1111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	276,900	m2	2,250			623,030			
26	013	97801-3111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	1 619,561	m2	1,350			2 186,410			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód činnosti	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %
										Spolu		Spolu		
27	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnútri z obkladových plôch nad 2 m ²	115,000	m ²	5,400			621,000					
28	013	97908-1111	Odvos suty a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	189,828	t	10,800			2 050,140					
29	013	97908-1121	Odvos suty a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	947,500	t	1,080			1 023,300					
30	013	97908-2111	Vnútrostenisková doprava suty a vybúraných hmôt do 10 m	189,828	t	10,800			2 050,140					
31	013	97913-1409	Poplatok za uloženie zneškodnených suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný	189,828	t	7,200			1 366,760					
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	412,600	t	13,500			5 570,100					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
33	711	71111-1005	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
			Izolácia proti vlhkosti VANDEX, SUPER P.C.	633,009	m ²	13,500			8 545,620					
						0,000			0,000					
						0,000			0,000					
34	711	71230-08312	712 - Povlakové krytiny											
			Dodávka a montáž fólie FATRAFOL mechanicky kotvenej	208,000	m ²	22,500			4 680,000					
35	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	208,000	m ²	8,100			1 684,800					
36	712	71233-3001	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou TYVEK	1 690,000	m ²	1,620			2 737,800					
37	MAT	673 523305	Hydroizolačná fólia TYVEK Solid	1 098,500	m ²	2,880			3 163,680					
38	MAT	673 523310	Hydroizolačná fólia TYVAP	1 098,500	m ²	2,790			3 064,820					
						0,000			0,000					
						0,000			0,000					
39	713	71310-0813	713 - Izolácie tepelné											
			Odstránenie polystyr dosiek vrstva hr. nad 50 mm	208,000	m ²	1,800			374,400					
40	713	71311-1111	Montáž izolácie stropov, položenie na vrch	416,000	m ²	1,350			561,600					
41	MAT	631 413330	Doska čadičová NOBASIL JPST 175kg/m ³ hr. 7 cm	424,320	m ²	18,000			7 637,760					
42	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, príbitie	1 690,000	m ²	2,700			4 563,000					
43	MAT	631 412240	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m ³ hr. 6 cm	861,900	m ²	7,200			6 205,680					
44	MAT	631 412320	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m ³ hr. 14 cm	861,900	m ²	13,500			11 635,650					
45	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	633,000	m ²	1,800			1 139,400					
46	MAT	283 1A0605	Doska z penového polystyrénu PSE S 10 - hr.60	664,650	m ²	6,300			4 187,300					
47	713	71315-1113	Montáž tep. izolácie striech perlitobetónom PTB 500 hr. nad 100 mm	208,000	m ²	3,600			748,800					
48	MAT	589 376070	Zmes bet. cem. troskov. zn. 80 z expandov. perlitu	26,000	m ³	135,000			3 510,000					
49	713	71319-0812	Odstránenie škvravého lôžka hr. do 100 mm	208,000	m ²	2,700			561,600					
50	713	71319-1411	Položenie parozábrany z PE fólie hr 0,1m	208,000	m ²	0,270			56,160					
51	MAT	283 2A0101	Fólia - parozábrana	270,400	m ²	0,450			121,680					
52	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	51,060	t	18,900			965,030					

713 - Izolácie tepelné spolu :**71 - IZOLÁCIE spolu :**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Súř v t	DPH %
------------	-------------	-------------	--	----------	---------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------	------------	---------	-------

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

53	762	76234-2202	Montáž laťovania stiech, rozpätie do 22 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m ²	1 690,000	m ²	1,350			2 281,500			
54	MAI	605 1010009	Lať 50/36 P.C.	16,900	m ³	189,000			3 194,100			
55	762	76234-2811	Demontáž laťovania stiech os. vzdial. do 22 cm	280,000	m ²	0,900			252,000			
56	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	16,900	m ³	40,500			684,450			
57	762	76252-1811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	568,850	m ²	2,070			1 177,520			
58	762	99876-2102	Presun hmotí pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,648	t	18,900			182,350			

762 - Konštrukcie tesárske spolu :

764 - Konštrukcie kľamparske

59	700	764-1-211	Podokvapový žlab poplastovaný vrátane hákov , rohov, čela m+d	84,000	m	15,300			1 285,200			
60	700	764-1-212	Žlabový kotlík poplastovaný m+d	6,000	kus	10,800			64,800			
61	700	764-1-213	Odpadová rúra poplastovaná vrátane úchytiak, kolena m+d	55,000	m	14,400			792,000			
62	700	764-1-214	Odkvapové lemovanie poplastované m+d	83,000	m	10,800			896,400			
63	700	764-1-216	Hrebeň strechy poplastovaný vrátane odvetrania a čela m+d	31,800	m	16,200			515,160			
64	700	764-1-217	Štitové oplechovanie poplastovaný plech m+d	105,000	m	10,800			1 134,000			
65	764	76418-1102	Montáž streš.krytiny - lakoplastovaný plech hr.0,6 mm	845,000	m ²	5,400			4 563,000			
66	MAI	138 3873503	Strešná krytina lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	845,000	m ²	18,900			15 970,500			
67	764	76431-1822	Klampa, demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -30ST25-m2	845,000	m ²	2,700			2 281,500			
68	764	76432-2830	Klampa, demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	99,600	m	1,800			179,280			
69	764	76435-2810	Klampa, demont. žlabu polkruhové	98,000	m	2,790			273,420			
70	764	76435-9810	Klampa, demont. kotlík konický d-150 -30ST	6,000	kus	1,080			6,480			
71	764	76441-0850	Klampa, demont. parapetov rš 330	62,000	m	1,800			111,600			
72	764	76443-0840	Klampa, demont. oplechovanie múrov rš 500	240,000	m	2,700			648,000			
73	764	76444-1211	Demont. strešných vpusť	1,000	kus	1,800			1,800			
74	764	76445-4801	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-100	53,500	m	2,700			144,450			
75	764	99876-4101	Presun hmotí pre kľamparske konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,694	t	12,000			320,330			

764 - Konštrukcie kľamparske spolu :

766 - Konštrukcie stolárske

76	766	99876-6101	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	29,908	t	12,000			358,900			
----	-----	------------	---	--------	---	--------	--	--	---------	--	--	--

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

77	767	76711-11125	Montáž a dodávka presklených hliníkových stien P.C	82,595	m ²	360,000			29 734,200			
78	767	76711-11125a	Montáž a dodávka hliníkových okien vrátane vonkajšieho parapetu P.C	81,660	m ²	369,000			30 132,540			
79	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zväraných	82,595	m ²	10,800			892,030			
80	767	99876-7102	Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,025	t	18,900			0,470			

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

17

VION

aktívová spoločnosť

Doväčenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha rozpočtových nákladov v EUR														
Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH %		
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
53	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m ²	1 690,000 m ²		1,350			2 281,500					
54	MAT	605 1010009	Lata 50/36 P.C.	16,900 m ³		189,000			3 194,100					
55	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	280,000 m ²		0,900			252,000					
56	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	16,900 m ³		40,500			684,450					
57	762	76252-1811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	568,850 m ²		2,070			1 177,520					
58	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	9,648 t		18,900			182,350					
762 - Konštrukcie tesárske spolu :														
764 - Konštrukcie klampiarske														
59	700	764-1-211	Podokvapový žlab poplastovaný vrátane hákov , rohov, čela m+d	84,000 m		15,300			1 285,200					
60	700	764-1-212	Žlabový kotlík poplastovaný m+d	6,000 kus		10,800			64,800					
61	700	764-1-213	Odpadová rúra poplastovaná vrátane úchytek, kolena m+d	55,000 m		14,400			792,000					
62	700	764-1-214	Odkvapové lemovanie poplastované m+d	83,000 m		10,800			896,400					
63	700	764-1-216	Hrebeň strechy poplastovaný vrátane odvetrania a čela m+d	31,800 m		16,200			515,160					
64	700	764-1-217	Šítové oplechovanie poplastovaný plech m+d	105,000 m		10,800			1 134,000					
65	764	76418-1102	Montáž streš.krytiny - lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	845,000 m ²		5,400			4 563,000					
66	MAT	138 3873503	Strešná krytina lakoplastovaný plech hr. 0,6 mm	845,000 m ²		18,900			15 970,500					
67	764	76431-1822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -30ST25-m2	845,000 m ²		2,700			2 281,500					
68	764	76432-2830	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	99,600 m		1,800			179,280					
69	764	76435-2810	Klomp. demont. žlabu polkruhové	98,000 m		2,790			273,420					
70	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	6,000 kus		1,080			6,480					
71	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	62,000 m		1,800			111,600					
72	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	240,000 m		2,700			648,000					
73	764	76444-1211	Demont. strešných vpustí	1,000 kus		1,800			1,800					
74	764	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	53,500 m		2,700			144,450					
75	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,694 t		12,000			320,330					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :														
766 - Konštrukcie stolárske														
76	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	29,908 t		12,000			358,900					
766 - Konštrukcie stolárske spolu :														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
77	767	76711-11125	Montáž a dodávka presklených hliníkových stien P.C	82,595 m ²		360,000			29 734,200					
78	767	76711-11125a	Montáž a dodávka hliníkových okien vrátane vonkajšieho parapetu P.C	81,660 m ²		369,000			30 132,540					
79	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zväraných	82,595 m ²		10,800			892,030					
80	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,025 t		18,900			0,470					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konstruktie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
------------	------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------	------------------	---------------	-------

77 - PODLAHY

775 - Podlahy výšové a parketové

81	775	77541-1820	Demontáž soklikov alebo lišt drevených priskrutkovaných	39,000	m	1,350			52,650			
82	775	77541-3122	Podlahové sokliky alebo lišty dubové 80/15mm príp. skrutkami	159,790	m	4,500			719,060			
83	775	77551-1800	Demontáž podláh výšových lepených s lištami	633,280	m2	5,400			3 419,710			
84	775	77551-18002	Montáž a dodávka podláh palubových VP 12 - buk v telocvični, jednoducho ro	633,280	m2	75,000			47 496,000			

775 - Podlahy výšové a parketové spolu :

776 - Podlahy povlakové

85	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových	130,500	m	1,350			176,180			
86	775	77651-1820	Odstranenie povlakových podláh lepených s podložkou	137,500	m2	1,800			247,500			

776 - Podlahy povlakové spolu :

77 - PODLAHY spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

342 920,40