ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO" alebo „zákon o verejnom obstarávaní")

(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
   Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
   Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
   IČO: 36126624
   DIČ: 2021613275
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica
   IBAN: SK60 8180 0000 0070 0065 0603
   Zástupca splnomocnený:
   na rokovanie vo veciach:
   a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
   b) a technických: Ing. Roman Sabadka

   (ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov: IZOTECH Group, spol. s r.o.
   Sídlo: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   Štatutárny orgán: Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
   Zapísaná v: OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 10810/R,
   IČO: 36 301 311
   DIČ: 2020182010
   IČ DPH: SK2020182010
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
   IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
   Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
   a) zmluvných: Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár
   b) technických: Ing. František Krajčík, Tomáš Labák
   Číslo telefónu: +421 32 771 2497
   Číslo faxu:
   Email: izotech@izotech.sk

   (ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREAMBULA

2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce.

2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce – I. etapa"; kód ITMS 302020Y048 (ďalej len Projekt) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ďalej len Program.

2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce. Miesto realizácie diela - Obec Adamovské Kochanovce, p.č. 342/5. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v novembri 2018 generálnym projektantom A.DOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2, Trnava 917 01, autorom projektu a zodpovedným projektantom Ing. Arch. Viskupičová Katarína a podľa výkazu výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	741 254,79 eur
DPH 20%	148 250,96 eur
Spolu	889 505,75 eur
Slovom	Osemstoosemdesiatdeväťtisíc päťstopäť eur 75/100.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
- ku dňu podpisu Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa (SK06 8180 0000 0070 0055 7097) sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku;
- ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa (SK06 8180 0000 0070 0055 7097) alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

5.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca

sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.

5.6 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.7 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

5.8 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

5.11 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.12 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

5.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) ITMS kód projektu, presný názov projektu,
g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

5.14. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku Zmluvy.

5.15. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI.
ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 18 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z

dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Adamovské Kochanovce, p.č. 342/5.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá

Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky

c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky

d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;

j) Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

n) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou

o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov – predfinancovanie. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.2. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: .....,

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: ....., osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:.....

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,

f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenom formáte a jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Úradne overený geometrický plán ak je požadovaný v kolaudačnom konaní
j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní
k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam
l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči .

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.2. Plnenie má vady ak:

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že

hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrúbené.

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

f. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
   - odstúpiť od Zmluvy
   - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

g. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu,

b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinnosť zmluva nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou riadiaci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie.

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy
b) Príloha č. 2 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby
c) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

V TRENČÍNE, dňa 10 -11- 2020

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.10.2020

Objednávateľ

Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T146
Stavba: RD Adamovské Kochanovce

JKSO:
Miesto: Adamovské Kochanovce

KS:
Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol. s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Labák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**741 254,79**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**741 254,79**	**148 250,96**
Cena s DPH	v	**EUR**	**889 505,75**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: T146

Stavba: **RD Adamovské Kochanovce**

Miesto: **Adamovské Kochanovce** Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**741 254,79**	**889 505,75**
01	**Rodinný dom**	741 254,79	889 505,75
SO 01	**SO 01 Rodinný dom**	240 130,59	288 156,71
SO 01P	**Vonkajšie prístr...**	74 532,19	89 438,63
SO 02	**SO 02 Rodinný dom**	269 912,18	323 894,62
SO 02P	**SO 02P Vonkajšie...**	49 428,73	59 314,48
SO 03	**SO 03 Prípojka vo...**	25 879,11	31 054,93
SO 04	**SO 04 Prípojka NN**	3 208,14	3 849,77
SO 05	**SO 05 Telefónna p...**	3 837,16	4 604,59
SO 06	**SO 06 Sadové úpravy**	27 220,53	32 664,64
SO 07	**SO 07 Parkoviská ...**	30 005,55	36 006,66
SO 08	**SO 08 Oplotenie**	17 100,61	20 520,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **240 130,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	240 130,59	20,00%	48 026,12

Cena s DPH **v EUR** **288 156,71**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**240 130,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 692,65
1 - Zemné práce	5 217,54
2 - Zakladanie	12 398,50
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 633,98
4 - Vodorovné konštrukcie	15 256,3[illegible]
5 - Komunikácie	2 843,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 718,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 615,70
99 - Presun hmôt HSV	4 008,21
PSV - Práce a dodávky PSV	149 872,97
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 421,71
712 - Izolácie striech	9 642,38
713 - Izolácie tepelné	13 307,80
720 - Zdravotechnika	10 642,53
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 110,32
730 - Ústredné vykurovanie	17 069,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 559,46
764 - Konštrukcie klampiarske	3 503,48
766 - Konštrukcie stolárske	18 508,8[illegible]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	40 275,09
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	9 072,96
776 - Podlahy povlakové	13 943,44
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 815,42
M - Práce a dodávky M	19 564,97
21-M - Elektromontáže	0,00
21.1 - Montáž silnoprúd	2 432,71
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	2 935,52
21.3 - Montáž svietidlá	841,46
21.4 - Nosný materiál svietidlá	10 426,82
21.5 - Montáž slaboprúd	198,78
21.6 - Nosný materiál slaboprúd	360,38
21.7 - Montáž bleskozvod	735,25
21.8 - Bleskozvod nosný materiál	508,64
21.9 - Hodinová zúčtovacia sadzba	270,00
21.10 - DSV	297,03

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	486,06
44-M - Hasiace prístroje	72,32

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01 - SO 01 Rodinný dom

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**240 130,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 692,65
	D	1	Zemné práce				5 217,54
1	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	kpl	1,000	328,73	328,73
2	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	104,553	0,97	101,42
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,784	5,86	631,6
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	107,784	0,79	85,15
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,520	22,36	816,59
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,250	7,82	283,48
7	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	109,886	1,50	164,83
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,766	8,54	894,70
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	523,830	0,27	141,43
10	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	109,886	1,71	187,91
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,553	0,61	63,78
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	157,149	5,40	848,60
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,538	3,10	122,5
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	308,805	0,39	120,43
15	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 065,800	0,34	362,37
16	K	181301305	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	9,200	5,34	49,13
17	K	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	9,200	1,61	14,81
	D	2	Zakladanie				12 398,50
18	K	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	m3	49,481	35,69	1 765,98
19	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	100,50	3 315,70
20	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	12,98	128,31
21	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	4,13	40,83
22	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	1 127,07	1 502,38
23	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	265,80	2 926,46
24	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	16,397	100,50	1 647,90
25	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,792	1 127,07	892,64
26	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	128,460	0,56	71,94
27	*M*	*693110001100*	*Geotextília polypropylénová 200g/m2*	*m2*	*147,729*	*0,72*	*106,36*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				7 633,98
28	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	3,018	119,28	359,99
29	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	45,174	119,28	5 388,35
30	K	311234412	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	m3	0,520	250,74	130,38
31	K	311271300.1	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	164,36	1 026,92
32	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	14,86	59,44
33	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	17,25	69,00
34	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	24,88	398,08
35	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	30,01	60,02
36	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	m3	0,447	101,22	45,25
37	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	17,60	71,28
38	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	6,24	25,27
	D	4	Vodorovné konštrukcie				15 256,33
39	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	3,000	34,57	103,71
40	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	17,000	56,37	958,29
41	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*51,86*	*10 717,28*
42	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škár stropných panelov betónom/	m3	1,608	101,78	163,66
43	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	1 127,07	170,19
44	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	m3	1,005	97,11	97,60
45	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	9,432	14,84	139,97
46	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,432	4,06	38,29
47	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	2,003	13,66	27,36
48	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	2,003	3,64	7,29
49	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	m3	8,747	101,27	885,81
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,290	8,64	494,99
51	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,290	3,05	174,73
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,114	1 127,07	1 255,56
53	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	2,74	2,40
54	*M*	*283750001000*	*Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm*	*m2*	*0,920*	*20,87*	*19,20*
	D	5	Komunikácie				2 843,75
55	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	m2	17,580	8,92	156,81
56	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm /okap.chodník)	m2	17,580	1,62	28,48
57	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	m2	93,300	6,02	561,67
58	K	596911162	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	94,374	11,61	1 095,68
59	*M*	*592460011600.1*	*Dlažba betónová Premac EDEL, sivá hr. 80 mm*	*m2*	*96,261*	*10,40*	*1 001,11*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 718,64
60	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	57,113	1,32	75,39
61	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	173,080	2,43	420,58
62	K	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	173,080	9,55	1 652,91
63	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	227,721	9,55	2 174,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	57,113	1,32	75,39
65	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	236,648	13,06	3 090,62
66	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	23,260	4,65	108,16
67	K	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,384	22,73	8,73
68	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	202,960	32,33	6 561,70
69	K	625251613	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	10,044	24,02	241,26
70	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,668	120,77	1 409,14
71	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11,668	11,51	134,30
72	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,707	1 125,47	795,71
73	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	59,90	601,10
74	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	194,460	5,82	1 131,76
75	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,200	1,73	31,49
76	*M*	*611560000400*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami*	*m*	*18,200*	*11,30*	*205,6*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 615,70
77	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	103,150	4,81	496,15
78	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*104,182*	*2,35*	*244,83*
79	K	917831512	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	1,500	11,65	17,48
80	*M*	*592170005900.1*	*Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x600 mm, sivá*	*ks*	*9,000*	*8,11*	*72,99*
81	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,158	93,75	483,56
82	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	3,000	8,11	24,33
83	*M*	*592270001800*	*Tvárnica priekopová napr.TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm*	*ks*	*10,080*	*3,09*	*31,15*
84	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	2,37	620,61
85	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	1,30	340,42
86	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	261,859	1,22	319,4.
87	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,47	74,19
88	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	46,720	5,87	274,25
89	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	194,460	3,58	696,17
90	K	953945111	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	70,200	1,88	131,98
91	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	34,700	2,22	77,03
92	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	86,900	2,21	192,05
93	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	86,900	2,19	190,31
94	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	kpl	1,000	328,73	328,73
	D	99	Presun hmôt HSV				4 008,21
95	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	549,823	7,29	4 008,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				149 872,97
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 421,71
96	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	220,329	15,53	3 421,71
97	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	712	Izolácie striech				9 642,38
98	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	276,100	1,08	298,19
99	*M*	*6936651300*	*Separačná a mroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*317,515*	*1,21*	*384,19*
100	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,40	1 174,28
101	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana*	*m2*	*250,079*	*4,54*	*1 135,36*
102	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	9,72	2 552,37
103	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*6,97*	*2 111,76*
104	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	7,000	48,60	340,20
105	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,24	38,88
106	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,48	559,22
107	*M*	*311690001000*	*Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*690,400*	*0,97*	*669,69*
108	*M*	*607260000300*	*Doska OSB 3 napr.Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm,*	*m2*	*35,383*	*10,69*	*378,24*
109	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				13 307,80
110	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	194,460	0,70	136,12
111	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*223,629*	*0,92*	*205,74*
112	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	388,920	0,84	326,69
113	*M*	*283760000400*	*Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*198,349*	*3,08*	*610,91*
114	*M*	*283760000500*	*Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*198,349*	*4,10*	*813,23*
115	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkładu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	77,883	3,94	306,86
116	*M*	*283750009120*	*Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle*	*m2*	*79,441*	*16,58*	*1 317,13*
117	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	401,390	1,08	433,50
118	*M*	*631440024500*	*Doska napr.ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*204,709*	*12,96*	*2 653,03*
119	*M*	*631440025500*	*Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*204,709*	*14,52*	*2 972,37*
120	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	200,695	3,24	650,25
121	*M*	*631440026200.1*	*Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m3*	*10,035*	*205,22*	*2 059,38*
122	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,32	261,92
123	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*5,67*	*350,65*
124	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	194,460	1,08	210,02
125	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	720	Zdravotechnika				10 642,53
126	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	10 642,53	10 642,53
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 110,32
127	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	2,68	37,52
128	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*65,47*	*392,82*
129	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*60,15*	*360,90*
130	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*52,93*	*105,86*
131	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	5,17	10,34
132	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*101,44*	*202,88*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	730	Ústredné vykurovanie				17 069,54
134	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	17 069,54	17 069,54
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				7 559,46
135	K	763116866	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosileného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	146,022	31,32	4 573,41
136	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	28,350	1,38	39,12
137	K	763126703R	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jendoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	m2	3,644	41,04	149,55
138	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	39,45	843,44
139	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	27,18	271,80
140	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*4,000*	*167,18*	*668,72*
141	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*167,18*	*167,18*
142	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*2,000*	*170,94*	*341,88*
143	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*170,94*	*170,94*
144	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15* Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*164,36*	*164,36*
145	*M*	*5533126000.20*	*Pol.16i* Zárubeň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, celová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*169,06*	*169,06*
146	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 503,48
147	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	12,96	1 118,45
148	K	764731113.2	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	12,96	230,69
149	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	102,61	307,83
150	K	764451402.	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	m	6,500	15,12	98,28
151	K	764453962R	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	16,20	48,60
152	K	764359431R	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	16,20	48,60
153	K	764351405	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	m	62,750	14,57	914,27
154	K	764451401	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	m	17,500	15,12	264,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	764453961R	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pzf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	7,000	16,20	113,40
156	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	48,60	145,80
157	K	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	25,750	1,73	44,55
158	*M*	*562490038*	*Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami*	*m*	*25,750*	*6,54*	*168,41*
159	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				18 508,84
160	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	6,000	182,00	1 092,00
161	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	4,000	54,49	217,96
162	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*4,000*	*98,63*	*394,52*
163	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*102,88*	*102,88*
164	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*244,67*	*489,34*
165	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*244,67*	*244,67*
166	*M*	*6116020100.15.*	*Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka FAB*	*ks*	*1,000*	*111,71*	*111,71*
167	*M*	*6117103100-16i.*	*Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL Ral 7044, 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*102,88*	*102,88*
168	K	766811002.KL1	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	kpl	2,000	999,00	1 998,00
169	*M*	*6156200001KL1*	*KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD*	*kpl*	*2,000*	*4 314,60*	*8 629,20*
170	*M*	*6156200001.CH*	*K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhlxv 54x55x1300*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
171	*M*	*6156200001.D*	*K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor*	*kpl*	*2,000*	*635,04*	*1 270,08*
172	*M*	*6156200001.R*	*K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
173	*M*	*6156200001.VP*	*K pol. KL1 elektrický varný panel*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
174	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				40 275,09
175	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 747,98	1 747,98
176	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	1,000	794,74	794,74
177	K	76702i	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 303,13	1 303,13
178	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 482,45	4 482,45
179	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná	ks	1,000	3 183,70	3 183,70
180	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 393,02	4 393,02
181	K	76704h	Pol.04* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	3,000	1 540,49	4 621,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 401,45	4 401,45
183	K	76705h	Pol.05* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2100 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 476,79	2 476,79
184	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 870,96	2 870,96
185	K	76707h	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2100 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 219,55	1 219,55
186	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 527,06	1 527,06
187	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	5,000	935,22	4 676,10
188	K	76710	Pol.10 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	1,000	770,31	770,31
189	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB,K/K, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	ks	1,000	1 320,46	1 320,46
190	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,100	17,88	37,55
191	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,800	17,81	103,30
192	*M*	*697540002*	*Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik*	*ks*	*1,000*	*285,90*	*285,90*
193	K	767821002	Montáž poštovej schránky zamurovanej	ks	1,000	23,48	23,48
194	*M*	*553430007547.1*	*Poštová schránka na zabudovanie do oplotenia, vxšxhl. 240x400x120 mm, pozinkovaný plech, farba*	*ks*	*1,000*	*35,69*	*35,69*
195	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				9 072,96
196	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	6,000	64,81	388,86
197	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*6,000*	*1 447,35*	*8 684,10*
198	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				13 943,44
199	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	M2	64,110	3,51	225,07
200	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*73,727*	*28,30*	*2 086,47*
201	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	62,667	4,13	258,81
202	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	84,271	4,13	348,04
203	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	21,530	3,51	75,57
204	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/*	*m2*	*24,760*	*22,63*	*560,32*
205	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	139,464	3,51	489,52
206	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*160,384*	*28,30*	*4 538,87*
207	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	95,571	54,50	5 208,62
208	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	36,850	4,13	152,19
209	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 815,42
210	K	784152280	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	m2	315,556	2,59	817,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	784152281	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL	m2	194,460	2,59	503,65
212	K	784152282	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	m2	78,624	3,89	305,85
213	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	194,460	0,97	188,63
	D	M	Práce a dodávky M				19 564,97
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
	D	21.1	Montáž silnoprúd				2 432,71
214	K	213290150.38	Inštal. krab. KR 68	ks	80,000	1,33	106,40
215	K	213290150.39	Inštal. krab. KP 68	ks	70,000	1,33	93,10
216	K	213290150.40	Inštal. krab. KR 97	ks	32,000	7,76	248,32
217	K	213290150.41	Trubka LUR d=40mm	m	60,000	1,12	67,20
218	K	213290150.42	Lustr. svorka 3x4	ks	22,000	0,54	11,88
219	K	213290150.20	Ukonč. vod. v rozv.	ks	23,000	0,84	19,32
220	K	213290150.21	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	550,000	0,75	412,50
221	K	213290150.22	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,75	112,50
222	K	213290150.23	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	110,000	0,82	90,20
223	K	213290150.24	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	650,000	0,83	539,50
224	K	213290150.25	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	55,000	0,95	52,25
225	K	213290150.26	Inšt. krab.ACIDUR	ks	16,000	11,34	181,44
226	K	213290150.27	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	60,000	0,62	37,20
227	K	213290150.28	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	4,44	8,88
228	K	213290150.29	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	4,75	52,25
229	K	213290150.30	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	11,000	4,75	52,25
230	K	213290150.31	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	4,75	4,75
231	K	213290150.32	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	1,000	5,05	5,05
232	K	213290150.33	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	43,000	3,36	144,48
233	K	213290150.34	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	4,59	4,59
234	K	213290150.35	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,81	5,81
235	K	213290150.36	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	14,96	14,96
236	K	213290150.37	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	97,21	97,21
237	K	213290150.16	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	70,67	70,67
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd				2 935,52
238	M	M001	*Inštal. krab. KR 68*	ks	80,000	0,67	53,60
239	M	M002	*Inštal. krab. KP 68*	ks	70,000	0,15	10,50
240	M	M003	*Inštal. krab. KR 97*	ks	32,000	4,47	143,04
241	M	M004	*Trubka LUR d=40mm*	m	60,000	1,50	90,00
242	M	M005	*Lustr. svorka 3x4*	ks	22,000	0,36	7,92
243	M	M007	*Kábel CYKY-J 3x1,5mm2*	m	550,000	0,46	253,00
244	M	M008	*Kábel CYKY-O3x1,5mm2*	m	150,000	0,46	69,00
245	M	M009	*Kábel CYKY-J 5x1,5mm2*	m	110,000	0,75	82,50
246	M	M010	*Kábel CYKY-J 3x2,5mm2*	m	650,000	0,73	474,50
247	M	M011	*Kábel CYKY-J 5x2,5mm2*	m	55,000	1,21	66,55
248	M	M012	*Inšt. krab.ACIDUR*	ks	16,000	2,70	43,20
249	M	M013	*Vodič CY 6mm2 - z/ž*	m	60,000	0,56	33,60
250	M	M014	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00*	ks	2,000	2,45	4,90
251	M	M015	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový*	ks	11,000	3,55	39,05
252	M	M016	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý*	ks	11,000	4,29	47,19
253	M	M017	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B*	ks	1,000	4,53	4,53
254	M	M018	*Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový*	ks	1,000	3,92	3,92
255	M	M019	*Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38*	ks	43,000	2,94	126,42
256	M	M020	*Trojfázová zásuvka 400V, 16A*	ks	1,000	3,59	3,59
257	M	M021	*Sporáková prípojka 400V, 16A*	ks	1,000	18,62	18,62
258	M	M022	*Hlavná zemniaca svorka objektu EPS*	ks	1,000	9,40	9,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	M	M023	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	ks	1,000	1 270,96	1 270,96
260	M	M024	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	79,53	79,53
	D	21.3	Montáž svietidlá				841,46
261	K	213290150.43	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	13,50	40,50
262	K	213290150.44	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	13,50	40,50
263	K	213290150.45	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	13,50	148,50
264	K	213290150.46	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	13,50	13,50
265	K	213290150.47	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	13,50	54,00
266	K	213290150.48	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	13,50	13,50
267	K	213290150.49	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	4,000	13,50	54,00
268	K	213290150.50	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	13,50	108,00
269	K	213290150.51	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	22,000	13,50	297,00
270	K	213290150.52	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	13,50	27,00
271	K	213290150.53	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	6,000	5,62	33,72
272	K	213290150.54	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	5,62	5,62
273	K	213290150.55	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	5,62	5,62
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá				10 426,82
274	M	M025	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	117,57	352,71
275	M	M026	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	3,000	236,44	709,32
276	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	291,09	3 201,99
277	M	M028	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	368,32	368,32
278	M	M029	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	4,000	438,42	1 753,68
279	M	M030	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	41,58	41,58
280	M	M031	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	4,000	92,67	370,68
281	M	M032	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	8,000	13,37	106,96
282	M	M033	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	22,000	136,63	3 005,86
283	M	M034	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	101,10	202,20
284	M	M035	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	6,000	47,05	282,30
285	M	M036	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	12,80	12,80
286	M	M037	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	18,42	18,42
	D	21.5	Montáž slaboprúd				198,78
287	K	213290150.56	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta	ks	1,000	20,12	20,12
288	K	213290150.57	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	3,53	42,36
289	K	213290150.58	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	2,46	2,46
290	K	213290150.59	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	12,000	2,46	29,52
291	K	213290150.60	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	4,29	30,03
292	K	213290150.61	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	1,44	28,80
293	K	213290150.62	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	0,92	18,40
294	K	213290150.63	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	1,000	9,39	9,39
295	K	213290150.64	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	4,81	4,81
296	K	213290150.65	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	9,39	9,39
297	K	213290150.66	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	3,50	3,50
	D	21.6	Nosný materiál slaboprúd				360,38
298	M	M038	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta	ks	1,000	12,82	12,82
299	M	M039	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	1,67	20,04
300	M	M040	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	0,32	0,32
301	M	M041	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	12,000	0,65	7,80
302	M	M042	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	3,53	24,71
303	M	M043	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	1,11	22,20
304	M	M044	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	0,54	10,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
305	M	M045	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	1,000	109,69	109,69
306	M	M046	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	2,56	2,56
307	M	M047	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	139,32	139,32
308	M	M048	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	10,12	10,12
	D	21.7	Montáž bleskozvod				735,25
309	K	213290150.67	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	18,000	2,31	41,58
310	K	213290150.68	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	2,31	25,41
311	K	213290150.69	Vodič FeZn30/4mm	kg	115,000	2,62	301,30
312	K	213290150.70	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	2,52	10,08
313	K	213290150.71	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	1,12	22,40
314	K	213290150.72	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	7,40	22,20
315	K	213290150.73	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,54	4,62
316	K	213290150.74	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	6,45	19,35
317	K	213290150.75	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	15,42	46,26
318	K	213290150.76	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	3,67	14,68
319	K	213290150.77	Podpera PV 21	ks	36,000	0,78	28,08
320	K	213290150.78	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	2,52	88,20
321	K	213290150.79	Podpera PV 23	ks	115,000	0,78	89,70
322	K	213290150.80	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	21,39	21,39
	D	21.8	Bleskozvod nosný materiál				508,64
323	M	M049	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	18,000	5,01	90,18
324	M	M050	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	1,38	15,18
325	M	M051	Vodič FeZn30/4mm	kg	115,000	1,41	162,15
326	M	M052	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	1,29	5,16
327	M	M053	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	0,82	16,40
328	M	M054	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	1,12	3,36
329	M	M055	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,74	5,22
330	M	M056	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	11,52	34,56
331	M	M057	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	9,07	27,21
332	M	M058	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	2,33	9,32
333	M	M059	Podpera PV 21	ks	36,000	1,04	37,44
334	M	M060	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	0,46	16,10
335	M	M061	Podpera PV 23	ks	115,000	0,54	62,10
336	M	M062	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	24,26	24,26
	D	21.9	Hodinová zúčtovacia sadzba				270,00
337	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	27,00	270,00
	D	21.10	DSV				297,03
338	K	213290150.81	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	297,03	297,03
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				486,06
339	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	162,02	486,06
	D	44-M	Hasiace prístroje				72,32
340	M	449831307	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	36,16	72,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01P - Vonkajšie prístr...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **74 532,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	74 532,19	20,00%	14 906,44

Cena s DPH **v EUR** **89 438,63**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01P - Vonkajšie prístr...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**74 532,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 550,51
1 - Zemné práce	969,76
2 - Zakladanie	1 751,56
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 330,44
4 - Vodorovné konštrukcie	71,75
5 - Komunikácie	134,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	453,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	376,67
99 - Presun hmôt HSV	462,28
PSV - Práce a dodávky PSV	53 524,75
762 - Konštrukcie tesárske	7 499,53
766 - Konštrukcie stolárske	31 436,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 560,86
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	27,74
M - Práce a dodávky M	14 456,93
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	14 456,93

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 01P - Vonkajšie prístr...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74 532,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 550,51
	D	1	Zemné práce				969,76
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,679	0,97	8,42
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,447	5,86	8,48
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,447	0,78	1,1
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,502	26,57	279,04
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,502	7,52	78,98
6	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,202	40,28	169,26
7	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	4,202	5,50	23,11
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,830	8,54	212,05
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	124,150	0,38	47,18
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	24,227	5,40	130,83
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,930	0,39	11,28
	D	2	Zakladanie				1 751,56
12	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	1,000	10,31	10,31
13	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	3,681	100,50	369,94
14	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,821	100,50	685,51
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	13,797	11,47	158,25
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	13,797	2,44	33,66
17	K	274369901R	D+M dilatačný šmykový trn napr. SCHOCK ESD 20/300 mm, plastové púzdro	ks	4,000	7,38	29,52
18	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	4,202	100,50	422,30
19	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	28,930	0,35	10,13
20	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*33,270*	*0,96*	*31,94*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 330,44
21	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	4,840	13,20	63,89
22	K	341321610	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3	m3	4,840	103,31	500,02
23	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	48,704	15,20	740,30
24	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	48,704	4,71	229,40
25	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,427	1 127,07	481,26
26	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,280	1 127,04	315,57
	D	4	Vodorovné konštrukcie				71,75
27	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	28,930	2,48	71,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	Komunikácie				134,24
28	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,930	4,64	134,24
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				453,81
29	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	m2	21,000	21,61	453,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				376,67
30	K	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	0,910	48,84	44,44
31	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	136,160	2,44	332,23
	D	99	Presun hmôt HSV				462,28
32	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	63,413	7,29	462,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 524,75
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 499,53
33	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	28,930	129,61	3 749,62
34	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	28,930	129,62	3 749,91
5	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				31 436,62
36	K	766359901R	D+M drevených slnolamov podhľadov z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane pripevňov. materiálu	m2	136,160	230,88	31 436,62
37	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 560,86
38	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	148,219	76,92	11 401,01
39	K	767Z1	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	4,000	472,52	1 890,08
40	K	767Z2	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2535/2285 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	1,000	626,37	626,37
1	K	767Z3	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka rozm. 2800x2425 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	1,000	643,40	643,40
42	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				27,74
43	K	782991100	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom napr.Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	2,400	11,56	27,74
44	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				14 456,93
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				14 456,93
45	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčska čierna	kg	4 693,810	3,08	14 456,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**269 912,18**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	269 912,18	20,00%	53 982,44
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**323 894,62**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**269 912,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 979,35
1 - Zemné práce	4 995,70
2 - Zakladanie	12 921,90
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 301,87
4 - Vodorovné konštrukcie	15 257,21
5 - Komunikácie	1 898,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 058,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 655,69
99 - Presun hmôt HSV	3 889,45
PSV - Práce a dodávky PSV	180 290,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 640,19
712 - Izolácie striech	9 642,38
713 - Izolácie tepelné	13 283,10
720 - Zdravotechnika	11 563,93
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 110,32
730 - Ústredné vykurovanie	44 374,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 350,55
764 - Konštrukcie klampiarske	3 017,65
766 - Konštrukcie stolárske	22 912,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	41 021,66
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	7 560,80
771 - Podlahy z dlaždíc	519,27
776 - Podlahy povlakové	12 358,11
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 935,42
M - Práce a dodávky M	18 642,76
21-M - Elektromontáže	0,00
21.1 - Montáž silnoprúd	2 084,11
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	2 670,48
21.3 - Montáž svietidlá	768,34
21.4 - Nosný materiál svietidlá	10 258,31
21.5 - Montáž slaboprúd	198,78
21.6 - Nosný materiál slaboprúd	360,38
21.7 - Montáž bleskozvod	696,24
21.8 - Bleskozvod nosný materiál	480,71
21.10 - DSV	297,03

21.9 - Hodinová zúčtovacia sadzba	270,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	486,06
44-M - Hasiace pristroje	72,32

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**269 912,18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 979,35
	D	1	Zemné práce				4 995,70
1	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	kpl	1,000	328,73	328,73
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,550	0,97	89,77
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	80,838	5,86	473,71
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	80,838	0,79	63,86
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,187	22,36	831,50
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,187	7,82	290,80
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,013	1,45	10,17
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,357	8,54	1 446,31
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	846,785	0,27	228,63
10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,013	6,30	44,18
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	120,330	5,40	649,78
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,805	3,10	117,20
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	268,805	0,39	104,83
14	K	181301305	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	45,500	5,34	242,97
15	K	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	45,500	1,61	73,26
	D	2	Zakladanie				12 921,90
16	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	49,481	47,39	2 344,90
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	m3	32,992	100,50	3 315,70
18	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,885	12,98	128,31
19	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,885	4,13	40,83
20	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,333	1 127,07	1 502,38
21	K	274271303.1	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	m3	11,010	265,80	2 926,46
22	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	16,397	100,50	1 647,90
23	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,792	1 127,07	892,64
24	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	88,460	0,56	49,54
25	*M*	*693110001100*	*Geotextília polypropylénová 200g/m2*	*m2*	*101,729*	*0,72*	*73,24*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 301,87
26	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	2,602	119,28	310,37
27	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	44,964	119,28	5 363,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	311234412	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	m3	0,520	250,74	130,38
29	K	311271300.1	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	6,248	164,36	1 026,92
30	K	317161253	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	14,86	59,44
31	K	317161254	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	17,25	69,00
32	K	317161257	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	24,88	298,56
33	K	317161259	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	30,01	120,04
34	K	317161302	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	14,76	14,76
35	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	m3	0,447	100,50	44,92
36	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,050	17,60	71,28
37	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,050	6,24	25,27
38	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,050	8,74	44,14
39	K	342242033	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm, P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	m2	20,277	35,68	723,48
	D	4	Vodorovné konštrukcie				15 257,21
40	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	3,000	34,57	103,7
41	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	17,000	56,37	958,29
42	*M*	*5934330100.1*	*Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm*	*m2*	*206,658*	*51,87*	*10 719,35*
43	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škár stropných panelov betónom/	m3	1,608	101,78	163,66
44	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,151	1 127,07	170,19
45	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	m3	1,005	100,50	101,00
46	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	9,432	14,84	139,97
47	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,432	4,06	38,29
48	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	2,003	13,66	27,36
49	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	2,003	3,64	7,29
50	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	m3	8,753	100,50	879,68
51	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,326	8,64	495,30
52	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,326	3,05	174,84
53	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,115	1 127,07	1 256,6
54	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,876	2,74	2,40
55	*M*	*283750001000*	*Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm*	*m2*	*0,920*	*20,87*	*19,20*
	D	5	Komunikácie				1 898,72
56	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	m2	17,580	8,92	156,81
57	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm (okap.ch.)	m2	17,580	1,62	28,48
58	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	53,300	3,28	174,82
59	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	m2	53,300	6,02	320,87
60	K	596911162	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	54,809	11,61	636,33
61	*M*	*592460011600.1*	*Dlažba betónová Premac EDEL, sivá hr. 80 mm*	*m2*	*55,905*	*10,40*	*581,41*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 058,81
62	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	59,200	1,32	78,14
63	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	174,750	2,43	424,64
64	K	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	161,700	9,55	1 544,24
65	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	13,050	11,56	150,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	612465121.1	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	225,744	9,55	2 155,86
67	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	39,355	11,56	454,94
68	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,200	1,32	78,14
69	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	234,573	13,06	3 063,52
70	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,160	4,65	89,09
71	K	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,768	22,73	17,46
72	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	204,973	32,33	6 626,78
73	K	625251613	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	9,672	24,02	232,32
74	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11,768	120,77	1 421,22
75	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11,768	11,51	135,45
76	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,713	1 126,09	802,90
77	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,035	59,90	601,10
78	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	m2	183,080	5,82	1 065,53
79	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	8,950	1,73	15,48
80	*M*	*611560000400*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami*	*m*	*8,950*	*11,30*	*101,14*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 655,69
81	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	74,550	4,81	358,59
82	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*75,296*	*2,35*	*176,95*
83	K	917831512	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	1,000	11,65	11,65
84	*M*	*592170005900.1*	*Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x600 mm, sivá*	*ks*	*6,000*	*8,11*	*48,66*
85	K	917831514	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 100 cm - do radu	m	4,700	15,33	72,05
86	*M*	*592170006000.1*	*Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x900 mm, sivá*	*ks*	*28,000*	*9,87*	*276,36*
87	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,728	93,75	349,50
88	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	3,000	8,11	24,33
89	*M*	*592270001800*	*Tvárnica priekopová napr. TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm*	*ks*	*10,080*	*3,09*	*31,15*
90	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	2,37	643,28
91	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	1,30	352,86
92	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,428	1,22	331,14
93	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,380	3,47	74,19
94	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,290	5,87	277,59
95	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	196,130	3,58	702,15
96	K	953945111	Rohová lišta hliníková ku KZS	m	72,600	1,88	136,49
97	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	33,200	2,22	73,70
98	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	87,800	2,21	194,04
99	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	87,800	2,19	192,28
100	K	971042241R	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	kpl	1,000	328,73	328,73
	D	99	Presun hmôt HSV				3 889,45
101	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	533,532	7,29	3 889,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				180 290,07
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 640,19
102	K	711111211R	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad , vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	m2	220,809	15,53	3 429,16
103	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	13,050	13,91	181,53
104	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,033	14,51	29,50
105	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	712	Izolácie striech				9 642,38
106	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	276,100	1,08	298,19
107	*M*	*6936651300*	*Separačná a miroventilačná vrstva 300g/m2*	*m2*	*317,515*	*1,21*	*384,19*
108	K	712341759.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	217,460	5,40	1 174,28
109	*M*	*6283310000*	*Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana*	*m2*	*250,079*	*4,54*	*1 135,36*
110	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	262,590	9,72	2 552,37
111	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá*	*m2*	*302,979*	*6,97*	*2 111,7*
112	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	7,000	48,60	340,20
113	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	3,24	38,88
114	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	86,300	6,48	559,22
115	*M*	*311690001000*	*Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*690,400*	*0,97*	*669,69*
116	*M*	*607260000300*	*Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm*	*m2*	*35,383*	*10,69*	*378,24*
117	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	713	Izolácie tepelné				13 283,10
118	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	196,130	0,70	137,29
119	*M*	*2830010400*	*Separačná - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*225,550*	*0,92*	*207,51*
120	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	392,260	0,84	329,50
121	*M*	*283760000400*	*Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*186,742*	*3,08*	*575,17*
122	*M*	*283760000500*	*Doska EPS napr. Neofloor100 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*186,742*	*4,10*	*765,64*
123	*M*	*283760000600*	*Doska EPS napr. Neofloor100 hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*26,622*	*5,13*	*136,5.*
124	K	713132211R	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bituménovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	m2	73,783	3,94	290,71
125	*M*	*283750009120*	*Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle*	*m2*	*75,259*	*16,58*	*1 247,79*
126	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	401,390	1,08	433,50
127	*M*	*631440024500*	*Doska napr.ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*204,709*	*12,96*	*2 653,03*
128	*M*	*631440025500*	*Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*204,709*	*14,52*	*2 972,37*
129	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	200,695	3,24	650,25
130	*M*	*631440026200.1*	*Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech*	*m3*	*10,035*	*205,22*	*2 059,38*
131	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	60,630	4,32	261,92
132	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*61,843*	*5,67*	*350,65*
133	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	196,130	1,08	211,82
134	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	720	Zdravotechnika				11 563,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	720-001	D+M zdravotechnika - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	11 563,93	11 563,93
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 110,32
136	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	14,000	2,68	37,52
137	*M*	*5514677180.20*	*Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*65,47*	*392,82*
138	*M*	*5514677180.21*	*Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*6,000*	*60,15*	*360,90*
139	*M*	*5514677180.22*	*Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez*	*ks*	*2,000*	*52,93*	*105,86*
140	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb	2,000	5,17	10,34
141	*M*	*5514708000.23*	*Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez*	*ks*	*2,000*	*101,44*	*202,88*
142	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	730	Ústredné vykurovanie				44 374,62
143	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - viď príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	44 374,62	44 374,62
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				7 350,55
144	K	763116866	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosileného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	139,502	31,32	4 369,20
145	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	28,350	1,38	39,12
146	K	763126703R	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jendoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	m2	3,644	41,04	149,55
147	K	763138313.1	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový,upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	m2	21,380	39,45	843,44
148	K	763181291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	ks	10,000	27,18	271,80
149	*M*	*5533126000.10*	*Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*3,000*	*167,18*	*501,54*
150	*M*	*5533126000.11*	*Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*167,18*	*167,18*
151	*M*	*5533126000.12*	*Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*2,000*	*170,94*	*341,88*
152	*M*	*5533126000.13*	*Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*170,94*	*170,94*
153	*M*	*5533126000.14*	*Pol.14 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*164,36*	*164,36*
154	*M*	*5533126000.15*	*Pol.15 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*164,36*	*164,36*
155	*M*	*5533126000.17*	*Pol.17 Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre zamurovanie zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 175 mm,P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba*	*ks*	*1,000*	*167,18*	*167,18*
156	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 017,65
157	K	764731113.1	Pol.25 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	m	86,300	12,96	1 118,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	764731113.2	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	m	17,800	12,96	230,69
159	K	764541310.1	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	3,000	102,61	307,83
160	K	764451402.	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	m	7,000	15,12	105,84
161	K	764453962R	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	16,20	48,60
162	K	764359431R	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	ks	3,000	16,20	48,60
163	K	764351405	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	m	42,450	14,57	618,50
164	K	764451401	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	m	13,000	15,12	196,56
165	K	764453961R	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pzf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	ks	5,000	16,20	81,00
166	K	764459901R	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	3,000	48,60	145,80
167	K	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	14,000	1,73	24,22
168	*M*	*562490038*	*Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami*	*m*	*14,000*	*6,54*	*91,56*
169	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				22 912,07
170	K	766662112.1	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania,madla	ks	7,000	57,38	401,66
171	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	3,000	57,38	172,14
172	*M*	*6117103100-12i*	*Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K,madlo*	*ks*	*3,000*	*103,86*	*311,58*
173	*M*	*6117103100-12i.*	*Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*108,33*	*108,33*
174	*M*	*6117103100-13i*	*Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo*	*ks*	*2,000*	*257,63*	*515,26*
175	*M*	*6117103100-13i.*	*Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo*	*ks*	*1,000*	*257,63*	*257,63*
176	*M*	*6116020100.14.*	*Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K, vložka FAB*	*ks*	*1,000*	*117,63*	*117,63*
177	*M*	*6116020100.15.*	*Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 70x197 cm, K/K, WC sada*	*ks*	*1,000*	*108,33*	*108,33*
178	*M*	*6116020100.17.*	*Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, K/K, vložka FAB*	*ks*	*1,000*	*117,63*	*117,63*
179	K	766811002.KL1	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	kpl	2,000	999,00	1 998,00
180	*M*	*6156200001KL1*	*KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD*	*kpl*	*2,000*	*4 314,60*	*8 629,20*
181	*M*	*6156200001.CH*	*K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhlxv 54x55x1300*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
182	*M*	*6156200001.D*	*K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor*	*kpl*	*2,000*	*635,04*	*1 270,08*
183	*M*	*6156200001.R*	*K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
184	*M*	*6156200001.VP*	*K pol. KL1 elektrický varný panel*	*kpl*	*2,000*	*642,60*	*1 285,20*
185	K	766811002.KL2	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	kpl	1,000	864,00	864,00
186	*M*	*6156200002KL2*	*KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD*	*kpl*	*1,000*	*3 234,60*	*3 234,60*
187	*M*	*6156200002.CH*	*K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+*	*kpl*	*1,000*	*486,00*	*486,00*
188	*M*	*6156200002.MV*	*K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/*	*kpl*	*1,000*	*464,40*	*464,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				41 021,66
190	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	1 747,98	1 747,98
191	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	1,000	794,74	794,74
192	K	76702	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, K/K	ks	1,000	1 303,56	1 303,56
193	K	76702zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 482,45	4 482,45
194	K	76703i	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná	ks	1,000	3 265,40	3 265,40
195	K	76703zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 393,02	4 393,02
196	K	76704	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 783,25	3 566,50
197	K	76704zd	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/	kpl	1,000	4 401,45	4 401,45
198	K	76705	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 841,70	2 841,70
199	K	76706	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	2 872,48	2 872,48
200	K	76707	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 399,14	2 798,28
201	K	76708	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 527,16	1 527,16
202	K	76708h	Pol.08* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávery, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	ks	1,000	1 538,55	1 538,55
203	K	76709	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	4,000	935,28	3 741,12
204	K	76711i	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB,K/K, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	ks	1,000	1 320,52	1 320,52
205	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,100	17,88	37,55
206	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,800	17,81	103,30
207	*M*	*697540002*	*Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik*	*ks*	*1,000*	*285,90*	*285,90*
208	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				7 560,80
209	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	5,000	64,81	324,05
210	*M*	*831Fo6073*	*Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q*	*ks*	*5,000*	*1 447,35*	*7 236,75*
211	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				519,27
212	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	13,550	3,87	52,44
213	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta, veľ. 300 x 300 mm	m2	13,050	18,31	238,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	*M*	*5977400012001*	*Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm*	*m2*	*14,702*	*15,50*	*227,88*
215	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				12 358,11
216	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	91,590	3,51	321,48
217	*M*	*2841291550*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/*	*m2*	*105,329*	*28,30*	*2 980,81*
218	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	84,722	4,13	349,90
219	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	52,921	4,13	218,56
220	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	19,570	3,51	68,69
221	*M*	*2841291560*	*Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/*	*m2*	*22,506*	*22,63*	*509,31*
222	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	91,164	3,51	319,99
223	*M*	*2841291550,1*	*Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/*	*m2*	*104,839*	*28,30*	*2 966,94*
224	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	m2	82,377	54,50	4 489,55
225	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	32,175	4,13	132,6
226	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 935,42
227	K	784152280	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	m2	292,175	2,59	756,73
228	K	784152281	IN2 Maľby stropov a stien z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDART/	m2	232,957	2,59	603,36
229	K	784152282	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	m2	98,993	3,89	385,08
230	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	196,130	0,97	190,25
	D	M	Práce a dodávky M				18 642,76
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
	D	21.1	Montáž silnoprúd				2 084,1
231	K	213290150.38	Inštal. krab. KR 68	ks	60,000	1,33	79,80
232	K	213290150.39	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	1,33	86,45
233	K	213290150.40	Inštal. krab. KR 97	ks	28,000	7,76	217,28
234	K	213290150.41	Trubka LUR d=40mm	m	40,000	1,12	44,80
235	K	213290150.42	Lustr. svorka 3x4	ks	18,000	0,54	9,72
236	K	213290150.20	Ukonč. vod. v rozv.	ks	22,000	0,84	18,48
237	K	213290150.21	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,75	337,50
238	K	213290150.22	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,75	112,50
239	K	213290150.23	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	90,000	0,82	73,80
240	K	213290150.24	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	0,83	456,50
241	K	213290150.25	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	45,000	0,95	42,75
242	K	213290150.26	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	11,34	158,76
243	K	213290150.27	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	40,000	0,62	24,80
244	K	213290150.28	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	4,44	8,88
245	K	213290150.29	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	4,75	52,25
246	K	213290150.30	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	9,000	4,75	42,75
247	K	213290150.31	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	4,75	4,75
248	K	213290150.32	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	1,000	5,05	5,05
249	K	213290150.33	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	3,36	124,32
250	K	213290150.34	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	4,59	4,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
251	K	213290150.35	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	5,81	5,81
252	K	213290150.36	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	14,96	14,96
253	K	213290150.82	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	97,21	97,21
254	K	213290150.16	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	60,40	60,40
	D	21.2	Nosný materiál silnoprúd				2 670,48
255	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	60,000	0,67	40,20
256	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	65,000	0,15	9,75
257	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	28,000	4,47	125,16
258	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	40,000	1,50	60,00
259	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	18,000	0,36	6,48
260	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	450,000	0,46	207,00
261	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	150,000	0,46	69,00
262	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	90,000	0,75	67,50
263	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	550,000	0,73	401,50
264	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	45,000	1,21	54,45
265	M	M012	Inšt. krab.ACIDUR	ks	14,000	2,70	37,80
266	M	M013	Vodič CY 6mm2 - z/ž	m	40,000	0,56	22,40
267	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	ks	2,000	2,45	4,90
268	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	ks	11,000	3,55	39,05
269	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	ks	9,000	4,29	38,61
270	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	ks	1,000	4,53	4,53
271	M	M018	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x – krížový	ks	1,000	3,92	3,92
272	M	M019	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	ks	37,000	2,94	108,78
273	M	M020	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	1,000	3,59	3,59
274	M	M021	Sporáková prípojka 400V, 16A	ks	1,000	18,62	18,62
275	M	M022	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	1,000	9,40	9,40
276	M	M063	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	ks	1,000	1 270,96	1 270,96
277	M	M024	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	66,88	66,88
	D	21.3	Montáž svietidlá				768,34
278	K	213290150.43	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	13,50	40,50
279	K	213290150.44	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	13,50	54,00
280	K	213290150.45	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	13,50	121,50
281	K	213290150.46	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	13,50	13,50
282	K	213290150.47	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	6,000	13,50	81,00
283	K	213290150.48	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	13,50	13,50
284	K	213290150.49	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	13,50	40,50
285	K	213290150.50	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	13,50	94,50
286	K	213290150.51	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	18,000	13,50	243,00
287	K	213290150.52	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	13,50	27,00
288	K	213290150.53	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	5,62	28,10
289	K	213290150.54	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	5,62	5,62
290	K	213290150.55	Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	1,000	5,62	5,62
	D	21.4	Nosný materiál svietidlá				10 258,31
291	M	M025	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	ks	3,000	117,57	352,71
292	M	M026	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	4,000	236,44	945,76
293	M	M027	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	9,000	291,09	2 619,81
294	M	M028	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	368,32	368,32
295	M	M029	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	6,000	438,42	2 630,52
296	M	M030	LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	1,000	41,58	41,58
297	M	M031	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	3,000	92,67	278,01
298	M	M032	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	m	7,000	13,37	93,59
299	M	M033	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	18,000	136,63	2 459,34
300	M	M034	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	ks	2,000	101,10	202,20
301	M	M035	Napájací zdroj, ELG-150-24	ks	5,000	47,05	235,25
302	M	M036	Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	1,000	12,80	12,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
303	*M*	*M037*	*Napájací zdroj, LPV-100-24*	*ks*	*1,000*	*18,42*	*18,42*
	D	21.5	Montáž slaboprúd				198,78
304	K	213290150.56	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta	ks	1,000	20,12	20,12
305	K	213290150.57	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	12,000	3,53	42,36
306	K	213290150.58	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	1,000	2,46	2,46
307	K	213290150.59	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	12,000	2,46	29,52
308	K	213290150.60	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	7,000	4,29	30,03
309	K	213290150.61	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	20,000	1,44	28,80
310	K	213290150.62	Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8	m	20,000	0,92	18,40
311	K	213290150.63	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	1,000	9,39	9,39
312	K	213290150.64	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	4,81	4,81
313	K	213290150.65	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	9,39	9,39
314	K	213290150.66	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	3,50	3,50
	D	21.6	Nosný materiál slaboprúd				360,38
315	*M*	*M038*	*Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyväz. lišta*	*ks*	*1,000*	*12,82*	*12,82*
316	*M*	*M039*	*Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely*	*ks*	*12,000*	*1,67*	*20,0*
317	*M*	*M040*	*CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá*	*ks*	*1,000*	*0,32*	*0,32*
318	*M*	*M041*	*CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny*	*ks*	*12,000*	*0,65*	*7,80*
319	*M*	*M042*	*Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku*	*ks*	*7,000*	*3,53*	*24,71*
320	*M*	*M043*	*Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová*	*m*	*20,000*	*1,11*	*22,20*
321	*M*	*M044*	*Kábel JYStY 4 x 2 x 0,8*	*m*	*20,000*	*0,54*	*10,80*
322	*M*	*M045*	*Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1*	*ks*	*1,000*	*109,69*	*109,69*
323	*M*	*M046*	*Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955*	*ks*	*1,000*	*2,56*	*2,56*
324	*M*	*M047*	*Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N*	*ks*	*1,000*	*139,32*	*139,32*
325	*M*	*M048*	*Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5*	*ks*	*1,000*	*10,12*	*10,12*
	D	21.7	Montáž bleskozvod				696,24
326	K	213290150.67	Vodič AlMgSi d=8mm	kg	17,000	2,31	39,27
327	K	213290150.68	Vodič FeZn d=10mm	kg	11,000	2,31	25,41
328	K	213290150.69	Vodič FeZn30/4mm	kg	105,000	2,62	275,10
329	K	213290150.70	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	2,52	10,08
330	K	213290150.71	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	20,000	1,12	22,4
331	K	213290150.72	Držiak zberacej tyče DJ01	ks	3,000	7,40	22,20
332	K	213290150.73	Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,54	4,62
333	K	213290150.74	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	ks	3,000	6,45	19,35
334	K	213290150.75	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	ks	3,000	15,42	46,26
335	K	213290150.76	Inštalačná krabica KO125mm	ks	4,000	3,67	14,68
336	K	213290150.77	Podpera PV 21	ks	34,000	0,78	26,52
337	K	213290150.78	Spojovacia svorka SS	ks	35,000	2,52	88,20
338	K	213290150.79	Podpera PV 23	ks	105,000	0,78	81,90
339	K	213290150.80	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	20,25	20,25
	D	21.8	Bleskozvod nosný materiál				480,71
340	*M*	*M049*	*Vodič AlMgSi d=8mm*	*kg*	*17,000*	*5,01*	*85,17*
341	*M*	*M050*	*Vodič FeZn d=10mm*	*kg*	*11,000*	*1,38*	*15,18*
342	*M*	*M051*	*Vodič FeZn30/4mm*	*kg*	*105,000*	*1,41*	*148,05*
343	*M*	*M052*	*Skúšobná svorka SZ*	*ks*	*4,000*	*1,29*	*5,16*
344	*M*	*M053*	*Trubka PVC d=36mm pod omietkou*	*m*	*20,000*	*0,82*	*16,40*
345	*M*	*M054*	*Držiak zberacej tyče DJ01*	*ks*	*3,000*	*1,12*	*3,36*
346	*M*	*M055*	*Ochranná strieška OS01*	*ks*	*3,000*	*1,74*	*5,22*
347	*M*	*M056*	*Zberacia tyč JP15 AlMgSi*	*ks*	*3,000*	*11,52*	*34,56*
348	*M*	*M057*	*Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)*	*ks*	*3,000*	*9,07*	*27,21*
349	*M*	*M058*	*Inštalačná krabica KO125mm*	*ks*	*4,000*	*2,33*	*9,32*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
350	*M*	*M059*	*Podpera PV 21*	*ks*	*34,000*	*1,04*	*35,36*
351	*M*	*M060*	*Spojovacia svorka SS*	*ks*	*35,000*	*0,46*	*16,10*
352	*M*	*M061*	*Podpera PV 23*	*ks*	*105,000*	*0,54*	*56,70*
353	*M*	*M062*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*22,92*	*22,92*
	D	21.10	DSV				297,03
354	K	213290150.81	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	297,03	297,03
	D	21.9	Hodinová zúčtovacia sadzba				270,00
355	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	10,000	27,00	270,00
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				486,06
356	K	24001	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu		3,000	162,02	486,06
	D	44-M	Hasiace prístroje				72,32
357	*M*	*449831307*	*Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg*	*ks*	*2,000*	*36,16*	*72,32*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**49 428,73**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	49 428,73	20,00%	9 885,75
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**59 314,48**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**49 428,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 013,44
1 - Zemné práce	319,77
2 - Zakladanie	369,50
4 - Vodorovné konštrukcie	71,75
5 - Komunikácie	354,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	453,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	214,77
99 - Presun hmôt HSV	228,86
PSV - Práce a dodávky PSV	38 374,35
762 - Konštrukcie tesárske	7 499,53
766 - Konštrukcie stolárske	20 322,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 552,76
M - Práce a dodávky M	9 040,94
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	9 040,94

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 02P - SO 02P Vonkajšie...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**49 428,73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 013,44
	D	1	Zemné práce				319,77
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,679	0,96	8,33
2	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,258	40,28	131,23
3	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,258	5,50	17,92
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,937	8,54	101,94
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,685	0,38	22,68
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	t	4,887	5,40	26,39
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,930	0,39	11,28
	D	2	Zakladanie				369,50
8	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	3,258	100,50	327,43
9	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	28,930	0,35	10,13
10	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*33,270*	*0,96*	*31,94*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				71,75
11	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	28,930	2,48	71,75
	D	5	Komunikácie				354,98
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	28,930	7,63	220,74
13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,930	4,64	134,24
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				453,81
14	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	m2	21,000	21,61	453,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				214,77
15	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	88,020	2,44	214,77
	D	99	Presun hmôt HSV				228,86
16	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	31,394	7,29	228,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 374,35
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 499,53
17	K	762524520	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou	m2	28,930	129,61	3 749,62
18	K	762524550	Olejovanie exotickej dreviny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	m2	28,930	129,62	3 749,91
19	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				20 322,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	766359901R	D+M drevených slnolamov podhľadov z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane pripevňov. materiálu	m2	88,020	230,88	20 322,06
21	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 552,76
22	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	m2	98,176	76,92	7 551,70
23	K	767Z1	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	4,000	472,66	1 890,64
24	K	767Z2	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	1,000	665,02	665,02
25	K	767Z3	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpami altánku a markíz chodníka rozm. 2100x2330 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	ks	1,000	445,40	445,40
26	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				9 040,94
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				9 040,94
27	K	430011111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčska čierna	kg	2 935,370	3,08	9 040,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 03 - SO 03 Prípojka vo...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **25 879,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	25 879,11	20,00%	5 175,82

Cena s DPH **v EUR** **31 054,93**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 03 - SO 03 Prípojka vo...

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Izotech Group spol. s.r.o.	Spracovateľ:	Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**25 879,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 572,63
1 - Zemné práce	8 846,18
4 - Vodorovné konštrukcie	1 986,15
5 - Komunikácie	489,50
8 - Rúrové vedenie	10 602,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	814,90
99 - Presun hmôt HSV	2 833,72
PSV - Práce a dodávky PSV	250,08
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	250,08
M - Práce a dodávky M	56,40
23-M - Montáže potrubia	56,40

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 03 - SO 03 Prípojka vo...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 879,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 572,63
	D	1	Zemné práce				8 846,18
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,130	2 528,69	328,73
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	191,500	22,37	4 283,86
3	K	13220-2509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	191,500	5,28	1 011,12
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	191,500	6,67	1 277,3
5	K	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	191,500	4,26	815,79
6	K	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	139,500	1,34	186,93
7	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	52,000	13,98	726,96
8	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	25,500	8,45	215,48
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 986,15
9	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	52,000	36,80	1 913,60
10	K	45211-2131	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 200 mm	ks	5,000	14,51	72,55
	D	5	Komunikácie				489,50
11	K	56660-1110	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom drveným	m3	2,000	36,80	73,60
12	K	56690-5123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	10,000	23,12	231,20
13	K	57295-2122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	10,000	18,47	184,70
	D	8	Rúrové vedenie				10 602,18
14	K	83126-3195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	22,69	22,6
15	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	30,000	7,63	228,90
16	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	30,000	8,50	255,00
17	*M*	*286 138400*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda*	*kus*	*5,000*	*45,76*	*228,80*
18	*M*	*286 138420*	*Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda*	*kus*	*5,000*	*51,00*	*255,00*
19	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum.	m	70,000	7,22	505,40
20	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000*	*kus*	*6,000*	*44,61*	*267,66*
21	*M*	*286 110200*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000*	*kus*	*8,000*	*58,70*	*469,60*
22	K	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	6,47	6,47
23	K	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	5,51	5,51
24	K	89118-1111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 25	kus	1,000	16,10	16,10
25	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	70,000	1,71	119,70
26	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	60,000	2,86	171,60
27	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	60,000	0,62	37,20
28	K	89331-2111	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.5 m2	kus	1,000	837,58	837,58
29	K	89442-1131	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 t	kus	1,000	328,73	328,73
30	K	89480-7220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	kus	3,000	328,73	986,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	286 5A2303	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x0° - RF110000	kus	1,000	207,81	207,81
32	M	286 5A2405	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	kus	1,000	364,63	364,63
33	M	286 5A2451	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	kus	1,000	21,28	21,28
34	M	286 5A2472	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	kus	1,000	54,27	54,27
35	M	286 5A2504	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	kus	1,000	263,33	263,33
36	M	286 5A2702	TEGRA 425 - dno šachtové prietočné 160 x 0° - RF010310	kus	1,000	207,81	207,81
37	M	286 5A2712	TEGRA 425 - dno šachtové s prítokom T 160 - RF010350	kus	2,000	207,81	415,62
38	M	286 5A2742	TEGRA 425 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID425 x 3000 - RP000530	kus	3,000	364,63	1 093,89
39	M	286 5A3185	Manžeta tesniaca na hladkú šachtovú rúru 400/315 - 4023488	kus	3,000	20,32	60,96
40	M	286 5A3406	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 425	kus	3,000	263,33	789,99
41	M	286 5A3502	Kónus betónový - 425 - IF100400	kus	3,000	247,21	741,63
42	K	89480-8020	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	kus	1,000	328,73	328,73
43	K	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	4,000	8,42	33,68
44	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	19,70	19,70
5	K	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	14,02	14,02
46	K	89962-3121	Betonové dosky pod šachty	m3	0,780	100,50	78,39
47	M	422 2I0206	Posúvač domovej prípojky - DN 1" - 2510	kus	1,000	328,40	328,40
48	M	422 911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	234,81	234,81
49	M	422 912600	Navrtavací pás univerzálny DN 80-500, 1"	kus	1,000	338,12	338,12
50	M	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	262,98	262,98
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				814,90
51	K	97404-2577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	m	30,000	22,65	679,50
52	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,960	11,36	44,99
53	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	39,600	0,37	14,65
54	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,960	4,01	15,88
55	K	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	3,960	15,12	59,88
	D	99	Presun hmôt HSV				2 833,72
56	K	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	108,738	2,11	229,44
57	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	108,738	23,95	2 604,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				250,08
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				250,08
58	M	72222-2219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	1,000	11,64	11,64
59	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	1,000	2,98	2,98
60	M	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	11,64	23,28
61	M	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	11,64	11,64
62	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	4,000	3,87	15,48
63	K	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	1,000	3,87	3,87
64	M	72226-2301	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vert	kus	1,000	19,02	19,02
65	M	422 6B0603	Filter - FA.00.050.025 - 1"	kus	1,000	7,00	7,00
66	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	15,50	155,00
67	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	18,44	0,17
	D	M	Práce a dodávky M				56,40
	D	23-M	Montáže potrubia				56,40
68	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	60,000	0,94	56,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 04 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 208,14**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 208,14	20,00%	641,63
Cena s DPH	v	**EUR**	**3 849,77**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Izotech Group spol. s.r.o.	Spracovateľ:	Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 208,14**
M - Práce a dodávky M	2 992,14
21-M - Elektromontáže	1 099,27
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 892,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	216,00

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 04 - SO 04 Prípojka NN

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 208,14**
	D	M	Práce a dodávky M				2 992,14
	D	21-M	Elektromontáže				1 099,27
1	K	213290150.12	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	7,70	7,70
2	K	213290150.13	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	m	35,000	2,02	70,70
3	K	213290150.14	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	13,26	13,26
4	K	213290150.15	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	m	95,000	1,80	171,0
5	K	213290151.2	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	10,000	1,88	18,80
6	K	213290150.16	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	8,47	8,47
7	*M*	*56358741.1*	*Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp*	*ks*	*1,000*	*47,51*	*47,51*
8	*M*	*1745689.1*	*Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi*	*m*	*35,000*	*3,10*	*108,50*
9	*M*	*56123987*	*Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO*	*ks*	*1,000*	*138,65*	*138,65*
10	*M*	*56215153*	*Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi*	*m*	*95,000*	*4,83*	*458,85*
11	*M*	*109076.1*	*Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi*	*ks*	*10,000*	*1,73*	*17,30*
12	*M*	*213290150.17*	*Drobný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*38,53*	*38,53*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 892,87
13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	80,000	4,38	350,40
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	40,000	1,68	67,20
15	K	213290150.18	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	328,73	328,73
16	K	460101038	Podtláčka pod komunikáciou	m	10,000	70,98	709,80
17	K	213290150.8	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	108,01	108,01
18	K	213290150.19	Geodetické zameranie	kpl	1,000	328,73	328,73
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				216,00
19	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	27,00	216,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 05 - SO 05 Telefónna p...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 837,16**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 837,16	20,00%	767,43
Cena s DPH	**v EUR**		**4 604,59**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 05 - SO 05 Telefónna p...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 837,16**
M - Práce a dodávky M	3 621,16
21-M - Elektromontáže	1 608,56
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 012,60
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	216,00

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 05 - SO 05 Telefónna p...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 837,16**
	D	M	Práce a dodávky M				3 621,16
	D	21-M	Elektromontáže				1 608,56
1	K	213290150	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	ks	1,000	16,58	16,58
2	K	213290150.1	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	m	40,000	0,96	38,40
3	K	213290150.2	Montáž rozvodnej krabice MUR 0120.0 vr. LSA pásikov	ks	1,000	2,70	2,70
4	K	213290151	Montáž prepäťovej ochrany DL-TLF-HF	ks	10,000	7,71	77,10
5	K	213290152	Montáž telekomunikačného kábla exteriérového TCEPKPFLE 5XN0,6	m	20,000	0,92	18,40
6	K	213290153	Montáž chráničky FXKVR 63	m	50,000	1,44	72,00
7	K	213290151.1	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	m	50,000	1,68	84,00
8	K	213290159	Montáž koncovky PLASSON na HDPE	ks	4,000	1,08	4,32
9	K	213290160	Montáž plošných markerov nad rúry HDPE	ks	20,000	8,10	162,00
10	K	213290161	Montáž deliacej káblovej spojky 13DS11	ks	1,000	27,00	27,00
11	K	213290150.3	Ostatné drobné pomocné montážne práce	kpl	1,000	108,01	108,01
12	*M*	*56358741*	*Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm*	*ks*	*1,000*	*98,91*	*98,91*
13	*M*	*1745689*	*Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi*	*m*	*40,000*	*0,36*	*14,40*
14	*M*	*56329015*	*Rozvodná krabica MUR 0120.0 vr. LSA pásikov*	*ks*	*1,000*	*25,22*	*25,22*
15	*M*	*56329016*	*Prepäťová ochrana DL-TLF-HF*	*ks*	*10,000*	*41,39*	*413,90*
16	*M*	*1745681*	*Telekomunikačný kábel exteriérový TCEPKPFLE 5XN0,6*	*m*	*20,000*	*1,73*	*34,60*
17	*M*	*109075*	*Chránička FXKVR 63*	*m*	*50,000*	*1,16*	*58,00*
18	*M*	*109076*	*Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi*	*ks*	*50,000*	*1,68*	*84,00*
19	*M*	*109077*	*Koncovka PLASSON na HDPE*	*ks*	*4,000*	*4,42*	*17,68*
20	*M*	*109078*	*Plošné markery nad rúry HDPE*	*ks*	*20,000*	*8,53*	*170,60*
21	*M*	*4745615*	*Deliaca káblová spojka 13DS11*	*ks*	*1,000*	*26,73*	*26,73*
22	*M*	*213290150.4*	*Drobný pomocný montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*54,01*	*54,01*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 012,60
23	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	50,000	4,38	219,00
24	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	25,000	1,68	42,00
25	K	213290150.5	Prierazy	kpl	1,000	234,81	234,81
26	K	213290150.6	Protipožiarne upchávky	kpl	1,000	328,73	328,73
27	K	213290150.7	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	328,73	328,73
28	K	213290150.8	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	108,01	108,01
29	K	213290150.9	Merací protokol	kpl	1,000	93,86	93,86
30	K	213290150.10	Geodetické zameranie pred realizáciou	kpl	1,000	328,73	328,73
31	K	213290150.11	Geodetické zameranie po realizácii	kpl	1,000	328,73	328,73
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				216,00
32	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	27,00	216,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**27 220,53**
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znížená	27 220,53		20,00%	5 444,11
Cena s DPH		v	**EUR**	**32 664,64**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**27 220,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	27 220,53
1.123 - Sadové úpravy	27 220,53

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**27 220,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 220,53
	D	1.123	Sadové úpravy				27 220,53
1	K	123.4	Sadové úpravy - viď samostatný súpis prác a dodávok		1,000	27 220,53	27 220,53
2	K	123.5	Náhradná výsadba	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 07 - SO 07 Parkoviská ...

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **30 005,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	30 005,55	20,00%	6 001,11

Cena s DPH v **EUR** **36 006,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 07 - SO 07 Parkoviská ...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 005,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 319,18
1 - Zemné práce	4 656,18
2 - Zakladanie	37,79
4 - Vodorovné konštrukcie	5 226,26
5 - Komunikácie	8 769,0'
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 349,50
99 - Presun hmôt HSV	2 280,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 686,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 686,37

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 07 - SO 07 Parkoviská ...

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 005,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 319,18
	D	1	Zemné práce				4 656,18
1	K	113151414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	m2	14,900	11,86	176,71
2	K	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	m3	39,675	37,79	1 499,32
3	K	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,900	4,99	124,25
4	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	24,900	0,92	22,91
5	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	41,200	22,36	921,23
6	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	41,200	0,90	37,08
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	8,400	1,45	12,18
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	57,700	8,54	492,76
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	57,700	6,30	363,51
10	K	1711011030	Uloženie sypaniny do násypu s požadovanou mierou zhutnenia	m3	15,250	1,81	27,60
11	*M*	*5833D0114*	*Štrk 0-125mm (podorničie min 30% štrk ostatné hlina)*	*t*	*25,468*	*5,75*	*146,44*
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	57,700	0,69	39,81
13	K	1712012011	Poplatok na skládke - zemina	m3	57,700	9,72	560,84
14	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,400	3,10	26,04
15	K	180405114	Založ. trávnika vo veget. prefabr. výsevom zmesi ornice a semena v rovine	m2	34,700	2,82	97,85
16	*M*	*005724000*	*Zmes trávna parková sídlisková*	*kg*	*1,388*	*7,56*	*10,49*
17	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	34,700	1,19	41,29
18	K	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	34,700	1,61	55,87
	D	2	Zakladanie				37,79
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	179,950	0,21	37,79
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 226,26
20	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	179,950	2,48	446,28
21	K	4695211110	Spevnenie dna, svahov kamenivom prelievaným MC hr. 150 mm	m2	127,500	37,49	4 779,98
	D	5	Komunikácie				8 769,01
22	K	5612522141	Cementom stmelená zmes (Eo=70MPa) CBGM C15/20; 22CEMIII/A32,5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	m2	79,100	10,75	850,33
23	K	5612622110	Cementom stmelená zmes, (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 22CEMIII/A32,5N (STN EN 14227-1) hr. 200 mm	m2	100,850	12,16	1 226,34
24	K	5648611111	Podklad zo štrkodrte;31,5;(Eo=45MP) UMŠD; 31,5; Gp hr. 200 mm	m2	179,950	7,01	1 261,45
25	K	573111110	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	7,450	0,76	5,66
26	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,450	0,76	5,66
27	K	577144212	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II;CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	7,450	32,87	244,88
28	K	577145213	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm,	m2	7,450	37,57	279,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	596214405	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic plastových do 50 m2	m2	34,700	12,96	449,71
30	K	592281000	Plastový zatrávňovač Guttagarden - zelevý 500x500x62 mm	m2	138,800	2,23	309,52
31	K	596911231	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 50-100 m2	m2	79,100	12,96	1 025,14
32	*M*	*592451851*	*Dlažba zámková hr. 80 mm*	*m2*	*79,891*	*10,40*	*830,87*
33	K	5969142110	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc, pl. 50-100 m2	m2	66,150	12,96	857,30
34	*M*	*592462770*	*Dlažba betónová vegetačná - malý zatrávňovač KRAFT KALIS Nitra 270x270x60 mm*	*kus*	*935,361*	*0,77*	*720,23*
35	K	598621100	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	6,950	17,19	119,47
36	*M*	*5927A0601*	*Žľab univerzálny BGU-Z, SV G NW 100, č.0*	*kus*	*6,950*	*45,80*	*318,31*
37	*M*	*5927A3012*	*Rošt štrbinový BG-SA V NW 100, SW 18, symetr. tr.D 400KN, pozink*	*kus*	*13,900*	*19,01*	*264,24*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 349,50
38	K	913112111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	kus	18,000	5,87	105,66
39	K	913112121	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	720,000	0,35	252,00
40	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	5,87	11,74
41	*M*	*404420535*	*Značka dopravná IP12 - IP23b na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 500x700*	*kus*	*1,000*	*35,22*	*35,22*
42	*M*	*404420805*	*Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 500x500*	*kus*	*1,000*	*29,35*	*29,35*
43	K	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1,000	35,22	35,22
44	*M*	*404459610*	*Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový*	*m*	*3,500*	*24,65*	*86,28*
45	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	9,500	1,17	11,12
46	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	9,500	0,12	1,14
47	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	7,04	7,04
48	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	0,59	0,59
49	K	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	9,500	0,12	1,14
50	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	1,000	0,60	0,60
51	K	9163111230	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,030	9,19	1 029,56
52	*M*	*592174901*	*Obrubník ABO 14-10 100x10x25*	*kus*	*99,182*	*4,87*	*483,02*
53	*M*	*592174911*	*Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26*	*kus*	*13,968*	*5,74*	*80,18*
54	K	9165611110	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,300	4,81	11,0
55	*M*	*5921B0117*	*Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý*	*kus*	*2,323*	*2,35*	*5,46*
56	K	917871113	Osad. chodník. obrubníka kladený vodorov. do štrkop. lôžka	m	10,100	4,81	48,58
57	*M*	*592172010*	*Obrubník plastový Guttagarden (60/1000)*	*kus*	*10,100*	*1,45*	*14,65*
58	*M*	*592172011*	*Plastové kotviace klince*	*kus*	*31,000*	*0,23*	*7,13*
59	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20	m3	10,463	100,50	1 051,53
60	K	919411112	Čelo priepustu z betónu tr. C 25/30 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	kus	2,000	46,96	93,92
61	K	919535558	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. C 25/30	m3	6,300	100,50	633,15
62	*M*	*313167440*	*Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 10/10 mm*	*m2*	*37,350*	*4,62*	*172,56*
63	K	9195511130	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PVC DN 500 mm	m	20,760	11,74	243,72
64	*M*	*2865P0950*	*Rúra kanalizačná PVC JUMBO SN16 - PIPELIFE DN 500*	*m*	*20,760*	*75,44*	*1 566,13*
65	K	9197262121	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky	m	30,700	5,75	176,53
66	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	30,700	14,71	451,60
67	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	1,534	7,77	11,92
68	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	1,534	1,45	2,22
69	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	7,670	0,30	2,30
70	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,534	4,01	6,15
71	K	979094451	Statická skúška podložia	kpl	2,000	328,92	657,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	1,534	15,12	23,19
	D	99	Presun hmôt HSV				2 280,44
73	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	312,817	7,29	2 280,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 686,37
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 686,37
74	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	280,800	1,87	525,10
75	*M*	*693660512*	*Geotextília polypropylen GEOMATEX NTBTO 200 g/m2*	*m2*	*112,952*	*0,61*	*68,90*
76	*M*	*693660601*	*Geotextília polypropylen GEOMATEX NTBTO 600 g/m2*	*m2*	*201,544*	*5,42*	*1 092,37*
77	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 08 - SO 08 Oplotenie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol. s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **17 100,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 100,61	20,00%	3 420,12

Cena s DPH **v EUR** **20 520,73**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 08 - SO 08 Oplotenie

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 100,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 243,98
1 - Zemné práce	881,46
2 - Zakladanie	401,38
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 118,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 433,19
99 - Presun hmôt HSV	409,90
PSV - Práce a dodávky PSV	7 856,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 856,63

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
01 - Rodinný dom
Časť:
SO 08 - SO 08 Oplotenie

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 100,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 243,98
	D	1	Zemné práce				881,46
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,652	36,33	423,32
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,652	10,28	119,78
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,656	55,14	91,3
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,656	7,53	12,47
5	K	133201201.1	Vŕtanie otvorov zemným vrtákom DN 250 mm pre stĺpiky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	m3	2,632	55,14	145,13
6	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,632	7,53	19,82
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,462	4,23	69,63
	D	2	Zakladanie				401,38
8	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,052	128,88	135,58
9	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,745	15,60	58,42
10	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,745	3,34	12,51
11	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,512	128,88	194,87
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 118,05
12	K	338171222	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier /k bránam/	ks	4,000	19,09	76,36
13	K	338171213	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	27,000	15,79	426,33
14	*M*	*553510030200.1*	*Stĺpik k zváraným panelom PILOFOR, 60x60x2600 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR SUPER, RAL 7016 /pol.1/*	*ks*	*27,000*	*21,06*	*568,62*
15	*M*	*553510030801.1*	*Stabilizačný držiak PVC 60x60 v. 250 mm*	*ks*	*83,000*	*3,78*	*313,74*
16	*M*	*592330002400.1*	*Betónový panel lxvxhr 2450x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, PILOFOR /pol.8/*	*ks*	*27,000*	*10,69*	*288,63*
17	K	338171223	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	28,000	17,09	478,52
18	*M*	*553510029900.1*	*Stĺpik k panelom PILOFOR, 60x60x3000 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR SUPER, RAL 7016 /pol.2/*	*ks*	*28,000*	*24,95*	*698,60*
19	*M*	*592330002900.1*	*Betónový panel lxvxhr 2450x500x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, PILOFOR /pol.9/*	*ks*	*25,000*	*10,69*	*267,25*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 433,19
20	K	976011211	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	150,000	5,88	882,00
21	K	976011212	Odkopanie zeminy okolo stĺpikov, vytiahnutie betónových stĺpikov s pätkami zo zeme	ks	30,000	16,45	493,50
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,890	15,61	731,95
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,230	0,51	167,40
24	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	46,890	26,70	1 251,96
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	46,890	19,33	906,38
	D	99	Presun hmôt HSV				409,90
26	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	17,435	23,51	409,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 856,63
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 856,63
27	K	76710	Pol.10 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2100x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	5,000	196,09	980,45
28	K	76711	Pol.11 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2050x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	196,09	196,09
29	K	76712	Pol.12 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2220x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	207,27	207,27
30	K	76713	Pol.13 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	177,41	177,41
31	K	76714	Pol.14 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	177,41	177,41
32	K	76715	Pol.15 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 1000x1450mm+ pevný diel 530x1450mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, G/K, FAB, regulov.pánty, napojenie na audiovrátniaka, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	398,58	398,58
33	K	76716	Pol.16 D+M oceľová posuvná bránka, rozmer šxv 1870x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, hákové zámky, horné vedenie, vodiaci profil, pojazdné kolieska, dojazdová kapsa, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	513,59	513,59
34	K	76717	Pol.17 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 900x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, FAB, regulov.pánty, náter alkyton kováčska čierna	ks	1,000	259,77	259,77
35	K	767489905.11	D+M kryt skrine elektromera, rozmer šxv 400x1300 mm, výplň pozink.plech hr. 1,50 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním PU náter RAL 7016	ks	1,000	113,95	113,95
36	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	132,500	7,02	930,15
37	*M*	*553510025100.1*	*Panel PILOFOR SUPER veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,03x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.3/*	*ks*	*27,000*	*44,82*	*1 210,14*
38	*M*	*553510025000.1*	*Panel PILOFOR SUPER, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,83x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.4/*	*ks*	*25,000*	*40,50*	*1 012,50*
39	*M*	*553510024900.1*	*Panel PILOFOR SUPER, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,63x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.5/*	*ks*	*1,000*	*37,26*	*37,26*
40	*M*	*553515000.1*	*Príchytka z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky PILOFOR SUPER vrátane skrutky*	*ks*	*330,000*	*0,59*	*194,70*
41	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	64,81	64,81
42	*M*	*553510010400.1*	*Bránka PILOFOR SUPER jednokrídlová, šxv 1090x1980mm, úprava zn+PVC, výplň zváraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou bránky 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.6/*	*ks*	*1,000*	*270,03*	*270,03*
43	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	259,23	518,46
44	*M*	*553510011180.1*	*Bránka PILOFOR SUPER dvojkrídlová, šxv 4110x1980mm, Zn+PVC, výplň zváraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou brány sú 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.7/*	*ks*	*1,000*	*594,06*	*594,06*
45	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
02 - SO 01 Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 642,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 642,53	20,00%	2 128,51

Cena s DPH v **EUR** **12 771,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 642,53**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 411,19
1 - ZEMNE PRÁCE	1 063,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	441,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA	756,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	149,84
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	8 231,34
721 - Vnútorná kanalizácia	955,45
722 - Vnútorný vodovod	3 669,70
725 - Zariaďovacie predmety	3 606,19

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 642,53**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 411,19
	D	1	ZEMNE PRÁCE				1 063,41
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,050	6 580,18	329,01
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,000	22,36	536,64
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	24,000	0,90	21,60
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	24,000	6,67	160,08
5	K	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,000	1,34	16,0
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				441,60
6	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	12,000	36,80	441,60
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				756,34
7	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum.	m	50,000	5,34	267,00
8	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	50,000	1,24	62,00
9	*M*	*286 110100*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000*	*kus*	*4,000*	*39,92*	*159,68*
10	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000*	*kus*	*6,000*	*44,61*	*267,66*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				149,84
11	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	20,554	7,29	149,84
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				8 231,34
	D	721	Vnútorná kanalizácia				955,45
12	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	3,000	12,61	37,83
13	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	15,000	14,27	214,05
14	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	6,000	8,07	48,42
15	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10,000	8,94	89,40
16	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	3,000	2,31	6,93
17	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	2,56	12,80
18	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	3,79	11,37
19	K	72121-1710	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 1000 mm pre montáž k stene	kus	2,000	23,48	46,96
20	*M*	*72121-2114*	*Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou*	*kus*	*2,000*	*169,82*	*339,64*
21	*M*	*642 1H9203*	*Sifón umývadlový, chróm*	*kus*	*3,000*	*4,23*	*12,69*
22	*M*	*642 1H9204*	*HL400-DN50*	*kus*	*2,000*	*20,34*	*40,68*
23	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	3,000	15,48	46,44
24	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	34,000	0,71	24,14
25	K	72129-0113	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	m	15,000	1,28	19,20
26	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,241	20,33	4,90
	D	722	Vnútorný vodovod				3 669,70
27	K	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	65,000	16,46	1 069,90
28	K	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	50,000	23,40	1 170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	15,000	25,30	379,50
30	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	65,000	1,71	111,15
31	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	50,000	1,97	98,50
32	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	15,000	2,21	33,15
33	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	10,000	4,42	44,20
34	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,83	17,66
35	*M*	*72222-4111*	*Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2*	*kus*	*2,000*	*7,75*	*15,50*
36	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	2,98	5,96
37	*M*	*72223-0101*	*Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2*	*kus*	*1,000*	*5,21*	*5,21*
38	*M*	*72223-0103*	*Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1*	*kus*	*2,000*	*11,64*	*23,28*
39	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	3,87	3,87
40	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	3,87	7,74
41	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	130,000	1,31	170,30
42	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	130,000	0,94	122,20
43	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	25,000	15,50	387,50
44	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	18,44	4,08
	D	725	Zariaďovacie predmety				3 606,19
45	K	72511-6231	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	3,000	23,48	70,44
46	*M*	*642 3E0351*	*Klozet závesný, imobil, biely*	*kus*	*3,000*	*167,16*	*501,48*
47	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	3,000	23,48	70,44
48	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,000	22,57	67,71
49	*M*	*551 672900*	*Sedátko záchodové T3542 biele*	*kus*	*3,000*	*54,11*	*162,33*
50	*M*	*551 908210*	*GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou*	*kus*	*3,000*	*367,38*	*1 102,14*
51	*M*	*551 911150*	*Tlačidlo GEBERIT*	*kus*	*3,000*	*84,28*	*252,84*
52	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so zap. uzav. na skrutky	súbor	3,000	25,91	77,73
53	*M*	*642 1N0307*	*Umývadlo, keramické, imobil*	*kus*	*3,000*	*64,31*	*192,93*
54	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	23,48	46,96
55	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	1,000	11,74	11,74
56	*M*	*72531-4370*	*Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita*	*súbor*	*1,000*	*116,89*	*116,89*
57	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	1,000	23,48	23,48
58	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	8,11	8,11
59	*M*	*552 3B9107*	*Sifón drezový 5-135-130*	*kus*	*1,000*	*4,89*	*4,89*
60	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	10,000	5,23	52,30
61	*M*	*551 410300*	*Ventil rohový T66 1/2 vršok T13*	*kus*	*10,000*	*4,34*	*43,40*
62	*M*	*72582-0600*	*Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita*	*súbor*	*1,000*	*49,96*	*49,96*
63	*M*	*72582-1300*	*Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita*	*súbor*	*3,000*	*31,90*	*95,70*
64	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	4,000	11,05	44,20
65	*M*	*72584-0200*	*Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita*	*súbor*	*2,000*	*49,96*	*99,92*
66	K	72584-1115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	2,000	14,08	28,16
67	*M*	*551 925550*	*Sprcha ručná*	*kus*	*2,000*	*23,16*	*46,32*
68	*M*	*551 C07204*	*Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD*	*kus*	*2,000*	*14,09*	*28,18*
69	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	3,000	2,42	7,26
70	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	1,000	2,93	2,93
71	K	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	2,000	3,90	7,80
72	K	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	25,000	15,50	387,50
73	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	21,12	2,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
03 - SO 01 Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 069,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 069,54	20,00%	3 413,91

Cena s DPH v **EUR** **20 483,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
03 - SO 01 Vykurovanie

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 069,54**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	17 069,54
722 - Vnútorný vodovod	672,10
733 - Rozvod potrubia	6 687,30
734 - Armatúry	903,35
735 - Vykurovacie telesá	8 806,79

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
03 - SO 01 Vykurovanie

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 069,54**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				17 069,54
	D	722	Vnútorný vodovod				672,10
1	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	110,000	1,71	188,10
2	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	6,000	2,21	13,26
3	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	50,000	3,21	160,50
4	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	20,000	15,50	310,00
5	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	18,44	0,24
	D	733	Rozvod potrubia				6 687,30
6	K	73311-1327	Potrubie z rúrok ocel prediozol. stredot. PIPECO DN 32	m	50,000	30,63	1 531,50
7	K	73316-5516	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	110,000	13,37	1 470,70
8	K	73316-5532	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	6,000	26,23	157,38
9	K	73316-5550	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	50,000	59,87	2 993,50
10	K	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	50,000	1,33	66,50
11	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	166,000	1,24	205,84
12	*M*	*286 3K2101*	*Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks*	*balenie*	*1,000*	*15,50*	*15,50*
13	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	15,000	15,50	232,50
14	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,346	40,13	13,88
	D	734	Armatúry				903,35
15	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	6,000	2,98	17,88
16	*M*	*422 606000*	*Odvzdušňovač 162002 DN15*	*kus*	*2,000*	*7,33*	*14,66*
17	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	3,87	15,48
18	*M*	*551 2D0351*	*Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006*	*kus*	*2,000*	*13,06*	*26,12*
19	*M*	*551 2D1612*	*Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491*	*kus*	*2,000*	*11,34*	*22,68*
20	*M*	*551 2D2112*	*Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401*	*kus*	*2,000*	*11,34*	*22,68*
21	K	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	3,14	3,14
22	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	3,000	3,44	10,32
23	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	5,31	10,62
24	K	73423-1217	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 6/4	kus	2,000	15,98	31,96
25	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	5,24	10,48
26	K	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	15,50	155,00
27	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	31,32	0,91
28	*M*	*145 503530*	*Doizolovanie Pipeco - chémia izolácia tr.A štand. DN 32 d=42,4xhr.st.2,6mm D= 110mm*	*kus*	*4,000*	*59,17*	*236,68*
29	*M*	*145 504620*	*Spojka Pipeco SP120 d.42,4 HDPE 110*	*kus*	*4,000*	*52,90*	*211,60*
30	*M*	*422 1C0502*	*Ventil uzatvárací 4415 G STRÖMAX-G - DN 20 - 1441502*	*kus*	*1,000*	*53,17*	*53,17*
31	*M*	*422 1C0503*	*Ventil uzatvárací 4415 G STRÖMAX-G - DN 25 - 1441503*	*kus*	*1,000*	*59,97*	*59,97*
	D	735	Vykurovacie telesá				8 806,79
32	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	2,000	1,97	3,94
33	K	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	2,000	1,59	3,18
34	*M*	*422 123060*	*Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10*	*kus*	*2,000*	*0,49*	*0,98*
35	*M*	*553 468530*	*Držiak KORAD*	*kus*	*4,000*	*1,76*	*7,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	2,000	17,49	34,98
37	*M*	*484 582840*	*Teleso vykurovacie rúrkové 1radové KL1500.600*	*kus*	*2,000*	*76,12*	*152,24*
38	K	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	m2	210,000	11,05	2 320,50
39	*M*	*831 A00102*	*Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005*	*m*	*1 750,000*	*1,17*	*2 047,50*
40	*M*	*831 A00202*	*Rúrka ochranná 16/17 - 137140*	*m*	*100,000*	*0,89*	*89,00*
41	*M*	*831 A00402*	*Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001*	*m2*	*210,000*	*11,71*	*2 459,10*
42	*M*	*831 A01301*	*Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002*	*m*	*225,000*	*0,73*	*164,25*
43	*M*	*831 A01302*	*Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001*	*m*	*35,500*	*1,00*	*35,50*
44	*M*	*831 A01303*	*Prísada do cementových poterov P - 256374-003*	*kg*	*85,000*	*3,66*	*311,10*
45	*M*	*831 A01654*	*Rozdeľovač HKV-D 5 - 240051-003*	*kus*	*1,000*	*217,67*	*217,67*
46	*M*	*831 A01661*	*Rozdeľovač HKV-D 14 - 240121-003*	*kus*	*1,000*	*399,09*	*399,09*
47	*M*	*831 A01803*	*Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov - 289333-900*	*kus*	*1,000*	*101,41*	*101,41*
48	*M*	*831 A01805*	*Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov - 289335-900*	*kus*	*1,000*	*124,99*	*124,99*
49	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	20,000	15,50	310,00
50	K	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,657	37,01	24,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
04 - SO 02 Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**11 563,93**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 563,93	20,00%	2 312,79
Cena s DPH		v **EUR**	**13 876,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
04 - SO 02 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 563,93**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 373,88
1 - ZEMNE PRÁCE	912,12
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	404,80
8 - RÚROVÉ VEDENIA	606,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	450,95
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	9 190,05
721 - Vnútorná kanalizácia	1 382,31
722 - Vnútorný vodovod	3 850,79
725 - Zariaďovacie predmety	3 956,95

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
04 - SO 02 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 563,93**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 373,88
	D	1	ZEMNE PRÁCE				912,12
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,040	8 217,72	328,71
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,000	22,36	424,84
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,000	0,90	17,10
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	19,000	6,67	126,73
5	K	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	11,000	1,34	14,7
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				404,80
6	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	11,000	36,80	404,80
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				606,01
7	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum.	m	40,000	5,34	213,60
8	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	40,000	1,24	49,60
9	*M*	*286 110100*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000*	*kus*	*3,000*	*39,92*	*119,76*
10	*M*	*286 110150*	*Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000*	*kus*	*5,000*	*44,61*	*223,05*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				450,95
11	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	18,829	23,95	450,95
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 190,05
	D	721	Vnútorná kanalizácia				1 382,31
12	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	3,000	12,61	37,83
13	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	15,000	14,27	214,05
14	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	10,000	7,63	76,30
15	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	10,000	8,07	80,70
16	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10,000	8,94	89,40
17	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	2,17	6,51
18	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	3,000	2,31	6,93
19	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	2,56	12,80
20	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000	3,79	11,37
21	K	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	kus	1,000	14,24	14,24
22	K	72121-1710	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 1000 mm pre montáž k stene	kus	3,000	23,48	70,44
23	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	4,000	23,48	93,92
24	K	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	3,000	169,82	509,46
25	*M*	*642 1H9203*	*Sifón umývadlový, chróm*	*kus*	*3,000*	*4,23*	*12,69*
26	*M*	*642 1H9204*	*HL400-DN50*	*kus*	*2,000*	*20,34*	*40,68*
27	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	3,000	15,48	46,44
28	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	48,000	0,71	34,08
29	K	72129-0113	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	m	15,000	1,28	19,20
30	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	20,33	5,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	722	Vnútorný vodovod				3 850,79
31	K	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	60,000	16,46	987,60
32	K	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	45,000	23,41	1 053,45
33	K	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	25,000	25,30	632,50
34	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	60,000	1,71	102,60
35	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	45,000	1,97	88,65
36	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	25,000	2,21	55,25
37	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	10,000	4,42	44,20
38	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,83	17,66
39	*M*	*72222-4111*	*Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2*	*kus*	*2,000*	*7,75*	*15,50*
40	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	2,98	5,96
41	*M*	*72223-0101*	*Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2*	*kus*	*1,000*	*5,21*	*5,21*
42	*M*	*72223-0103*	*Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1*	*kus*	*4,000*	*11,64*	*46,56*
43	*M*	*72223-1063*	*Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1*	*kus*	*1,000*	*11,64*	*11,64*
44	*M*	*72223-1163*	*Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1*	*kus*	*1,000*	*11,64*	*11,64*
5	K	484 B11925	Lievik vypúšťací so sifónom - HL21	kus	3,000	20,34	61,02
46	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	3,87	3,87
47	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	6,000	3,87	23,22
48	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	130,000	1,31	170,30
49	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	130,000	0,94	122,20
50	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	25,000	15,50	387,50
51	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	18,44	4,26
	D	725	Zariaďovacie predmety				3 956,95
52	K	72511-6231	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	3,000	23,48	70,44
53	*M*	*642 3E0351*	*Klozet závesný, imobil, biely*	*kus*	*3,000*	*167,16*	*501,48*
54	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	3,000	23,48	70,44
55	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,000	22,57	67,71
56	*M*	*551 672900*	*Sedátko záchodové T3542 biele*	*kus*	*3,000*	*54,11*	*162,33*
57	*M*	*551 908210*	*GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou*	*kus*	*3,000*	*367,30*	*1 101,90*
58	*M*	*551 911150*	*Tlačidlo GEBERIT*	*kus*	*3,000*	*84,28*	*252,84*
59	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so zap. uzav. na skrutky	súbor	3,000	25,91	77,73
60	*M*	*642 1N0307*	*Umývadlo, keramické, imobil*	*kus*	*3,000*	*64,31*	*192,93*
61	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	23,48	46,96
62	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	2,000	11,74	23,48
63	*M*	*72531-4370*	*Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita*	*súbor*	*2,000*	*116,89*	*233,78*
64	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	2,000	23,48	46,96
65	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	8,11	16,22
66	*M*	*552 3B9107*	*Sifón drezový 5-135-130*	*kus*	*2,000*	*4,89*	*9,78*
67	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	12,000	5,23	62,76
68	*M*	*551 410300*	*Ventil rohový T66 1/2 vršok T13*	*kus*	*12,000*	*4,34*	*52,08*
69	*M*	*72582-0600*	*Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita*	*súbor*	*2,000*	*49,96*	*99,92*
70	*M*	*72582-1300*	*Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita*	*súbor*	*3,000*	*31,90*	*95,70*
71	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	4,000	11,05	44,20
72	*M*	*72584-0200*	*Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita*	*súbor*	*3,000*	*49,96*	*149,88*
73	K	72584-1115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	3,000	14,08	42,24
74	*M*	*551 925550*	*Sprcha ručná*	*kus*	*3,000*	*23,16*	*69,48*
75	*M*	*551 C07204*	*Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD*	*kus*	*3,000*	*14,09*	*42,27*
76	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	3,000	2,42	7,26
77	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	2,000	2,93	5,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	5,000	3,90	19,50
79	K	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	25,000	15,50	387,50
80	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,157	21,12	3,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
05 - SO 02 Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**44 374,62**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	44 374,62	20,00%	8 874,92
Cena s DPH		v EUR	**53 249,54**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
05 - SO 02 Vykurovanie

Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**44 374,62**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	44 374,62
722 - Vnútorný vodovod	1 447,19
731 - Kotolne	23 658,15
732 - Strojovne	1 645,49
733 - Rozvod potrubia	6 790,46
734 - Armatúry	1 238,18
735 - Vykurovacie telesá	9 595,1[illegible]

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
05 - SO 02 Vykurovanie

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 374,62**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				44 374,62
	D	722	Vnútorný vodovod				1 447,19
1	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	100,000	1,71	171,00
2	M	484 1I0501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	kus	1,000	34,57	34,57
3	M	484 1I0505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	kus	1,000	74,64	74,64
4	M	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	kus	1,000	368,83	368,83
5	M	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	kus	1,000	368,83	368,83
6	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	6,000	2,21	13,26
7	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	80,000	3,21	256,80
8	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	10,000	15,50	155,00
9	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	18,44	4,26
	D	731	Kotolne				23 658,15
10	K	73110-0802	Montáž TČ	kus	1,000	1 878,45	1 878,45
11	M	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	kus	1,000	21 469,70	21 469,70
12	K	73199-9904	Kotolne, HZS T4	hod	20,000	15,50	310,00
	D	732	Strojovne				1 645,49
13	K	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	súbor	1,000	64,81	64,81
14	K	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	súbor	1,000	64,81	64,81
15	M	484 J07824	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	kus	1,000	885,44	885,44
16	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	5,22	10,44
17	M	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA Pro 25-60 180 - 96283597	kus	2,000	231,94	463,88
18	K	73299-9904	Strojovne, HZS T4	hod	10,000	15,50	155,00
19	K	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,020	55,47	1,11
	D	733	Rozvod potrubia				6 790,46
20	K	73316-5516	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	100,000	13,37	1 337,00
21	K	73316-5532	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	6,000	26,23	157,38
22	K	73316-5550	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	80,000	59,69	4 775,20
23	K	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	186,000	1,43	265,98
24	M	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	balenie	1,000	15,50	15,50
25	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	15,000	15,50	232,50
26	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,172	40,13	6,90
	D	734	Armatúry				1 238,18
27	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	17,000	2,98	50,66
28	M	422 606000	Odvzdušňovač 162002 DN15	kus	6,000	7,33	43,98
29	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	3,87	23,22
30	M	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	3,000	13,06	39,18
31	M	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	kus	3,000	11,34	34,02
32	M	551 2D2112	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	kus	3,000	11,34	34,02
33	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	14,000	3,44	48,16
34	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	12,000	4,10	49,20
35	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	5,31	10,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	*M*	*484 1I0502*	*Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002*	*kus*	*1,000*	*36,43*	*36,43*
37	K	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	14,000	10,29	144,06
38	K	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	10,000	13,40	134,00
39	K	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	2,000	12,17	24,34
40	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	5,24	52,40
41	K	73429-1245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 1/4	kus	1,000	13,30	13,30
42	*M*	*484 J07822*	*Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860*	*kus*	*1,000*	*262,63*	*262,63*
43	*M*	*484 J07826*	*Upevnenie na stenu pre rozdelovač Modular-Divicon - 7147886*	*kus*	*2,000*	*24,77*	*49,54*
44	*M*	*484 J07827*	*Upevnenie na stenu pre hranolový rozdelovač - 7147887*	*kus*	*1,000*	*32,26*	*32,26*
45	K	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	15,50	155,00
46	K	99873-4101	Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	31,32	1,16
	D	735	Vykurovacie telesá				9 595,15
47	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	3,000	1,97	5,91
48	K	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	3,000	1,59	4,77
49	*M*	*422 123060*	*Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10*	*kus*	*3,000*	*0,49*	*1,47*
50	*M*	*553 468530*	*Držiak KORAD*	*kus*	*6,000*	*1,76*	*10,56*
51	K	73541-9310	Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	3,000	17,49	52,4
52	*M*	*484 582840*	*Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600*	*kus*	*3,000*	*76,12*	*228,36*
53	K	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	m2	225,000	11,05	2 486,25
54	*M*	*831 A00102*	*Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005*	*m*	*1 820,000*	*1,17*	*2 129,40*
55	*M*	*831 A00202*	*Rúrka ochranná 16/17 - 137140*	*m*	*112,000*	*0,89*	*99,68*
56	*M*	*831 A00402*	*Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001*	*m2*	*225,000*	*11,71*	*2 634,75*
57	*M*	*831 A01001*	*Objímka násuvná 17 - 250297-002*	*kus*	*36,000*	*1,24*	*44,64*
58	*M*	*831 A01301*	*Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002*	*m*	*250,000*	*0,73*	*182,50*
59	*M*	*831 A01302*	*Profil dilatačný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001*	*m*	*25,000*	*1,00*	*25,00*
60	*M*	*831 A01303*	*Prísada do cementových poterov P - 256374-003*	*kg*	*95,000*	*3,66*	*347,70*
61	*M*	*831 A01309*	*Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001*	*kus*	*36,000*	*2,96*	*106,56*
62	*M*	*831 A01653*	*Rozdeľovač HKV-D 4 - 240041-003*	*kus*	*1,000*	*195,90*	*195,90*
63	*M*	*831 A01661*	*Rozdeľovač HKV-D 14 - 240121-003*	*kus*	*1,000*	*399,05*	*399,05*
64	*M*	*831 A01803*	*Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov - 289333-900*	*kus*	*1,000*	*101,41*	*101,41*
65	*M*	*831 A01805*	*Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov - 289335-900*	*kus*	*1,000*	*124,99*	*124,99*
66	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	25,000	15,50	387,50
67	K	99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,710	37,01	26,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
06 - SO 06 Sadové úpravy

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	11. 12. 2019
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
Izotech Group spol., s.r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Tomáš Labák		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **27 220,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	27 220,53	20,00%	5 444,11

Cena s DPH **v EUR** **32 664,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol., s.r.o.

Dátum: 11. 12. 2019
Projektant:
Spracovateľ: Tomáš Labák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**27 220,53**
0 - SO 06 Sadové úpravy	27 220,53
1 - ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ ZELENE	8 064,80
2 - ZALOŽENIE A VÝSADBA ZÁHONOV	9 354,99
3 - ZATRÁVNENIE PLôCH VÝSEVOM	3 247,33
4 - ÚVODNÁ STAROSTLIVOSŤ pre výsev	1 038,95
5 - MLATOVÁ PLOCHA	2 527,19
6 - VYVÝŠENÉ ZÁHONY	1 909,26
7 - OSTATNÉ POLOŽKY	1 078,01

ROZPOČET

Stavba:
RD Adamovské Kochanovce
Objekt:
06 - SO 06 Sadové úpravy

Miesto: | Dátum: 11. 12. 2019

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol., s.r.o. | Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**27 220,53**
	D	0	SO 06 Sadové úpravy				27 220,53
	D	1	ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ ZELENE				8 064,80
1	K	M006	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 0 do 200 mm	ks	21,000	48,60	1 020,60
2	K	M064	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 200 do 400 mm	ks	10,000	86,41	864,10
3	K	M065	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 400 do 600 mm	ks	3,000	189,02	567,06
4	K	M066	Odstránenie pňa s odpratanim získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	21,000	73,01	1 533,21
5	K	M066	Odstránenie pňa s odpratanim získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	10,000	91,81	918,10
6	K	M066	Odstránenie pňa s odpratanim získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	ks	3,000	113,41	340,23
7	K	M067	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 5m	ks	17,000	37,80	642,60
8	K	M068	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 10m	ks	6,000	70,21	421,26
9	K	M069	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 15m	ks	2,000	91,81	183,62
10	K	M070	Vyčistenie pozemku od náletov	krát	1,000	1 028,71	1 028,71
11	K	M071	Ornitologický posudok	krát	1,000	324,09	324,09
12	K	M072	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	krát	3,000	28,00	84,00
13	K	M073	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	t	3,000	45,74	137,22
	D	2	ZALOŽENIE A VÝSADBA ZÁHONOV				9 354,99
14	K	M074	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávnika a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	m2	88,000	0,59	51,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	M075	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	m2	88,000	3,21	282,48
16	K	M076	Hrabanie pôdy do roviny	m2	88,000	0,80	70,40
17	K	M077	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	m2	88,000	1,27	111,76
18	K	M078	Rozloženie rastlín v záhone	ks	192,000	0,63	120,96
19	K	M079	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)	m2	88,000	0,58	51,04
20	K	M080	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	m2	88,000	0,41	36,08
21	*M*	*M081*	*Chemický herbicíd, totálny (materiál)*	*l*	*0,090*	*24,73*	*2,23*
22	K	M082	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	ks	7,000	24,30	170,10
23	K	M083	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	ks	125,000	1,09	136,25
24	K	M084	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	ks	60,000	0,96	57,60
25	K	M085	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	ks	7,000	20,22	141,54
26	K	M086	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	ks	125,000	1,99	248,75
27	K	M087	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	ks	60,000	1,44	86,40
28	*M*	*M088*	*Sorbus thuringiaca „fastigiata" – JARABINA*	*ks*	*4,000*	*291,63*	*1 166,52*
29	*M*	*M089*	*Amelachier arborea „Robin Hill" – MUCHOVNÍK*	*ks*	*3,000*	*243,02*	*729,06*
30	*M*	*M090*	*Lonicera periclymenum - ZEMOLEZ*	*ks*	*16,000*	*10,53*	*168,4*
31	*M*	*M091*	*Campsis radicans - TRÚBKOVEC*	*ks*	*8,000*	*9,07*	*72,56*
32	*M*	*M092*	*Parthenocissus quinquefolia engelmannii – PAVINIČ*	*ks*	*8,000*	*8,54*	*68,32*
33	*M*	*M093*	*Vitis – VINIČ - strihaný*	*ks*	*8,000*	*17,50*	*140,00*
34	*M*	*M094*	*Sambucus nigra „Black Lace" – BAZA*	*ks*	*4,000*	*30,78*	*123,12*
35	*M*	*M095*	*Syringa vulgaris - ORGOVÁN*	*ks*	*3,000*	*32,08*	*96,24*
36	*M*	*M096*	*Forsythia intermedia – ZLATOVKA*	*ks*	*2,000*	*35,64*	*71,28*
37	*M*	*M097*	*Ligustrum ovalifolium – VTÁČI ZOB*	*ks*	*28,000*	*18,63*	*521,64*
38	*M*	*M098*	*Rubus idaeus – MALINA červená*	*ks*	*8,000*	*8,10*	*64,80*
39	*M*	*M099*	*Rubus occidentalis - ČERNICA*	*ks*	*8,000*	*8,10*	*64,80*
40	*M*	*M100*	*Ribes uva-crispa EGREŠ červený*	*ks*	*4,000*	*8,10*	*32,40*
41	*M*	*M101*	*Ribes uva-crispa EGREŠ biely*	*ks*	*4,000*	*8,10*	*32,40*
42	*M*	*M098*	*Rubus idaeus – MALINA červená*	*ks*	*8,000*	*8,10*	*64,80*
43	*M*	*M099*	*Rubus occidentalis - ČERNICA*	*ks*	*8,000*	*8,10*	*64,80*
44	*M*	*M100*	*Ribes uva-crispa EGREŠ červený*	*ks*	*4,000*	*8,10*	*32,40*
45	*M*	*M101*	*Ribes uva-crispa EGREŠ biely*	*ks*	*4,000*	*8,10*	*32,40*
46	*M*	*M102*	*Centrantus ruber „Coccineus" - CENTRANT*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
47	*M*	*M103*	*Leucanthemum vulgaris "Maikonigin" - MARGARÉTKA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
48	*M*	*M104*	*Kniphofia 'Banana Popsicle' - FAKĽOVKA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
49	*M*	*M105*	*Hemerocallis "Mary Todd" - ĽALIOVKA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
50	*M*	*M106*	*Iris sibirica – KOSATEC*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
51	*M*	*M107*	*Lavandula angustifolia „Hidcote Blue" – LEVANDULA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
52	*M*	*M108*	*Echinacea purpurea „Magnus" - ECHINACEA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
53	*M*	*M109*	*Salvia berggarten – ŠALVIA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
54	*M*	*M110*	*Salvia officinalis "Purpurescens" – ŠALVIA*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
55	*M*	*M111*	*Origanum vulgare - PAMAJORÁN*	*ks*	*6,000*	*3,24*	*19,44*
56	K	M112	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	krát	2,000	163,01	326,02
57	K	M113	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polenými priečkami a úväzkom	ks	7,000	27,94	195,58
58	K	M114	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	ks	21,000	5,18	108,78
59	K	M115	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	ks	7,000	4,54	31,78
60	K	M116	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	ks	7,000	1,73	12,11
61	*M*	*M117*	*Tabletové hnojivo*	*ks*	*21,000*	*0,43*	*9,03*
62	*M*	*M118*	*Juta na ochranu obalu kmeňa*	*ks*	*7,000*	*2,16*	*15,12*
63	K	M119	Zálievková sonda ku stromom	ks	7,000	3,46	24,22
64	K	M120	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	m2	88,000	0,71	62,48
65	*M*	*M121*	*Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)*	*m2*	*105,600*	*0,65*	*68,64*
66	*M*	*M122*	*Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty*	*kg*	*5,280*	*8,64*	*45,62*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	M123	Inštalácia kovovej obruby na oddelenie trávnika a výsadieb (1ks/m)	bm	102,000	8,53	870,06
68	*M*	*M124*	*Záhonové obruby kovové, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).*	*ks*	*112,200*	*7,11*	*797,74*
69	K	M125	Dovoz a zloženie obrúb	krát	1,000	32,40	32,40
70	K	M126	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	m2	88,000	2,23	196,24
71	*M*	*M127*	*Mulčovacia kôra píniová, na výšku cca 5 cm (70l/ks)*	*ks*	*88,000*	*13,54*	*1 191,52*
72	K	M128	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kôry	krát	1,000	59,72	59,72
	D	3	ZATRÁVNENIE PLÔCH VÝSEVOM				3 247,33
73	K	M129	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	m2	1 075,000	0,49	526,75
74	K	M080	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	m2	1 075,000	0,11	118,25
75	*M*	*M130*	*Chemický herbicíd, totálny*	*l*	*1,080*	*24,73*	*26,71*
76	K	M131	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnika a stroju nedostupných plôch ručne	m2	1 075,000	0,42	451,50
77	K	M132	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	m2	2 150,000	0,56	1 204,00
78	K	M133	Založenie trávnika parkového výsevom	m2	1 075,000	0,19	204,25
79	K	M134	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	m2	1 075,000	0,12	129,00
80	K	M135	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	m2	1 075,000	0,09	96,75
81	*M*	*M136*	*Trávové semeno*	*kg*	*43,000*	*7,56*	*325,08*
82	K	M137	Hnojenie granulovaným hnojivom	m2	1 075,000	0,04	43,00
83	*M*	*M138*	*Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (štartovacie)*	*kg*	*26,880*	*4,54*	*122,04*
	D	4	ÚVODNÁ STAROSTLIVOSŤ pre výsev				1 038,95
84	K	M139	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	m2	3 225,000	0,19	612,75
85	K	M140	Chemické odburinenie trávnatých plôch po založení	m2	1 075,000	0,11	118,25
86	*M*	*M141*	*Selektívny chemický postrek - materiál*	*l*	*0,430*	*137,17*	*58,98*
87	K	M137	Hnojenie granulovaným hnojivom	m2	1 075,000	0,05	53,75
88	*M*	*M142*	*Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)*	*kg*	*43,000*	*4,54*	*195,22*
	D	5	MLATOVÁ PLOCHA				2 527,19
89	K	M143	Vykopanie ryhy pre mlatový chodník záhradný domček a terasu, hĺbka 20cm s pomocou minibagra	m2	53,000	15,22	806,66
90	K	M144	Použitie stroja na zhutnenie plôch / prenájom stroja	krát	1,000	37,80	37,80
91	K	M145	Drenážna vrstva-makadam fr. 16-32mm	m3	7,950	25,92	206,06
92	K	M146	Dovoz a zloženie makadamu	krát	1,000	74,85	74,85
93	*M*	*M147*	*Kamenná drť fr. 0-8mm (lomový kameň)*	*m3*	*2,650*	*25,92*	*68,69*
94	K	M148	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie piesku a lomového kameňa	krát	2,000	34,01	68,02
95	K	M149	Zhotovenie mlatových plôch, uloženie vrstiev, premiešanie materiálu, navlhčenie a utlačenie vrstiev,...	m2	53,000	23,87	1 265,11
	D	6	VYVÝŠENÉ ZÁHONY				1 909,26
96	K	M150	Zhotovenie vyvýšených záhon	ks	5,000	4,31	21,55
97	K	M151	Osadenie vyvýšených záhonov do plochy	ks	5,000	4,31	21,55
98	K	M152	Vyplnenie vyvýšených záhonov zeminou	m3	1,800	11,67	21,01
99	*M*	*M153*	*Kvalitná zemina aj prepotreby výsadieb*	*m3*	*5,000*	*17,28*	*86,40*
100	K	M154	Dovoz a zloženie zeminy	m3	1,000	74,85	74,85
101	K	M155	Vyvýšený záhon vystlaný nopovou fóliou s náterom prírodného oleja /rozmer 2,5x1,2x0,6m, drevo - červený smrek/	ks	5,000	270,03	1 350,15
102	K	M156	Substrát na doplnenie zeminy do vyvýšených záhonov	ks	12,000	18,90	226,80
103	K	M157	Dovoz a zloženie hotových kvetináčov	krát	1,000	106,95	106,95
	D	7	OSTATNÉ POLOŽKY				1 078,01
104	*M*	*M158*	*Cortenova misa 150 x 33cm*	*ks*	*1,000*	*526,01*	*526,01*
105	K	M159	Obstaranie cortenvej misy	krát	1,000	21,60	21,60
106	K	M160	Zaliatie rastlin vodou jednorázová zálievka	m3	1,650	67,56	111,47
107	*M*	*M161*	*Dodávka vody s dopravou na vzdialenosť do 6000m*	*m3*	*1,650*	*21,96*	*36,23*
108	K	M162	Zaliatie trávnika vodou jednorázová zálievka	m3	10,750	10,37	111,48
109	K	M163	Dovoz vody pre zálievku na vzdialenosť do 6000m	m3	10,750	21,96	236,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	M164	Doprava nad rámec plánovaných prác	km	1,000	2,15	2,15
111	K	M165	Iné, tu nešpecifikované odborné práce	hod.	1,000	16,50	16,50
112	K	M166	Iné, tu nešpecifikované pomocné práce	hod.	1,000	16,50	16,50

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

T146 RD Adamovské Kochanovce

Vyššie vyberte obdobie, ktoré sa má zobraziť. Následuje legenda a popisom grafov

Mesiace: 1

Trvanie plánu | Skutočný začiatok | % dokončenia | Skutočné (mimo plánu) | % dokončenia (mimo plánu)

AKTIVITA	ZAČIATOK PLÁNU	TRVANIE PLÁNU	SKUTOČNÝ ZAČIATOK	SKUTOČNÉ TRVANIE	PERCENTO DOKONČENIA
SO 01 Rodinný dom	1	12			
SO 01P Vonkajšie prístrešky	13	3			
SO 02 Rodinný dom	1	12			
SO 02P Vonkajšie Prístrešky	13	2			
SO 03 Prípojka vodovodu	1	2			
SO 04 Prípojka NN	1	2			
SO 05 Telefónna prípojka	1	2			
SO 06 Sadové úpravy	16	3			
SO 07 Parkoviská	13	2			
SO 08 Oplotenie	15	2			

OBDOBIA:



Doba trvania výstavby: 18 mesiacov

Príloha č. F.7 súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o subdodávkach

predložené v rámci zadávania podlimitnej zákazky

na predmet zákazky:

"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce

pre verejného obstarávateľa:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Uchádzač:

Názov:	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Sídlo:	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	36 301 311

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

Subdodávateľ (Názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba)	Predmet subdodávky	Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zabezpečiť subdodávateľom *(v %)*
DETMAR, spol. s r.o., Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 096 833 , Miloš Gúčik, konateľ	Elektro	5%
...		

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.

Osoba, ktorej kapacity sú použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní, spĺňa podmienky účasti podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, v čase preukazovania podmienok účasti.

Akceptujem pravidlá zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.10.2020

Podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti

Union
Poisťovňa

Číslo poistnej zmluvy **23-31505**

POISTNÝ CERTIFIKÁT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSZERTIFIKAT

POISŤOVATEĽ:
INSURER/ VERSICHERER

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
entered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section Sa, section no. 383 / B,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bratislava I, Abschnitt Sa, Einlage Nr. 383 / B,

potvrdzuje, že doleuvedenému poistenému poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu
confirms that it provides insurance cover to the insured in the scope stated below
bestätigt, dass dem nachstehend angeführten Versicherten der Versicherungsschutz im weiter angeführten Umfang gewährt wird

POISTENÝ:
INSURED/ VERSICHERTER

IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 23-31505

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
DAMAGE LIABILITY INSURANCE
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Poistný produkt: *Insurance product* *Versicherungsprodukt*	**Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu** *General liability insurance* *Betriebshaftpflichtversicherung*	
Číslo poistnej zmluvy: *Insurance policy no.* *Versicherungsvertrag Nr.*	23-31505	
Poistná suma: *Insured sum* *Versicherungssumme*	1.300.000,00 EUR	za jednu a všetky poistné udalosti *per one and all insured events* *für einen und alle Versicherungsfälle*
Územná platnosť: *Territorial scope* *Örtlicher Geltungsbereich*	Slovenská republika *Slovak Republic* *Slowakei/*	
Začiatok poistenia: *Start of insurance* *Versicherungsbeginn*	27.08.2016	
Platnosť certifikátu do: *Certificate valid to* *Zertifikatgültigkeit bis*	26.08.2021 *vrátane/ incl./ inkl.*	

Tento certifikát nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poistnej zmluvy č. 23-31505.
This certificate does not replace, amend or extend the arrangements oft he original insurance policy no 23-31505.
Dieses Versicherungszertifikat ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bedingungen des Versicherungsvertrages Nr. 23-31505.

Bratislava, 10.09.2020

005

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Union poisťovňa, a. s.
Bc. Jozef Vadkerty
Manažér odboru upisovania a podpory

1+001+01+03+0219

Osvedčujem, že táto fotokópia, ktorá obsahuje 1 list, stranu 1, doslovne súhlasí s predloženým originálom listiny, skladajúcim sa z 1 listu. Ide o odpis úplný. V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty: žiadne.
Na fotokópii neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Novom Meste nad Váhom dňa 5.11.2020.

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Tomáš Labák

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **13751*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

01.04. 2019
Dátum vydania

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI